



gemeente maasdriel

Onderwerp:  
Hinderwetvergunning.

Burgemeester en wethouders van Maasdriel;

Voorgenomen het verzoek, ingekomen op 30 maart 1992, van de heer H.H. Ackermans, Wertsteeg 28 te Kerkdriel, om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning ingevolge de Hinderwet voor een champignonkwekerij in/op voornoemd perceel, kadastraal bekend gemeente Maasdriel, sectie P4, nummers 518 en 521;

overwegende, dat een aanvraag voor een uitbreiding/wijziging van de inrichting gedurende een maand ter inzage heeft gelegen, hiertegen zijn geen bezwaren ingebracht;

overwegende dat in overleg met de aanvrager de bovengenoemde aanvraag voor uitbreidings-/wijzigingsvergunning is gewijzigd in een aanvraag voor een revisievergunning, inhoudende dat een geheel nieuwe vergunning wordt verleend voor de gehele inrichting;

dat de reden voor deze wijziging lag in het feit dat de oude vergunning van 12 februari 1986 onvoldoende toereikend is en de betreffende voorschriften dienden te worden geactualiseerd;

dat ten aanzien van de te volgen procedure de verkorte procedure is gevolgd;

overwegende, dat de aanvraag en ontwerp-beschikking gedurende een maand ter inzage hebben gelegen en dat hiertegen geen bezwaren zijn ingebracht;

overwegende, dat het Districtshoofd der Arbeidsinspectie en de Regionaal Inspecteur van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiëne geen opmerkingen hebben gemaakt naar aanleiding van de aan hen toegezonden bescheiden;

overwegende, dat gevaar, schade en/of hinder ten opzichte van de omgeving voldoende kan worden beperkt c.q. voorkomen middels het stellen van voorwaarden;

dat ten aanzien van de bodembescherming geen nul-situatie onderzoek is opgenomen omdat een dergelijk voorschrift bij het normaal afronden van de uitbreiding/wijzigingsvergunning een dergelijk voorschrift niet zou zijn opgenomen en daarnaast bij de afspraak met de aanvrager tot het omzetten van de aanvraag in een revisie-vergunning is aangegeven dat deze omzetting geen enkele consequenties zou hebben voor de inrichting, er zouden niet meer verplichtingen worden opgelegd;

gelet op artikel 4, eerste lid en artikel 7 van de Hinderwet, juncto hoofdstuk 3 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne;

gelet op het, per 1 maart 1993, van kracht worden van de Wet milieubeheer, zal deze vergunning, na het definitief van kracht worden, gaan vallen onder het regiem van deze wet en in de toekomst zal deze vergunning dan ook worden aangehaald als de Wet milieubeheer-vergunning;


#### B E S L U I T E N :

aan verzoeker de gevraagde vergunning te verlenen conform de bij dit besluit behorende bescheiden en


daaraan de volgende in de bijlage nader uitgewerkte voorschriften te verbinden:

	Blad
Algemene begrippenlijst	2
1. Algemeen	5
2. Champignonteeltbedrijf	6
3. Afvalstoffen	7
4. Bodembescherming	7
5. Brandpreventie en brandbestrijding	8
6. Geluid- en trillinghinder	9
7. Opslag en gebruik van bestrijdingsmiddelen	10
8. Opslag en gebruik van chloorbleekloog	10

Maasdriel, 20 december 1993,  
Burgemeester en wethouders van Maasdriel,  
de secretaris, de burgemeester,



J.P.M. v.d. Ven



J.E.A. Haas.

wp\hw3\403.25



Voorschriften behorende bij hinderwetvergunning t.n.v. de heer H.H. Ackermans, wonende Wertsteeg 28, 5331 PE te Kerkdriel t.b.v. een champignonteeltbedrijf gelegen op het perceel Wertsteeg 28 te 5331 PE Kerkdriel, kadastraal bekend gemeente Maasdriel, sectie P, nummers 518 en 521

## Inhoudsopgave

	Blad
Algemene begrippenlijst	2
1. Algemeen	5
2. Champignonteeltbedrijf	6
3. Afvalstoffen	
3.1 Bedrijfsafvalstoffen	7
3.2 Chemische afvalstoffen	7
4. Bodembescherming	7
5. Brandpreventie en brandbestrijding	8
6. Geluid- en trillinghinder	9
7. Opslag en gebruik van bestrijdingsmiddelen	10
8. Opslag en gebruik van chloorbleekloog	10

Hoort bij ~~brief~~/besluit  
van Burgemeester en Wethouders  
van Maasdriel d.d. 20-12-93 nr. 7406/GGZ  
De Gemeentesecretaris



## ALGEMENE BEGRIPPENLIJST

---

- **A.B.C.-bluspoeder**: bluspoeder geschikt voor brandklassen A, B en C. Brandklasse A: vaste stoffen behalve metalen; brandklasse B: vloeistoffen; brandklasse C: gassen.
- **BACA**: Besluit Aanwijzing Chemische Afvalstoffen Stb. 247 d.d. 21 mei 1991.
- **BCF**: broomchloorfluormethaan. Blusgas geschikt voor het blussen van vloeistoffen en elektrische apparatuur die onder spanning staat. Het gebruik van een dergelijk blusmiddel is niet toegestaan.
- **Bestrijdingsmiddel**: een stof of een mengsel van stoffen zoals gedefinieerd in artikel 1 van de Bestrijdingsmiddelenwet Stb. 288 d.d. 12 juli 1962.
- **Bevoegd gezag**: het college van burgemeester en wethouders.
- **BICA**: Besluit Inzameling Chemische Afvalstoffen Stb. 575, d.d. 14 december 1987.
- **Bodem**: het vaste deel van de aarde met de zich daarin bevindende vloeibare en gasvormige bestanddelen en organismen.
- **Bouwkundige kast**: een in het algemeen niet betreedbare opslagplaats, waarvan de wanden, de afdekking of de vloer deel uitmaken van de bouwkundige constructie van een gebouw.
- **Brandwerendheid van bouwdelen**: de tijd uitgedrukt in minuten gedurende welke enig bouwkundig onderdeel van een gebouw, niet zijnde een deur-, luik- of raamconstructie, zijn functie moet kunnen blijven vervullen bij verhitting, bepaald volgens NEN 6069, uitgave 1991.
- **Brandwerendheid van deur-, luik- en raamconstructies**: de tijd uitgedrukt in minuten, gedurende welke deur-, luik- of raamconstructies weerstand bieden tegen bezwijken en vlamdicht blijven in geval van brand, bepaald volgens NEN 6069, uitgave 1991.
- **Bovendaks**: boven de hoogste daklijn van elk gebouw voor zo ver gelegen binnen een straal van 25 meter rond het emissiepunt.
- **Buitenopslag**: een aan ten minste één zijde open opslagplaats, met of zonder dak.
- **CPR**: Commissie Preventie van Rampen door gevaarlijke stoffen.
- **CPR 15-1**: de door de Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen uitgegeven richtlijn "opslag gevaarlijke stoffen in emballage"; opslag van vloeistoffen en vaste stoffen (0 tot 10 ton), tweede druk, uitgave 1990.
- **DIN**: een publikatie die wordt uitgegeven door het Deutsches Institut für Normung e.V. (DIN).
- **Draagbare blustoestellen**: toestellen die voldoen aan het "Besluit Draagbare Blustoestellen 1986" (Stb. 1986, 553).
- **Emballage**: glazen flessen tot 5 dm<sup>3</sup>, kunststof flessen of vaten tot 60 dm<sup>3</sup>, blikken tot 25 dm<sup>3</sup>, stalen vaten of fiberdrums tot 300 dm<sup>3</sup>, papieren of kunststof zakken, laadketels.
- **Equivalent geluidsniveau (LAeq) in dB(A)**: het berekende of gemeten gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse in de loop van een bepaalde periode optredende geluid, vastgesteld overeenkomstig het desbetreffende voorschrift.



- **Geluidgevoelige bestemmingen:** gebouwen en objecten, als aangewezen bij algemene maatregel van bestuur krachtens de artikelen 49 en 68 van de Wet Geluidhinder (Stb. 1982, 465).
- **Geluidgevoelige ruimte van een woning:** een ruimte binnen een woning voor zo ver die kenmerkend wordt gebruikt als slaap-, woon- of eetkamer of voor zodanig gebruik is bestemd.
- **Geluidsniveau in dB(A):** het gemeten of berekende niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publikatie nummer 651, uitgave 1979.
- **Gevaarlijke stoffen:** oxiderende stoffen (met uitzondering van organische peroxiden en nitraathoudende kunstmeststoffen), lichtontvlambare stoffen, ontvlambare stoffen, zeer vergiftigde stoffen, vergiftigde stoffen, schadelijke stoffen, corrosieve stoffen, irriterende stoffen, met uitzondering van bestrijdingsmiddelen in de zin van de Bestrijdingsmiddelenwet en samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen.
- **Gevarenklasse-indeling:** de indeling zoals bedoeld in de "Leidraad voor de gevarenzone-indeling met betrekking tot gasontploffingsgevaar en elektrische installaties en -materieel", rapport R nr. 2 van het Directoraat-Generaal van de Arbeid.
- **Gevoelige objecten:** woningen van derden, bedrijven uit de voedings- en genotmiddelenindustrie, detailhandel in voedings- en genotmiddelen en hotels en restaurants.
- **Inrichting:** waar in deze wet wordt gesproken van inrichting wordt daaronder mede begrepen een plaats, welke, zonder dat daar enig bouwwerk of getimmerte aanwezig is, wordt gebezigd als werk-, bewaar-, stort-, opslagplaats of iets dergelijks.
- **Irriterende stof:** een stof die door directe, langdurige of herhaaldelijke aanraking met de huid of slijmvlies een ontsteking kan veroorzaken.
- **KEMA:** Keuringsinstituut van Elektrische Materialen, Utrechtseweg 310, 6812 AR ARNHEM, telefoon 085 - 569111, telefax 085 - 515606.
- **KIWA:** Keuringsinstituut voor Waterleidingartikelen, Sir Winston Churchillaan 273, Postbus 70, 2280 AB RIJSWIJK, telefoon 070 - 3953535. telefax 070 - 3953420.
- **KVGN:** de Koninklijke Vereniging van Gasfabrikanten in Nederland, Wilmersdorf 50, 7327 AC APELDOORN, Postbus 137, 7300 AC APELDOORN, telefoon 055 - 494949.
- **Lmax in dB(A):** de hoogste aflezing van de geluidmeter in de meterstand F.
- **Losse kast:** een niet-betreedbare opslagplaats, van een lichte constructie waarvan de wanden, afdekking en vloer geen deel uitmaken van de bouwkundige constructie van een gebouw of werklokaal.
- **Maaiveld:** het gemiddeld niveau van het terrein na het gereedkomen van de bouw.
- **NEN:** een norm, uitgegeven door het Nederlands Normalisatie-instituut (NNI), Kalfjeslaan 2, Postbus 5059, 2600 GB DELFT, telefoon 015 - 690390.
- **NEN-EN:** een norm die is opgesteld door het Comité Européen de Normalisation en die als Nederlandse norm is aanvaard en uitgegeven door het Nederlands Normalisatie-instituut (NNI).
- **NEN-ISO:** een norm die is opgesteld door de International Organization for Standardization en die als Nederlandse norm is aanvaard en uitgegeven door het Nederlands Normalisatie-instituut (NNI).



- **Onbrandbaar**: het onbrandbaar zijn overeenkomstig het bepaalde in NEN 6064, uitgave 1991.
- **Opslagruimte**: een gebouw of deel van een gebouw dat uitsluitend is bestemd voor de opslag van gevaarlijke stoffen, chemische afvalstoffen of bestrijdingsmiddelen.
- **P-blad**: Publicatieblad van de Arbeidsinspectie.
- **Referentieniveau**: de hoogste waarde van de onder a. en b. genoemde niveaus bepaald overeenkomstig het besluit bepaling referentieniveauperiode, d.d. 20 augustus 1982, Stcrt. 162:
  - a. het geluidsniveau, uitgedrukt in dB(A), dat gemeten over een bepaalde periode gedurende 95% van de tijd wordt overschreden, exclusief de bijdrage van de inrichting zelf en exclusief de bronnen die niet eigen zijn aan de omgeving;
  - b. het optredende equivalente geluidsniveau (LAeq) veroorzaakt door de wegverkeersbronnen minus 10 dB(A), met dien verstande dat voor de nachtperiode van 23.00 uur tot 7.00 uur alleen wegverkeersbronnen in rekening mogen worden gebracht met een intensiteit van meer dan 500 motorvoertuigen gedurende die periode.
- **Stb.**: het Staatsblad.
- **Stcrt.**: de Nederlandse Staatscourant.
- **VEG - Gasinstituut N.V.**: Centraal technisch instituut van de gasbedrijven, Wilmersdorf 50, 7327 AC APELDOORN, Postbus 137, 7300 AC APELDOORN, telefoon 055 - 494949.
- **Vloeistofdicht**: richtlijnen vloeistofdichte vloerconstructies.
 

Cementbetonvloeren (volgens VBT 1986):

  - fundering afhankelijk van bodemgesteldheid;
  - dimensionering: volgens berekening, ter goedkeuring van het college van burgemeester en wethouders;
  - betonkwaliteit: minimaal B35;
  - consistentiegebied: 1 of hoger met toepassing van superplastificeerder;
  - milieuklasse: 5b;
  - voegen: voorzien van deuvels en koppelstaven en een zuurbestendig elastisch voegvullingsmateriaal;
  - coating: zuurbestendig (waar nodig);
  - dekking: minimaal 35 mm.
- **Vloeistofdichte verharding**: verharding, in de regel bestaande uit beton, die blijvend niet doorlatend is voor vloeistoffen. De verharding is zodanig uitgevoerd, dat het over het oppervlak uitvloeien van vloeistoffen naar niet vloeistofdichte gedeelten wordt voorkomen.
- **VLG**: het Reglement betreffende het vervoer over land van gevaarlijke stoffen (Stcrt. 1988, 232).
- **WCA**: Wet Chemische Afvalstoffen.
- **Wet Milieubeheer**: Wet met vroeger de naam Wet Algemene Bepalingen Milieuhygiëne waarin onder andere zijn opgegaan de Hinderwet, de Wet Chemische Afvalstoffen en de Afvalstoffenwet.
- **Water**: oppervlaktewater, grondwater, hemelwater of drinkwater, waarin geen stoffen aanwezig zijn die de bodem kunnen verontreinigen.
- **Woning**: een gebouw of een deel van een gebouw dat voor bewoning gebruikt wordt of daartoe is bestemd.



## 1. Algemeen

- 1.1 De inrichting, met inbegrip van het open terrein, moet steeds schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
- 1.2 De elektrische installatie moet voldoen aan NEN 1010 en moet zodanig zijn dat geen storing optreedt in de radio- en/of televisie-ontvangst. Indien ruimten aanwezig zijn met stofontploffingsgevaar moet de daar aanwezige elektrische installatie bovendien voldoen aan NEN 3410 en het elektrisch materieel aan NEN 3125, NEN-EN 50014 tot en met 50020, NEN-EN 50028 en NEN-EN 50039.
- 1.3 Alle elektrische toestellen moeten, voor zover daar keuringseisen voor zijn, door de KEMA-goedgekeurde toestellen zijn.
- 1.4 Voor zover in deze bijlage niet anders is bepaald, moeten de uitvoering van een gasdrukregelen meetinstallatie en die van een aardgasinstallatie als gedefinieerd in NEN 1078, alsmede die van de ruimten waarin deze installaties zijn opgesteld, voldoen aan de Aansluitvoorwaarden Gas 1979 van de Vereniging van Exploitanten van Gasbedrijven in Nederland (VEGIN), uitgave 1979.
- 1.5 Alle gasverbruiktoestellen moeten, voor zover daar keuringseisen voor zijn, door het VEG-Gasinstituut N.V.-goedgekeurde toestellen zijn.
- 1.6 Indien in de inrichting bovengrondse en/of ondergrondse brandstoftanks aanwezig zijn, dienen deze door een KIWA-erkend installateur te zijn beproefd.
- 1.7 Indien in deze bijlage is voorgeschreven dat degene die de inrichting drijft, verplicht is metingen, keuringen en controles aan installaties te verrichten of te doen verrichten, moeten de resultaten daarvan ten minste tot aan het beschikbaar zijn van de resultaten van de eerstvolgende meting, keuring of controle in de inrichting worden bewaard en ter inzage worden gehouden voor het bevoegd gezag. De kosten, verbonden aan inspecties en onderzoeken in de meest ruime zin van het woord zijn voor rekening van de vergunninghouder.
- 1.8 De in de inrichting aangebrachte of gebezigde (reclame)verlichting moet zodanig zijn uitgevoerd, dat geen hinderlijke lichtstraling buiten de inrichting waarneembaar is.
- 1.9 Uitmondingen in de buitenlucht van afvoeren van ventilatiesystemen, luchtbehandelingsinstallaties of afzuigsystemen, ten aanzien waarvan in deze vergunning geen andere voorschriften zijn gesteld, moeten zodanig zijn gesitueerd dat van de hierdoor uittredende lucht en de daarin aanwezige stoffen geen hinder wordt ondervonden buiten de inrichting.
- 1.10 Het aantrekken van vogels, insecten, knaagdieren en ongedierte moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moet doelmatige bestrijding van insecten, knaagdieren en ongedierte plaatsvinden.
- 1.11 Tijdens het bevoorraden van de inrichting, tijdens het afvoeren van produkten en afvalstoffen uit de inrichting en bij het uitstallen van goederen op de openbare weg, moet de weg zoveel mogelijk worden vrijgehouden; het betreden van woningen moet te allen tijde mogelijk zijn. Het laden en lossen mag uitsluitend geschieden op het bedrijfsterrein.
- 1.12 Indien zich een onvoorziene gebeurtenis zoals een bedrijfsstoring heeft voorgedaan of zich voordoet waardoor giftige of anderszins gevaarlijke, schadelijke of hinder veroorzakende stoffen buiten de inrichting zijn gekomen danwel kunnen komen, moeten onmiddellijk maatregelen worden getroffen om de gevolgen van die gebeurtenis te beperken. Van een en ander moet terstond kennis worden gegeven aan burgemeester en wethouders.



- 1.13 Indien door wat voor reden dan ook verontreiniging of aantasting van de bodem en/of het grondwater met stoffen optreedt of is opgetreden danwel wordt vermoed, moet degene die de inrichting drijft:
- deze verontreiniging terstond melden aan burgemeester en wethouders;
  - maatregelen treffen om verdere verontreiniging, aantasting en de directe gevolgen daarvan voor de bodem en/of grondwater te voorkomen;
  - direct na de onder a bedoelde melding een bodem- /grondwateronderzoek uit laten voeren naar de aard en omvang van de verontreiniging. De resultaten hiervan dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 3 maanden daarna, te worden overgelegd aan burgemeester en wethouders;
  - de opgetreden verontreiniging van bodem en/of grondwater, overeenkomstig de aanwijzing van burgemeester en wethouders, verwijderen of behandelen;
  - het voornemen tot bodemsanering over te gaan ten minste één maand voordat de sanering plaatsvindt, melden aan Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland. Bij deze melding moeten gegevens worden verstrekt omtrent de resultaten van met het oog op de sanering verricht onderzoek en het tijdstip waarop met de sanering zal worden aangevangen. Van een sanering moet aan burgemeester en wethouders uiterlijk 3 maanden een evaluatierapport overgelegd worden. Uit het evaluatierapport dient o.a. te blijken dat de bodem en/of grondwater op een afdoende wijze zijn gesaneerd.
- 1.14 De vergunninghouder is verplicht andere in de inrichting werkzame personen schriftelijk te instrueren omtrent de voor hen van toepassing zijnde vergunningvoorschriften. Deze schriftelijke instructie behoeft de goedkeuring van het college van burgemeester en wethouders en deze instructie behoort aan de toezichthouder van of namens het college van burgemeester en wethouders desgevraagd te worden getoond. Het verantwoordelijk personeel dient van de voorschriften in deze vergunning in kennis gesteld te zijn, alsmede van de ter zake te nemen maatregelen.
- 1.15 Degene die de inrichting drijft is overigens gehouden te doen en na te laten hetgeen redelijkerwijs gevegd kan worden om gevaar en schade dan wel hinder buiten de inrichting te voorkomen of te beperken.

## 2. Champignonteeltbedrijf

- 2.1 Stellingen en bedden mogen niet van hout zijn, resp. van een constructie waarin hout is verwerkt.
- 2.2 Bij het pasteuriseren van de compost moet de uitgeblazen lucht die ammoniak bevat, worden gereinigd door middel van een voor dit doel geschikte luchtwasinstallatie. Het zuiveringsrendement dient minstens 90 % te bedragen. Aan deze verplichting dient vóór 1 januari 1994 te worden voldaan. Deze verplichting geldt niet als aan de hand van een contract kan worden aangetoond dat gebruik wordt gemaakt van doorgroeide of geënte compost.
- 2.3 Het aantrekken van vliegen en ongedierte moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Zonodig moeten intensieve maatregelen genomen worden ter bestrijding van vliegen en ongedierte.
- 2.4 De afvoerleidingen van de ventilatielucht moet zodanig zijn uitgevoerd, dat de luchtstroom naar boven gericht blijft.
- 2.5 Het is niet toegestaan dat schrob- en/of spuitwater van de compostplaat buiten deze plaat terecht komt. Ter voorkoming daarvan dient tenminste naast de afvoergoot een doelmatig keermuurtje te zijn aangebracht, over de gehele lengte van de compostplaat.
- 2.6 Het rioleringsstelsel (incl. de bezinkinrichting), de compostplaat en de afvoergoot hierlangs, dienen vloeistofdicht te zijn.



### **3. Afvalstoffen**

#### **3.1 Bedrijfsafvalstoffen**

- 3.1.1 Het bewaren van afvalstoffen moet op ordelijke en nette wijze geschieden. Van afvalstoffen afkomstige geur mag zich niet buiten de inrichting kunnen verspreiden.
- 3.1.2 Afvalstoffen mogen niet in de bodem terecht kunnen komen of in de bodem worden gebracht. Het bewaren of bezigen van afvalstoffen op de bodem moet zodanig geschieden dat geen verontreiniging kan optreden.
- 3.1.3 Bedrijfsafvalstoffen met uitzondering van de afvalstoffen genoemd in voorschrift 3.1.4, moeten in daartoe geschikte containers zijn opgeslagen.
- 3.1.4 Champignonvoetjes en/of andere champignonresten moeten worden bewaard in gesloten containers danwel in afgesloten kunststof zakken.
- 3.1.5 Na elke teeltperiode moet de afgewerkte compost in afgedekte containers worden afgevoerd uit de inrichting.
- 3.1.6 Het is verboden slib, uit de bezinkinrichting en uit andere delen van de bedrijfsriolering op of in de bodem te brengen. Het slib dient als bedrijfsafvalstof uit de inrichting te worden afgevoerd.
- 3.1.7 Bedrijfsafvalstoffen moeten op gezette tijden, doch tenminste éénmaal per maand, uit de inrichting worden afgevoerd. Het afvoeren moet zodanig geschieden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden.
- 3.1.8 Het is verboden op het terrein der inrichting bedrijfsafvalstoffen op of in de bodem te brengen of te verbranden.

#### **3.2 Chemische afvalstoffen**

- 3.2.1 De ongereinigde ledige verpakkingen van bestrijdingsmiddelen moet worden beschouwd als chemisch afval en moeten behandeld worden als volle verpakking.
- 3.2.2 Indien verpakkingen van bestrijdingsmiddelen gereinigd worden, dient het vrijkomende afvalwater gebruikt te worden voor de toepassing van het bestrijdingsmiddel.
- 3.2.3 Chemische afvalstoffen moeten zo vaak als nodig, doch minimaal 2x per jaar uit de inrichting worden afgevoerd naar de daartoe geëigende verwerkingsinrichting.
- 3.2.4 Van iedere afgifte van chemisch afval moet op het bedrijf een bewijs ter inzage aanwezig zijn.

### **4. Bodembescherming**

- 4.1 Schadelijke stoffen moeten zodanig worden bewaard en worden gebezigd dat geen verontreiniging van de bodem optreedt.
- 4.2 Het is verboden slib, uit de bezinkinrichting en uit andere delen van de bedrijfsriolering op of in de bodem te brengen. Het slib dient als bedrijfsafvalstof uit de inrichting te worden afgevoerd.
- 4.3 Het is verboden op het terrein der inrichting bedrijfsafvalstoffen op of in de bodem te brengen of te verbranden.



- 4.4 Het rioleringsstelsel (incl. de bezinkinrichting), de compostplaat en de afvoergoot hierlangs, dienen vloeistofdicht te zijn.
- 4.5 Het is verboden vloeistoffen definitief in de bodem te brengen, met uitzondering van oppervlaktewater, hemelwater of drinkwater, indien daaraan geen verontreinigende stoffen zijn toegevoegd, de concentratie verontreinigende stoffen niet door een bewerking van het water is toegenomen en waaraan geen warmte is toegevoegd.
- 4.6 Indien door wat voor reden dan ook verontreiniging of aantasting van de bodem en/of het grondwater met stoffen optreedt of is opgetreden danwel wordt vermoed, moet degene die de inrichting drijft:
- deze verontreiniging terstond melden aan burgemeester en wethouders;
  - maatregelen treffen om verdere verontreiniging, aantasting en de directe gevolgen daarvan voor de bodem en/of grondwater te voorkomen;
  - direct na de onder a bedoelde melding een bodem- /grondwateronderzoek uit laten voeren naar de aard en omvang van de verontreiniging. De resultaten hiervan dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 3 maanden daarna, te worden overgelegd aan burgemeester en wethouders;
  - de opgetreden verontreiniging van bodem en/of grondwater, overeenkomstig de aanwijzing van burgemeester en wethouders, verwijderen of behandelen;
  - het voornemen om tot bodemsanering over te gaan ten minste één maand voordat de sanering plaatsvindt, melden aan Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland. Bij deze melding moeten gegevens worden verstrekt omtrent de resultaten van met het oog op de sanering verricht onderzoek en het tijdstip waarop met de sanering zal worden aangevangen. Van een sanering moet aan burgemeester en wethouders uiterlijk na 3 maanden een evaluatierapport overgelegd worden. Uit het evaluatierapport dient o.a. te blijken dat de bodem en/of grondwater op een afdoende wijze zijn gesaneerd.

## 5. Brandpreventie en brandbestrijding

- 5.1 Teneinde een begin van brand effectief te kunnen bestrijden, moet(en) op of nabij de op de hinderwettekening aangegeven plaats(en) een doelmatig draagbaar blustoestel met een inhoud van min. 6 kg of een op de waterleiding aangesloten slanghaspel met rubberslang en straalpijp aanwezig zijn.
- 5.2 Blustoestellen moeten steeds onbelemmerd bereikt kunnen worden, te allen tijde tot onmiddellijk gebruik gereed zijn en in goede staat van onderhoud verkeren. Draagbare blustoestellen, slanghaspels en andere brandblusmiddelen of brandbestrijdingsinstallaties moeten jaarlijks door een deskundige worden gecontroleerd op hun deugdelijkheid. Van elke uitgevoerde controle moet aantekening worden gemaakt op een bij het apparaat ter inzage aanwezige registratiekaart.
- 5.3 Het onderhoud van draagbare blustoestellen moet overeenkomstig NEN 2559 geschieden.
- 5.4 Slanghaspels moeten overeenkomen met het gestelde in de norm NEN 3211, uitgave 1974. De benodigde druk in de waterleiding, vóór de toevoerafsluiter, bij geopende afsluiter, moet ten minste 150 kPa en mag ten hoogste 1000 kPa bedragen. De waterleidinginstallatie, waarop brandslangen zijn aangesloten, moet één leidingstelsel vormen met de installatie van de drinkwatervoorziening. Deze gecombineerde installatie wordt doeltreffend geacht indien zij is goedgekeurd door de Directeur van het watertoeleverende bedrijf.
- 5.5 Een tot de inrichting behorend gebouw moet van een zodanige brandwerende constructie zijn dat, gelet op de verwachten vuurbelasting en in aanmerking nemende de in het gebouw aanwezige toestellen en stoffen, de daarin uitgevoerde werkzaamheden en de binnen het gebouw aanwezige brandpreventieve en brandrepressieve voorzieningen alsmede de brandbestrijdingsmogelijkheden van de plaatselijke brandweer, in geval van brand overslag daarvan naar niet tot de inrichting behorende gebouwen wordt voorkomen.



## **6. Geluid- en trillinghinder**

- 6.1 Het equivalente geluidsniveau (LAeq), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen, werktuigen en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en/of activiteiten, mag nabij een gevel van woningen van derden en van andere gebouwen met een geluidsgevoelige bestemming niet meer bedragen dan het referentieniveau ter plaatse, met dien verstande dat het equivalente geluidsniveau (LAeq) niet meer mag bedragen dan:
- 45 dB(A) tussen 07.00 - 19.00 uur;
  - 40 dB(A) tussen 19.00 - 23.00 uur;
  - 35 dB(A) tussen 23.00 - 07.00 uur;
- 6.2 Onverminderd het gestelde in voorschrift 6.1 mogen incidentele verhogingen van geluidsniveaus, gemeten in meterstand "fast", voor zover deze een gevolg zijn van de in de inrichting aanwezige toestellen, werktuigen en installaties, alsmede van de in de inrichting verrichte werkzaamheden, niet groter zijn dan 10 dB boven de getalwaarde van de in voorschrift 6.1 toegelaten equivalente geluidsniveaus.
- 6.3 De piekwaarde, nabij de gevel van woning van derden vermeld onder voorschrift 6.1, veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen, werktuigen en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden mag gemeten in de meterstand "fast" ten hoogste bedragen:
- 70 dB(A) in de periode gelegen tussen 07.00 - 19.00 uur
  - 65 dB(A) in de periode gelegen tussen 19.00 - 23.00 uur
  - 60 dB(A) in de periode gelegen tussen 23.00 - 07.00 uur
- 6.4 Indien controle op, danwel de berekening van, de in voorschriften 6.1, 6.2 en 6.3 vastgestelde geluidsniveaus plaatsvindt, moet dit geschieden overeenkomstig de "Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai, IL-HR-13-01" van maart 1981, uitgave Ministerie van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Ook de beoordeling van de meetresultaten moet overeenkomstig deze handleiding plaatsvinden.
- 6.5 In de inrichting mogen behoudens bij calamiteiten, tussen 19.00 en 07.00 uur, alsmede op zondagen en algemeen erkende feestdagen, geen voor de omgeving hinderlijke of geraasmakende werkzaamheden worden verricht; zoals laad- en losactiviteiten met vrachtwagens, het reinigen van de stellingen en de kweekcellen, danwel ledigen of vullen van de kweekcellen.
- 6.6 De uitlaatroosters van het ventilatiesysteem moeten voorzien zijn van kunststof lamellen.
- 6.7 Motorvoertuigen die moeten worden geladen of gelost op het open terrein van de inrichting, mogen slechts gedurende het op- en afrijden van de inrichting de motor ingeschakeld hebben. Gedurende het laden en/of lossen moet een eventuele autoradio van de vrachtwagen zodanig zijn afgesteld dat deze buiten de inrichting niet hoorbaar is.
- 6.8 Het warmdraaien van motoren van vrachtwagens op het open terrein van de inrichting mag uitsluitend het leveren van remlucht ten doel hebben en mag niet eerder beginnen dan vijf minuten voor het vertrek van de auto.
- 6.9 Het laden en/of lossen van produkten mag voor de omgeving geen overlast (inclusief verkeer) veroorzaken.



## **7. Opslag en gebruik van bestrijdingsmiddelen**

- 7.1 Voor de opslag en het gebruik van bestrijdingsmiddelen is het Bestrijdingsmiddelenbesluit van toepassing.
- 7.2 Bestrijdingsmiddelen en hun ongereinigde ledige verpakking mogen uitsluitend worden opgeslagen in een daartoe bestemde kast.
- 7.3 In deze kast mag maximaal 25 kg en 25 liter bestrijdingsmiddelen opgeslagen zijn.
- 7.4 Vloeibare en vaste bestrijdingsmiddelen moeten zodanig zijn opgeslagen dat deze bij een eventuele lekkage niet met elkaar in contact kunnen komen.
- 7.5 De kast moet van deugdelijke constructie zijn, doelmatig zijn ingericht, doelmatig geventileerd, in goede staat van onderhoud en in zindelijke toestand verkeren.
- 7.6 De vloer en wanden van de kast moeten een vloeistofdichte bak vormen, met een zodanige inhoud dat zij de gehele in de kast aanwezige voorraad vloeibare bestrijdingsmiddelen, bij bijvoorbeeld lek raken van de verpakking, moet kunnen bevatten.
- 7.7 De toegangsdeur van de kast moet met een deugdelijk slot zijn afgesloten.
- 7.8 De buitenzijde van de toegangsdeur moet voorzien zijn van de duidelijk leesbaar opschriften "Bestrijdingsmiddelen" en "Verboden toegang voor onbevoegden", een verbodsignaal betreffende vuur, open vlam en roken verboden en een pictogram van een doodshoofd.
- 7.9 Bestrijdingsmiddelen moeten droog, koel en buiten invloed van zonnestraling worden opgeslagen. Beschadiging van de verpakking moet worden voorkomen.
- 7.10 Als bestrijdingsmiddelen zijn slechts toegestaan die middelen die ingevolge de Bestrijdingsmiddelenwet zijn toegelaten.
- 7.11 Bestrijdingsmiddelen mogen uitsluitend worden gebruikt zoals is aangegeven op het etiket onder het hoofdstuk: "Wettelijke gebruiksvoorschriften".
- 7.12 De ongereinigde ledige verpakkingen van bestrijdingsmiddelen moet worden beschouwd als chemisch afval en moeten behandeld worden als volle verpakking.
- 7.13 Bestrijdingsmiddelen en reinigingsmiddelen mogen niet met elkaar in contact komen.
- 7.14 In de kast mag geen elektrische installatie, o.a. verlichting, aanwezig zijn.

## **8. Opslag en gebruik van chloorbleekloog**

- 8.1 De voorraad chloorbleekloog moet worden bewaard in reservoirs, welke zijn vervaardigd van of zijn bekleed met een kunststof, die bestand is tegen chloorbleekloog.
- 8.2 Alle reservoirs moeten zijn voorzien van een opschrift waaruit duidelijk blijkt welke stof zich in het reservoir bevindt.
- 8.3 De reservoirs moeten zo zijn uitgevoerd, dat daarin geen overdruk kan ontstaan.
- 8.4 De reservoirs moeten zijn opgesteld in afzonderlijke daarvoor bestemde koele ruimten, waarin zo mogelijk zonlicht wordt geweerd. In de opslagruimte mogen geen zuren of zuurreagerende stoffen zijn opgeslagen en mogen geen stookinstallaties of andere warmte-afgeevende apparaten zijn opgesteld.



- 8.5 De opslagruimte mag slechts toegankelijk zijn voor daartoe bevoegde personen. Op alle toegangen tot de opslagruimte moet dit door middel van een duidelijk leesbaar opschrift: " Verboden voor onbevoegden" zijn aangegeven.
- 8.6 Reservoirs moeten op de plaats waar ze zijn opgesteld zijn omgeven door een verhoogde rand van een zodanige hoogte dat een vloeistofdichte bak word gevormd, welke bak tenminste de inhoud van het grootste reservoir kan bevatten. De vloer en de rand van de bak moeten vloeistofdicht zijn uitgevoerd en bestand zijn tegen de inwerking van chloorbleekloog.  
Binnen de bak mogen geen andere vloeistoffen zijn opgeslagen.
- 8.7 De opslagruimte en de ruimte waarin chloorbleekloog wordt gedoseerd moeten doelmatig op het buitenlucht zijn geventileerd.
- 8.8 In de opslagruimte moet een aansluiting op de waterleiding aanwezig zijn, waarop een slang is aangesloten.
- 8.9 Alle leidingen en appendages moeten bestand zijn tegen de inwerking van chloorbleekloog.
- 8.10 Doseerpompen voor het verpompen van chloorbleekloog moeten in of boven een opvangbak zijn geplaatst.
- 8.11 De doseerpompen mogen alleen worden gebruikt voor het verpompen van chloorbleekloog.



Aan:  
Burgemeester en wethouders van de gemeente Maasdriel  
Postbus 10.000  
5330 GA Kerkdriel

is ingeboekt op  
30 maart 1992  
zie achterkant  
aanvraagformulier  
(pag. 6)

Datum : 30-3-92

Naam verzoeker : J. J. Acherman  
Adres : Werksleg 28  
Postcode en woonplaats : 5331 PE Kerkdriel  
Telefoon : 04183-3650

- verzoekt vergunning tot het
- oprichten en in werking hebben van
- uitbreiden of wijzigen van
- veranderen van de gebezigde werkwijzen in
- de hieronder omschreven inrichting
- de hieronder omschreven inrichting voor een termijn van
- verzoekt in verband met de uitbreiding/wijziging van de inrichting, voor welke reeds vergunning werd verleend, een nieuwe de gehele hieronder omschreven inrichting omvattende vergunning (artikel 6a)

GEMEENTE MAASDRIEL				
GLAS. NR.	-1777-13			
DATUM	30 MAART 1992			
CORR. NR.	7486			
B:	W:	W:	S:	AFD.
				GG2

Aard van de inrichting : Champignonkweekerij  
Adres inrichting : Werksleg 28  
Postcode en plaats : 5331 PE Kerkdriel  
Telefoonnummer : 04183-3650

Kadastrale ligging : sectie P4 nummer(s) ~~249/286/251~~ 518-521

Opgaaf van hetgeen in de inrichting zal worden verricht of vervaardigd

Het kelen van Champignon

Waaruit bestaat de uitbreiding of wijziging? (uitsluitend invullen indien het een uitbreidings- en of wijzigingsaanvraag betreft)

2 Kweekcellen waarvan 1 reeds gebouwd

Het aanvraagformulier (in 4-voud), alsmede een bouwkundige plattegrondtekening in 4-voud (schaal niet kleiner dan 1 : 250, doch bij voorkeur 1 : 100) in te dienen bij de afdeling Grondgebiedzaken, sectie r.o./milieu, Mgr. Zwijzenplein 2 te Kerkdriel.

Hoort bij brief/besluit

van Burgemeester en Wethouders

van Maasdriel d.d. 20-12-93 nr. 7486/GG2.

De Gemeentesecretaris



1. Hoe vindt de aan- en afvoer van grondstoffen c.q. materialen plaats en om hoeveel transporthandelingen gaat het per dag/week?

voertuig	aantal dag/week	07.00-19.00 uur	19.00-23.00 uur	23.00-07.00 uur
personenauto				
bestelauto				
vrachtauto	Gemiddeld	1 x per dag		

2. Samenstelling van grondstoffen en produkten.

- 2.1 Wel/geen brandbare vloeistoffen (maximale hoeveelheden)

soort	o/b	opslagcapaciteit	K1	K2	K3
benzine (super)			x		
benzine (normaal)			x		
benzine (mix)			x		
petroleum				x	
huisbrandolie					x
gas-/dieselolie					x
wasbenzine			x		
terpentine				x	
thinner				x	
harder					

\* o = ondergrondse b = bovengrondse tank



## 2.2 Wel/geen drukhouders

soort	aantal flessen	inhoud
propaan		
butaan		
argon		
CO2		
acetyleen		
zuurstof		

## 2.3 Wel/geen chemicaliën

soort	vlampunt	hoeveelheid	vloeibaar	vast	poeder
accuzuur	°C				
perchloorethyleen	°C				
chloorbleekloog	°C				
formaline	°C	50 l	vloeibaar		
	°C				
	°C				
	°C				

## 2.4 Wel/geen bestrijdingsmiddelen

soort	vlamp	hoeveelheid	vloeibaar	vast	poeder
Sporger	°C	1 kg			✓
Demolier	°C	2 l	✓		
Malathion	°C	3 l	✓		
Kus aerosol	°C	10 l	✓		
Bladafwer	°C	60 stuks			✓
	°C				
	°C				



## 2.5 Wel/geen verf/lak/inkt

soort	hoeveelheid	vlampunt
celluloselak		°C
2-componentenlak		°C
moffellakken		°C
		°C
		°C
		°C
		°C

## 3. Wijze van opslag en afvoer van afvalstoffen.

## 3.1 Bedrijfsafval

bedrijfsafval	dag	week	maand
per minicontainer	1x per week		
afsluitbare container	1x per week		
in vaten			
in zakken			
op andere wijze, nl. Compost container 1x per 3 maanden			

## 3.2 Wel/geen chemisch afval/afgewerkte olie

soort afval	hoeveelheid kg/ltr	verwerker
afgewerkte olie	kg/ltr p/j	
	kg/ltr p/j	
	kg/ltr p/j	
	kg/ltr p/j	
	kg/ltr p/j	



## 4. Stooktoestellen.

soort	nominaal vermogen
c.v. aardgas	kW
c.v. huisbrandolie	kW
gasgestookte heaters	kW
stoomketel	kW
	kW

## 5. Aan te wenden beweegkracht.

## 5.1 Elektriciteit

Installatie	aantal kW/pk
<i>ventilator</i>	<i>2,7</i> kW/pk
	kW/pk
	kW/pk
	kW/pk
	kW/pk
	kW/pk
	kW/pk
	kW/pk
	kW/pk
	kW/pk
	kW/pk
	kW/pk
	kW/pk
	kW/pk
	kW/pk

## 5.2 Benzinemotoren

	kW/pk
	kW/pk
	kW/pk
	kW/pk
	kW/pk



5.3 Dieselmotoren

	kW/pk
	kW/pk
	kW/pk
	kW/pk
	kW/pk

GEMEENTE MAASDRIEL				
CLAS. NR.: -1777-13				
DATUM 30 MAART 1992				
CORR. NR. 7486				
B:	W:	W:	S:	AFD.
				GGZ

6. Toekomstige ontwikkelingen.

Binnen jaar te verwachten.

uitbreidingen ja/nee zo ja, welke?

wijzigingen ja/nee zo ja, welke?

nevenindustrieën die binnen afzienbare tijd in de nabijheid van de inrichting zullen worden gevestigd? ja/nee zo ja, welke?

niet binnen afzienbare tijd te verwachten.

Woonplaats : Werkweg 20<sup>a</sup>

datum : 30-3-92 19 .


handtekening, 

Aantal bijlagen : 4

N.B. Alle tekeningen en bijlagen dienen door de aanvrager ondertekend te worden!

Handwritten notes: "2 2/3" and "Copie Geja H.E." with arrows pointing to the form.





Hoort bij brief/besluit  
van Burgemeester en Wethouders  
van Maasdriel d.d. 20.12.93 nr. 7406/GG2  
De Gemeentesecretaris





## gemeente maasdriel

**Onderwerp:**

**Kennisgeving beschikking hinderwetvergunning.**

Burgemeester en wethouders van de gemeente Maasdriel maken bekend dat een hinderwetvergunning is verleend aan:

de heer H.H. Ackermans,  
Wertsteeg 28,  
5331 PE Kerkdriel.

Het gaat om een verzoek, ingekomen op 30 maart 1992, om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning ingevolge de Hinderwet voor een champignonkwekerij in/op voornoemd perceel, kadastraal bekend gemeente Maasdriel, sectie P, nummers 518 en 521.

Aan de vergunning zullen voorschriften worden verbonden om gevaar, schade of hinder ten opzichte van de omgeving te voorkomen c.q. te beperken. Een exemplaar van de beschikking met bijbehorende voorschriften treft u bijgaand aan of liggen voor u ter inzage.

**Inzage.**

Het verzoek om vergunning met bijbehorende bescheiden liggen vanaf 22 december 1993, gedurende een maand, ter inzage bij de afdeling Grondgebiedzaken in het gemeentehuis, Kerkstraat 45 te Kerkdriel op werkdagen van 09.00 uur tot 12.00 uur, alsmede buiten deze uren na telefonische afspraak op donderdagen van 17.00 uur tot 20.00 uur.

**Beroep.**

Beroep tegen de beschikking kan gedurende de termijn van ter inzage legging worden ingesteld door de aanvrager, de betrokken adviesinstanties en door hen die al eerder bezwaren hebben ingediend of aantonen hiertoe tot dusver niet in staat te zijn geweest.

De vergunning wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij voor dit tijdstip beroep is ingesteld en tevens om schorsing of een voorlopige voorziening is verzocht. Het beroepsschrift dient men te richten en te zenden aan de Raad van State, afdeling voor geschillen van bestuur, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Een verzoek tot schorsing of tot een voorlopige voorziening moet worden gericht en gezonden aan de voorzitter van genoemde afdeling.

Wij brengen onder uw aandacht, dat de vergunning vervalt, wanneer de inrichting niet binnen drie jaar na het onherroepelijk worden van de vergunning voltooid en in werking is gebracht, dan wel wanneer de inrichting is verwoest.

Maasdriel, 20 december 1993,

Burgemeester en wethouders van Maasdriel,  
de secretaris, de burgemeester,

J.P.M. van de Ven

J.E.A. Haas



## HINDERWET.

### Definitieve vergunning.

Burgemeester en wethouders van Maasdriel hebben een hinderwetvergunning verleend aan:

1. de heer H.H. Ackermans, Wertsteeg 28 te Kerkdriel, met betrekking tot een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning van een champignonkwekerij in/op voornoemd perceel;

### Bezwaar en beroep.

#### Bezwaar tegen definitieve vergunning:

De aanvrager van de vergunning, de betrokken adviseurs en zij die al eerder bezwaren hebben ingediend of aantonen hiertoe tot dusver niet in staat te zijn geweest kunnen vanaf 22 december 1993 gedurende een maand beroep instellen tegen de definitieve vergunning.

De vergunning wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij vóór dit tijdstip beroep is ingesteld en tevens om schorsing of een voorlopige voorziening is verzocht.

Het beroepschrift dient men te richten aan de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Verzoeken tot schorsing of tot een voorlopige voorziening moeten worden gericht en gezonden aan de voorzitter van genoemde afdeling.


De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

#### Inzage.

De stukken liggen tijdens de termijnen waarbinnen bezwaar of beroep kan worden aangetekend ter inzage op de afdeling Grondgebiedzaken in het gemeentehuis, Kerkstraat 45, Kerkdriel op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur, alsmede buiten deze uren na telefonische afspraak op donderdagen van 17.00 uur tot 20.00 uur.

Kerkdriel, 22 december 1993,  
Burgemeester en wethouders voornoemd.





gemeente maasdriel

Afdeling Grondgebiedzaken  
sectie R.O./Milieu  
5330 GA KERKDRIEL  
Bezoekadres: Kerkstraat 45  
tel.nr : 04183 - 2294  
fax.nr : 04183 - 4145

Aan : de Regionale Inspectie  
van de Volksgezondheid  
voor de Milieuhygiëne,  
Postbus 9013  
6800 DR Arnhem.

Uw kenmerk:

Uw brief van:

Ons kenmerk:

Datum:

20-12-1993  
20-12-93

Onderwerp: Hinderwet

7486GGZ

Het bijgevoegde wordt U zonder begeleidend schrijven toegezonden:

- met het verzoek om advies/commentaar
- volgens afspraak met dhr./mevr. \_\_\_\_\_
- ter kennisneming
- ter verdere behandeling
- om te behouden
- naar aanleiding van uw brief/tel. d.d. \_\_\_\_\_
- ter aanvulling en terugzending aan \_\_\_\_\_
- ten behoeve van de vergadering/bespreking op \_\_\_\_\_
- bijlage s.v.p. retour
- toelichting:  Aanvraag vergunning \_\_\_\_\_
- Ontwerp-beschikking \_\_\_\_\_
- Beschikking H.H. Ackermans, Werksteeg 28

Afdeling Grondgebiedzaken,

  
G.H.M. van Heumen.

Bijlagen: diversen





gemeente maasdriel

Afdeling Grondgebiedzaken  
sectie R.O./Milieu  
5330 GA Kerkdriel  
Bezoekadres: Kerkstraat 45  
tel.nr : 04183 - 2294  
fax.nr : 04183 - 4145

Aan: ✓ dhr. H.H. Ackermans  
Wertssteeg 28  
5331 PE Kerkdriel

Uw kenmerk: Uw brief van:

✓ Ons kenmerk:

✓ Datum:

20-12-1993  
20-12-93

74861GGZ

Onderwerp: Hinderwet

Het bijgevoegde wordt U zonder begeleidend schrijven toegezonden:

- met het verzoek om advies/commentaar
- volgens afspraak met dhr./mevr. \_\_\_\_\_
- ✓  ter kennisneming
- ter verdere behandeling
- ✓  om te behouden
- naar aanleiding van uw brief/tel. d.d. \_\_\_\_\_
- ter aanvulling en terugzending aan \_\_\_\_\_
- ten behoeve van de vergadering/bespreking op \_\_\_\_\_
- bijlage s.v.p. retour
- toelichting: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Afdeling Grondgebiedzaken,

P.J.A. van Greijnd

✓  
Bijlagen: diversen





## Hinderwet

### Ontwerp-vergunning.

Burgemeester en wethouders van Maasdriel zijn voornemens een hinderwetvergunning te verlenen aan:

1. de heer F.J. van Dockum, Kievitsham 87 te Hoenzdriel, met betrekking tot het oprichten en in werking hebben van een champignonwekerij in/op voornoemd perceel;
2. de heer H. van de Biggelaar, Hamstraat 14a te Velddriel, met betrekking tot het oprichten en in werking hebben van een glastuinbouwbedrijf met gebruikmaking van assimilatiebelichting in/op voornoemd perceel;
3. de heer P. Gevers, Lindestraat 33 te Kerkdriel, met betrekking tot het oprichten en in werking hebben van een tandtechnisch laboratorium in/op voornoemd perceel;
4. de heer J.J.A. Lavrijssen, Steigerboom 7 te Kerkdriel, voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor de jachtbouw en -reparatie in/op voornoemd perceel;
5. de heer H.H. Ackermans, Wertsteeg 28 te Kerkdriel, met betrekking tot een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning ten behoeve van een champignonwekerij in/op voornoemd perceel.

Aan de ontwerp-vergunningen zijn voorschriften verbonden om gevaar, schade of hinder voor de omgeving te voorkomen.

### Bezwaar en beroep.

#### Bezwaar tegen ontwerp-vergunning:

De aanvrager van de vergunning en zij die al eerder bezwaren hebben ingediend of aantonen hiertoe tot dusver niet in staat te zijn geweest, kunnen vanaf 17 november 1993, gedurende twee weken, schriftelijk gemotiveerde bezwaren indienen tegen de ontwerp-vergunningen. Zij die aldus bezwaar hebben gemaakt, kunnen te zijner tijd ook beroep instellen tegen een definitieve vergunning.

Ten aanzien van de ontwerp-vergunning van de heer H.H. Ackermans is het mogelijk om gedurende een maand, schriftelijk gemotiveerde bezwaren in te dienen, vanwege het feit dat voor deze vergunning de verkorte procedure ingevolge de WABM wordt gevolgd.

Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Maasdriel, Postbus 10.000, 5330 GA Kerkdriel. Men kan daarbij verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

### Inzage.

De stukken liggen tijdens de termijnen waarbinnen bezwaar of beroep kan worden aangetekend ter inzage op de afdeling Grondgebiedzaken in het gemeentehuis, Kerkstraat 45, Kerkdriel op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur, alsmede buiten deze uren na telefonische afspraak.

Kerkdriel, 17 november 1993.  
Burgemeester en wethouders voornoemd.

**Vrijhouden loswal i.v.m. intocht Sint Nicolaas**

## Raadsvergadering

De Voorzitter van de Gemeenteraad van Maasdriel maakt bekend dat de raad in het openbaar zal vergaderen op vrijdag 19 november 1993 in het gemeentehuis aan de Kerkstraat 45 te Kerkdriel.

**Aanvang 19.00 uur.**

De agenda luidt als volgt:

1. Opening.
2. Ingekomen stukken.
3. Procedure van behandeling van het voorstel tot vaststelling begrotingen 1994 van de Algemene Dienst, alsmede de 1e wijziging en het Grondbedrijf.
4. Voorstel tot aanpassing van diverse tarieven van rechten en belastingen alsmede de teksten van de verordeningen.
5. Voorstel tot het nemen van besluiten op diverse subsidieverzoeken.
6. Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit ten behoeve van een champignonreststoffenverwerkingsbedrijf aansluitend aan de Geerden II.
7. Sluiting.

Voor belangstellenden liggen de voorstellen en bijbehorende stukken, uiteraard voorzover mogelijk ingevolge de Verordening Openbaarheid van Bestuur Maasdriel, op werkdagen van 09.00 uur tot 12.00 uur en tevens op donderdag van 18.00 uur tot 20.00 uur op de gemeentesecretarie, afdeling Middelen, Kerkstraat 45 alsmede in de openbare bibliotheek, Gasthuisstraat 2 te Kerkdriel, ter inzage vanaf maandag 15 november 1993. Abonnementhouders kunnen hun stukken afhalen op de gemeentesecretarie, afdeling Middelen, sectie Interne Zaken.

Kerkdriel, 17 november 1993.  
De Voorzitter voornoemd,  
J.E.A. Haas.

## Mededelingen van het College van Burgemeester en Wethouders

### Ingekomen aanvragen om bouwvergunning:

**Naam:** T.J. van der Loo.  
**Bouwlocatie:** Hondstraat 23, Velddriel.  
**Betreft:** verbouw woonhuis.

**Naam:** Th. van Eeuwijk.  
**Bouwlocatie:** Kromsteeg 3a, Kerkdriel.  
**Betreft:** vergroten winkel en woonhuis.

**Naam:** Fam. Paerels-van Osch.  
**Bouwlocatie:** Meerenstraat te Alem.  
**Betreft:** bouw woning en garage.

**Naam:** Piekengolf B.V.  
**Bouwlocatie:** Piekenweg te Kerkdriel.  
**Betreft:** bouw overkapping driving range golfbaan.

**Naam:** W. Verachttert en Zn.  
**Bouwlocatie:** Kerkstraat 116, Kerkdriel.  
**Betreft:** bouw luifel ten behoeve van tankstation.

### Ingekomen melding (art. 42):

**Naam:** P. Coset.

## Besluiten Burgemeester en Wethouders

Burgemeester en wethouders van Maasdriel hebben besloten om:

- bouwvergunning te verlenen aan:  
**Naam:** M.C.G.M. Voorstraadriel.  
**Bouwlocatie:** Voorstraadriel.  
**Betreft:** vernieuwen van een station.  
**Datum vergunning:** 9 november 1993.

- bouwvergunning met vrijstelling te verlenen aan:  
**Naam:** W. Verachttert.  
**Bouwlocatie:** Kerkstraat Kerkdriel.  
**Betreft:** bouw luifel station.  
**Datum vergunning:** 9/12 november 1993.

Wij maken u erop attent dat u als belanghebbende tegen bovengenoemde besluiten vanaf 18 november gedurende een Arob-bezwaarschrift kunt indienen bij de burgemeester en wethouders ingevolge de Algemene Rechtspraak Overheid (AROB). Informatie over dit mogelijk is kunt u bekomen bij de afdeling Grondgebiedzaken ter gemeentesecretarie, tevens bovengenoemde besluiten ter inzage liggen gedurende werkdagen van 09.00 uur tot 12.00 uur.

Kerkdriel, 17 november 1993.  
Burgemeester en wethouders voornoemd.



**DUOBOND**  
AUTORUIT REPARATIE

VOORKOM DOORSCHIELEN  
**AUTOMOBIELBEZWAAR**  
**KERKDRIEL**  
Kromsteeg 45 KERKDRIEL

**UITVAARTVERZORING**  
**KLIJM**  
Boschstraat 73-77 Zal  
Telefoon 04180-130  
Wij zijn dag en nacht bereikbaar

Wij verzorgen op stijlvolle wijze begrafenissen en crematies binnen- en buitenland.

Opbaring thuis mogelijk d.m.v. een speciale koeling. Ook mogelijkheid tot opbaring in elke aula ter plekke of rouwcentrum.

Inschrijven in het register van onze Uitvaartverzorging kost € 25,00 per gezin, voor gratis gebruik van de rouwcentrum voor alle gezinsleden.

Voor uitvaartverzekering of inkoop kunt u ook bij ons terecht.





gemeente maasdriel

Afdeling Grondgebiedzaken  
sectie R.O./Milieu  
5330 GA KERKDRIEL  
Bezoekadres: Kerkstraat 45  
tel.nr : 04183 - 2294  
fax.nr : 04183 - 4145

Aan : de Regionale Inspectie  
van de Volksgezondheid  
voor de Milieuhygiëne,  
Postbus 9013  
6800 DR Arnhem ✓

Uw kenmerk:

Uw brief van:

Ons kenmerk:

Datum: 16-11-1993

74061GGZ

Onderwerp: Hinderwet

Het bijgevoegde wordt U zonder begeleidend schrijven toegezonden:

- met het verzoek om advies/commentaar
- volgens afspraak met dhr./mevr. \_\_\_\_\_
- ter kennisneming
- ter verdere behandeling
- om te behouden
- naar aanleiding van uw brief/tel. d.d. \_\_\_\_\_
- ter aanvulling en terugzending aan \_\_\_\_\_
- ten behoeve van de vergadering/bespreking op \_\_\_\_\_
- bijlage s.v.p. retour
- toelichting:  Aanvraag vergunning \_\_\_\_\_  
 Ontwerp-beschikking H.H. Acleermans, Wertssteeg 20  
 Beschikking \_\_\_\_\_

Afdeling Grondgebiedzaken,

G.H.M. van Heumen.

Bijlagen: diversen





gemeente maasdriel

Afdeling Grondgebiedzaken  
sectie R.O./Milieu  
5330 GA Kerkdriel  
Bezoekadres: Kerkstraat 45  
tel.nr : 04183 - 2294  
fax.nr : 04183 - 4145

Aan : dhr. H.H. Ackermans  
Wertskeeg 28  
5331 PE Kerkdriel

Uw kenmerk: Uw brief van:

Ons kenmerk:

Datum: 16-11-1993

12508 IGGZ

Onderwerp: Hinderwet

Het bijgevoegde wordt U zonder begeleidend schrijven toegezonden:

- met het verzoek om advies/commentaar
- volgens afspraak met dhr./mevr. \_\_\_\_\_
- ter kennisneming
- ter verdere behandeling
- om te behouden
- naar aanleiding van uw brief/tel. d.d. \_\_\_\_\_
- ter aanvulling en terugzending aan \_\_\_\_\_
- ten behoeve van de vergadering/bespreking op \_\_\_\_\_
- bijlage s.v.p. retour
- toelichting: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Afdeling Grondgebiedzaken,

P.J.A. van Creijl

Bijlagen: diversen





## gemeente maasdriel

**Onderwerp:**

Kennisgeving aanvraag en ontwerp-beschikking hinderwetvergunning.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Maasdriel maken bekend dat zij voornemens zijn een hinderwetvergunning te verlenen aan:

de heer H.H. Ackermans,  
Wertsteeg 28,  
5331 PE Kerkdriel.

Het gaat om een verzoek, ingekomen op 30 maart 1992, om een vergunning ingevolge de Hinderwet tot het uitbreiden/wijzigen van een champignonkwekerij in/op voornoemd perceel, kadastraal bekend gemeente Maasdriel, sectie P, nummers 518 en 521.

Aan de vergunning zullen voorschriften worden verbonden om gevaar, schade of hinder ten opzichte van de omgeving te voorkomen c.q. te beperken. Een exemplaar van de ontwerp-beschikking met bijbehorende concept-voorschriften treft u bijgaand aan of liggen voor u ter inzage.

**Inzage.**

Het verzoek om vergunning met bijbehorende bescheiden liggen vanaf 17 november 1993, gedurende een maand, ter inzage bij de afdeling Grondgebiedzaken in het gemeentehuis, Kerkstraat 45 te Kerkdriel op werkdagen van 09.00 uur tot 12.00 uur, alsmede buiten deze uren na telefonische afspraak.

**Bezwaar.**

Iedereen kan, gedurende de termijn van ter inzage legging, schriftelijk gemotiveerde bezwaren indienen tegen de vergunningaanvraag c.q. ontwerp-beschikking. Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Maasdriel, Postbus 10.000, 5330 GA Kerkdriel. Men kan daarbij verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Indien daarom telefonisch wordt verzocht, kunnen tot een week voor bovengenoemde datum mondeling bezwaren worden ingebracht, waarbij dan tevens gelegenheid wordt gegeven tot een gedachtenwisseling over deze aanvraag.

Zij die bezwaar hebben gemaakt tegen de aanvraag en een ieder die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijs niet in de gelegenheid is geweest, kunnen te zijner tijd ook beroep aantekenen tegen de definitieve vergunning.

Maasdriel, 12 november 1993,

Burgemeester en wethouders van Maasdriel,  
de secretaris, de burgemeester,

J.P.M. van de Ven

J.E.A. Haas





gemeente maasdriel

Onderwerp:  
Ontwerp-beschikking hinderwetvergunning.

Burgemeester en wethouders van Maasdriel;

Voorgenomen het verzoek, ingekomen op 30 maart 1992, van de heer H.H. Ackermans, Wertsteeg 28 te Kerkdriel, om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning ingevolge de Hinderwet voor een champignonkwekerij in/op voornoemd perceel, kadastraal bekend gemeente Maasdriel, sectie P4, nummers 518 en 521;

overwegende, dat een aanvraag voor een uitbreiding/wijziging van de inrichting gedurende een maand ter inzage heeft gelegen, hiertegen zijn geen bezwaren ingebracht;

overwegende dat in overleg met de aanvrager de bovengenoemde aanvraag voor uitbreidings-/wijzigingsvergunning is gewijzigd in een aanvraag voor een revisievergunning, inhoudende dat een geheel nieuwe vergunning wordt verleend voor de gehele inrichting;

dat de reden voor deze wijziging lag in het feit dat de oude vergunning van 12 februari 1986 onvoldoende toereikend is en de betreffende voorschriften dienden te worden geactualiseerd;

dat ten aanzien van de te volgen procedure de verkorte procedure kan worden gevolgd omdat tegen de aanvraag om uitbreiding/wijziging geen bezwaren zijn ingebracht, zodat verwacht mag worden dat tegen de revisievergunning eveneens geen bezwaren zullen worden ingebracht;

overwegende, dat het Districtshoofd der Arbeidsinspectie en de Regionaal Inspecteur van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiëne geen opmerkingen hebben gemaakt naar aanleiding van de aan hen toegezonden bescheiden;

overwegende, dat gevaar, schade en/of hinder ten opzichte van de omgeving voldoende kan worden beperkt c.q. voorkomen middels het stellen van voorwaarden;

dat ten aanzien van de bodembescherming geen nul-situatie onderzoek is opgenomen omdat een dergelijk voorschrift bij het normaal afronden van de uitbreiding/wijzigingsvergunning een dergelijk voorschrift niet zou zijn opgenomen en daarnaast bij de afspraak met de aanvrager tot het omzetten van de aanvraag in een revisie-vergunning is aangegeven dat deze omzetting geen enkele consequenties zou hebben voor de inrichting, er zouden niet meer verplichtingen worden opgelegd;

gelet op artikel 4, eerste lid en artikel 7 van de Hinderwet, juncto hoofdstuk 3 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne;

**z i j n   v o o r n e m e n s :**

aan verzoeker de gevraagde vergunning te verlenen conform de bij dit besluit behorende bescheiden en




daaraan de volgende in de bijlage nader uitgewerkte concept-voorschriften te verbinden:

	Blad
Algemene begrippenlijst	2
1. Algemeen	5
2. Champignonteeltbedrijf	6
3. Afvalstoffen	7
4. Bodembescherming	7
5. Brandpreventie en brandbestrijding	8
6. Geluid- en trillinghinder	9
7. Opslag en gebruik van bestrijdingsmiddelen	10
8. Opslag en gebruik van chloorbleekloog	10

Maasdiel, 12 november 1993,  
Burgemeester en wethouders van Maasdiel,  
de secretaris, de burgemeester,



J.P.M. v.d. Ven



J.E.A. Haas.



Voorschriften behorende bij hinderwetvergunning t.n.v. de heer H.H. Ackermans, wonende Wertsteeg 28, 5331 PE te Kerkdriel t.b.v. een champignonteeltbedrijf gelegen op het perceel Wertsteeg 28 te 5331 PE Kerkdriel, kadastraal bekend gemeente Maasdriel, sectie P, nummers 518 en 521

## Inhoudsopgave

	Blad
Algemene begrippenlijst	2
1. Algemeen	5
2. Champignonteeltbedrijf	6
3. Afvalstoffen	
3.1 Bedrijfsafvalstoffen	7
3.2 Chemische afvalstoffen	7
4. Bodembescherming	7
5. Brandpreventie en brandbestrijding	8
6. Geluid- en trillinghinder	9
7. Opslag en gebruik van bestrijdingsmiddelen	10
8. Opslag en gebruik van chloorbleekloog	10



## ALGEMENE BEGRIPPENLIJST

---

- **A.B.C.-bluspoeder**: bluspoeder geschikt voor brandklassen A, B en C. Brandklasse A: vaste stoffen behalve metalen; brandklasse B: vloeistoffen; brandklasse C: gassen.
- **BACA**: Besluit Aanwijzing Chemische Afvalstoffen Stb. 247 d.d. 21 mei 1991.
- **BCF**: broomchloorfluormethaan. Blusgas geschikt voor het blussen van vloeistoffen en elektrische apparatuur die onder spanning staat. Het gebruik van een dergelijk blusmiddel is niet toegestaan.
- **Bestrijdingsmiddel**: een stof of een mengsel van stoffen zoals gedefinieerd in artikel 1 van de Bestrijdingsmiddelenwet Stb. 288 d.d. 12 juli 1962.
- **Bevoegd gezag**: het college van burgemeester en wethouders.
- **BICA**: Besluit Inzameling Chemische Afvalstoffen Stb. 575, d.d. 14 december 1987.
- **Bodem**: het vaste deel van de aarde met de zich daarin bevindende vloeibare en gasvormige bestanddelen en organismen.
- **Bouwkundige kast**: een in het algemeen niet betreedbare opslagplaats, waarvan de wanden, de afdekking of de vloer deel uitmaken van de bouwkundige constructie van een gebouw.
- **Brandwerendheid van bouwdelen**: de tijd uitgedrukt in minuten gedurende welke enig bouwkundig onderdeel van een gebouw, niet zijnde een deur-, luik- of raamconstructie, zijn functie moet kunnen blijven vervullen bij verhitting, bepaald volgens NEN 6069, uitgave 1991.
- **Brandwerendheid van deur-, luik- en raamconstructies**: de tijd uitgedrukt in minuten, gedurende welke deur-, luik- of raamconstructies weerstand bieden tegen bezwijken en vlamdicht blijven in geval van brand, bepaald volgens NEN 6069, uitgave 1991.
- **Bovendaks**: boven de hoogste daklijn van elk gebouw voor zo ver gelegen binnen een straal van 25 meter rond het emissiepunt.
- **Buitenopslag**: een aan ten minste één zijde open opslagplaats, met of zonder dak.
- **CPR**: Commissie Preventie van Rampen door gevaarlijke stoffen.
- **CPR 15-1**: de door de Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen uitgegeven richtlijn "opslag gevaarlijke stoffen in emballage"; opslag van vloeistoffen en vaste stoffen (0 tot 10 ton), tweede druk, uitgave 1990.
- **DIN**: een publikatie die wordt uitgegeven door het Deutsches Institut für Normung e.V. (DIN).
- **Draagbare blustoestellen**: toestellen die voldoen aan het "Besluit Draagbare Blustoestellen 1986" (Stb. 1986, 553).
- **Emballage**: glazen flessen tot 5 dm<sup>3</sup>, kunststof flessen of vaten tot 60 dm<sup>3</sup>, blikken tot 25 dm<sup>3</sup>, stalen vaten of fiberdrums tot 300 dm<sup>3</sup>, papieren of kunststof zakken, laadketels.
- **Equivalent geluidsniveau (LAeq) in dB(A)**: het berekende of gemeten gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse in de loop van een bepaalde periode optredende geluid, vastgesteld overeenkomstig het desbetreffende voorschrift.



- **Geluidgevoelige bestemmingen**: gebouwen en objecten, als aangewezen bij algemene maatregel van bestuur krachtens de artikelen 49 en 68 van de Wet Geluidhinder (Stb. 1982, 465).
- **Geluidgevoelige ruimte van een woning**: een ruimte binnen een woning voor zo ver die kenmerkend wordt gebruikt als slaap-, woon- of eetkamer of voor zodanig gebruik is bestemd.
- **Geluidsniveau in dB(A)**: het gemeten of berekende niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publikatie nummer 651, uitgave 1979.
- **Gevaarlijke stoffen**: oxiderende stoffen (met uitzondering van organische peroxiden en nitraathoudende kunstmeststoffen), lichtontvlambare stoffen, ontvlambare stoffen, zeer vergiftigde stoffen, vergiftigde stoffen, schadelijke stoffen, corrosieve stoffen, irriterende stoffen, met uitzondering van bestrijdingsmiddelen in de zin van de Bestrijdingsmiddelenwet en samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen.
- **Gevarenklasse-indeling**: de indeling zoals bedoeld in de "Leidraad voor de gevarenzone-indeling met betrekking tot gasontploffingsgevaar en elektrische installaties en -materieel", rapport R nr. 2 van het Directoraat-Generaal van de Arbeid.
- **Gevoelige objecten**: woningen van derden, bedrijven uit de voedings- en genotmiddelenindustrie, detailhandel in voedings- en genotmiddelen en hotels en restaurants.
- **Inrichting**: waar in deze wet wordt gesproken van inrichting wordt daaronder mede begrepen een plaats, welke, zonder dat daar enig bouwwerk of getimmerte aanwezig is, wordt gebezigd als werk-, bewaar-, stort-, opslagplaats of iets dergelijks.
- **Irriterende stof**: een stof die door directe, langdurige of herhaaldelijke aanraking met de huid of slijmvlies een ontsteking kan veroorzaken.
- **KEMA**: Keuringsinstituut van Elektrische Materialen, Utrechtseweg 310, 6812 AR ARNHEM, telefoon 085 - 569111, telefax 085 - 515606.
- **KIWA**: Keuringsinstituut voor Waterleidingartikelen, Sir Winston Churchillaan 273, Postbus 70, 2280 AB RIJSWIJK, telefoon 070 - 3953535. telefax 070 - 3953420.
- **KVGN**: de Koninklijke Vereniging van Gasfabrikanten in Nederland, Wilmersdorf 50, 7327 AC APELDOORN, Postbus 137, 7300 AC APELDOORN, telefoon 055 - 494949.
- **L<sub>max</sub> in dB(A)**: de hoogste aflezing van de geluidmeter in de meterstand F.
- **Losse kast**: een niet-betreedbare opslagplaats, van een lichte constructie waarvan de wanden, afdekking en vloer geen deel uitmaken van de bouwkundige constructie van een gebouw of werklokaal.
- **Maaiveld**: het gemiddeld niveau van het terrein na het gereedkomen van de bouw.
- **NEN**: een norm, uitgegeven door het Nederlands Normalisatie-instituut (NNI), Kalfjeslaan 2, Postbus 5059, 2600 GB DELFT, telefoon 015 - 690390.
- **NEN-EN**: een norm die is opgesteld door het Comité Européen de Normalisation en die als Nederlandse norm is aanvaard en uitgegeven door het Nederlands Normalisatie-instituut (NNI).
- **NEN-ISO**: een norm die is opgesteld door de International Organization for Standardization en die als Nederlandse norm is aanvaard en uitgegeven door het Nederlands Normalisatie-instituut (NNI).
- **Onbrandbaar**: het onbrandbaar zijn overeenkomstig het bepaalde in NEN 6064, uitgave 1991.



- **Opslagruimte**: een gebouw of deel van een gebouw dat uitsluitend is bestemd voor de opslag van gevaarlijke stoffen, chemische afvalstoffen of bestrijdingsmiddelen.
- **P-blad**: Publicatieblad van de Arbeidsinspectie.
- **Referentieniveau**: de hoogste waarde van de onder a. en b. genoemde niveaus bepaald overeenkomstig het besluit bepaling referentieniveauperiode, d.d. 20 augustus 1982, Stcrt. 162:
  - a. het geluidsniveau, uitgedrukt in dB(A), dat gemeten over een bepaalde periode gedurende 95% van de tijd wordt overschreden, exclusief de bijdrage van de inrichting zelf en exclusief de bronnen die niet eigen zijn aan de omgeving;
  - b. het optredende equivalente geluidsniveau (LAeq) veroorzaakt door de wegverkeersbronnen minus 10 dB(A), met dien verstande dat voor de nachtperiode van 23.00 uur tot 7.00 uur alleen wegverkeersbronnen in rekening mogen worden gebracht met een intensiteit van meer dan 500 motorvoertuigen gedurende die periode.
- **Stb.**: het Staatsblad.
- **Stcrt.**: de Nederlandse Staatscourant.
- **VEG - Gasinstituut N.V.**: Centraal technisch instituut van de gasbedrijven, Wilmersdorf 50, 7327 AC APELDOORN, Postbus 137, 7300 AC APELDOORN, telefoon 055 - 494949.
- **Vloeistofdicht**: richtlijnen vloeistofdichte vloerconstructies.
 

Cementbetonvloeren (volgens VBT 1986):

  - fundering afhankelijk van bodemgesteldheid;
  - dimensionering: volgens berekening, ter goedkeuring van het college van burgemeester en wethouders;
  - betonkwaliteit: minimaal B35;
  - consistentiegebied: 1 of hoger met toepassing van superplastificeerder;
  - milieuklasse: 5b;
  - voegen: voorzien van deuvels en koppelstaven en een zuurbestendig elastisch voegvullingsmateriaal;
  - coating: zuurbestendig (waar nodig);
  - dekking: minimaal 35 mm.
- **Vloeistofdichte verharding**: verharding, in de regel bestaande uit beton, die blijvend niet doorlatend is voor vloeistoffen. De verharding is zodanig uitgevoerd, dat het over het oppervlak uitvloeien van vloeistoffen naar niet vloeistofdichte gedeelten wordt voorkomen.
- **VLG**: het Reglement betreffende het vervoer over land van gevaarlijke stoffen (Stcrt. 1988, 232).
- **WCA**: Wet Chemische Afvalstoffen.
- **Wet Milieubeheer**: Wet met vroeger de naam Wet Algemene Bepalingen Milieuhygiëne waarin onder andere zijn opgegaan de Hinderwet, de Wet Chemische Afvalstoffen en de Afvalstoffenwet.
- **Water**: oppervlaktewater, grondwater, hemelwater of drinkwater, waarin geen stoffen aanwezig zijn die de bodem kunnen verontreinigen.
- **Woning**: een gebouw of een deel van een gebouw dat voor bewoning gebruikt wordt of daartoe is bestemd.



## 1. Algemeen

- 1.1 De inrichting, met inbegrip van het open terrein, moet steeds schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
- 1.2 De elektrische installatie moet voldoen aan NEN 1010 en moet zodanig zijn dat geen storing optreedt in de radio- en/of televisie-ontvangst. Indien ruimten aanwezig zijn met stofontploffingsgevaar moet de daar aanwezige elektrische installatie bovendien voldoen aan NEN 3410 en het elektrisch materieel aan NEN 3125, NEN-EN 50014 tot en met 50020, NEN-EN 50028 en NEN-EN 50039.
- 1.3 Alle elektrische toestellen moeten, voor zover daar keuringseisen voor zijn, door de KEMA-goedgekeurde toestellen zijn.
- 1.4 Voor zover in deze bijlage niet anders is bepaald, moeten de uitvoering van een gasdrukregel- en meetinstallatie en die van een aardgasinstallatie als gedefinieerd in NEN 1078, alsmede die van de ruimten waarin deze installaties zijn opgesteld, voldoen aan de Aansluitvoorwaarden Gas 1979 van de Vereniging van Exploitanten van Gasbedrijven in Nederland (VEGIN), uitgave 1979.
- 1.5 Alle gasverbruiktoestellen moeten, voor zover daar keuringseisen voor zijn, door het VEG-Gasinstituut N.V.-goedgekeurde toestellen zijn.
- 1.6 Indien in de inrichting bovengrondse en/of ondergrondse brandstoftanks aanwezig zijn, dienen deze door een KIWA-erkend installateur te zijn beproefd.
- 1.7 Indien in deze bijlage is voorgeschreven dat degene die de inrichting drijft, verplicht is metingen, keuringen en controles aan installaties te verrichten of te doen verrichten, moeten de resultaten daarvan ten minste tot aan het beschikbaar zijn van de resultaten van de eerstvolgende meting, keuring of controle in de inrichting worden bewaard en ter inzage worden gehouden voor het bevoegd gezag. De kosten, verbonden aan inspecties en onderzoeken in de meest ruime zin van het woord zijn voor rekening van de vergunninghouder.
- 1.8 De in de inrichting aangebrachte of gebezigde (reclame)verlichting moet zodanig zijn uitgevoerd, dat geen hinderlijke lichtstraling buiten de inrichting waarneembaar is.
- 1.9 Uitmondingen in de buitenlucht van afvoeren van ventilatiesystemen, luchtbehandelingsinstallaties of afzuigsystemen, ten aanzien waarvan in deze vergunning geen andere voorschriften zijn gesteld, moeten zodanig zijn gesitueerd dat van de hierdoor uittrekkende lucht en de daarin aanwezige stoffen geen hinder wordt ondervonden buiten de inrichting.
- 1.10 Het aantrekken van vogels, insecten, knaagdieren en ongedierte moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moet doelmatige bestrijding van insecten, knaagdieren en ongedierte plaatsvinden.
- 1.11 Tijdens het bevoorraden van de inrichting, tijdens het afvoeren van produkten en afvalstoffen uit de inrichting en bij het uitstallen van goederen op de openbare weg, moet de weg zoveel mogelijk worden vrijgehouden; het betreden van woningen moet te allen tijde mogelijk zijn. Het laden en lossen mag uitsluitend geschieden op het bedrijfsterrein.
- 1.12 Indien zich een onvoorziene gebeurtenis zoals een bedrijfsstoring heeft voorgedaan of zich voordoet waardoor giftige of anderszins gevaarlijke, schadelijke of hinder veroorzakende stoffen buiten de inrichting zijn gekomen danwel kunnen komen, moeten onmiddellijk maatregelen worden getroffen om de gevolgen van die gebeurtenis te beperken. Van een en ander moet terstond kennis worden gegeven aan burgemeester en wethouders.



- 1.13 Indien door wat voor reden dan ook verontreiniging of aantasting van de bodem en/of het grondwater met stoffen optreedt of is opgetreden danwel wordt vermoed, moet degene die de inrichting drijft:
- deze verontreiniging terstond melden aan burgemeester en wethouders;
  - maatregelen treffen om verdere verontreiniging, aantasting en de directe gevolgen daarvan voor de bodem en/of grondwater te voorkomen;
  - direct na de onder a bedoelde melding een bodem- /grondwateronderzoek uit laten voeren naar de aard en omvang van de verontreiniging. De resultaten hiervan dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 3 maanden daarna, te worden overgelegd aan burgemeester en wethouders;
  - de opgetreden verontreiniging van bodem en/of grondwater, overeenkomstig de aanwijzing van burgemeester en wethouders, verwijderen of behandelen;
  - het voornemen tot bodemsanering over te gaan ten minste één maand voordat de sanering plaatsvindt, melden aan Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland. Bij deze melding moeten gegevens worden verstrekt omtrent de resultaten van met het oog op de sanering verricht onderzoek en het tijdstip waarop met de sanering zal worden aangevangen. Van een sanering moet aan burgemeester en wethouders uiterlijk 3 maanden een evaluatierapport overgelegd worden. Uit het evaluatierapport dient o.a. te blijken dat de bodem en/of grondwater op een afdoende wijze zijn gesaneerd.
- 1.14 De vergunninghouder is verplicht andere in de inrichting werkzame personen schriftelijk te instrueren omtrent de voor hen van toepassing zijnde vergunningvoorschriften. Deze schriftelijke instructie behoeft de goedkeuring van het college van burgemeester en wethouders en deze instructie behoort aan de toezichthouder van of namens het college van burgemeester en wethouders desgevraagd te worden getoond.  
Het verantwoordelijk personeel dient van de voorschriften in deze vergunning in kennis gesteld te zijn, alsmede van de ter zake te nemen maatregelen.
- 1.15 Degene die de inrichting drijft is overigens gehouden te doen en na te laten hetgeen redelijkerwijs gevegd kan worden om gevaar en schade dan wel hinder buiten de inrichting te voorkomen of te beperken.

## 2. Champignonteeltbedrijf

- 2.1 Stellingen en bedden mogen niet van hout zijn, resp. van een constructie waarin hout is verwerkt.
- 2.2 Bij het pasteuriseren van de compost moet de uitgeblazen lucht die ammoniak bevat, worden gereinigd door middel van een voor dit doel geschikte luchtwasinstallatie. Het zuiveringsrendement dient minstens 90 % te bedragen. Aan deze verplichting dient vóór 1 januari 1994 te worden voldaan. Deze verplichting geldt niet als aan de hand van een contract kan worden aangetoond dat gebruik wordt gemaakt van doorgroeide of geënte compost.
- 2.3 Het aantrekken van vliegen en ongedierte moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Zonodig moeten intensieve maatregelen genomen worden ter bestrijding van vliegen en ongedierte.
- 2.4 De afvoerleidingen van de ventilatielucht moet zodanig zijn uitgevoerd, dat de luchtstroom naar boven gericht blijft.
- 2.5 Het is niet toegestaan dat schrob- en/of spuitwater van de compostplaat buiten deze plaat terecht komt.  
Ter voorkoming daarvan dient tenminste naast de afvoergoot een doelmatig keermuurtje te zijn aangebracht, over de gehele lengte van de compostplaat.
- 2.6 Het rioleringsstelsel (incl. de bezinkinrichting), de compostplaat en de afvoergoot hierlangs, dienen vloeistofdicht te zijn.



### **3. Afvalstoffen**

#### **3.1 Bedrijfsafvalstoffen**

- 3.1.1 Het bewaren van afvalstoffen moet op ordelijke en nette wijze geschieden. Van afvalstoffen afkomstige geur mag zich niet buiten de inrichting kunnen verspreiden.
- 3.1.2 Afvalstoffen mogen niet in de bodem terecht kunnen komen of in de bodem worden gebracht. Het bewaren of bezigen van afvalstoffen op de bodem moet zodanig geschieden dat geen verontreiniging kan optreden.
- 3.1.3 Bedrijfsafvalstoffen met uitzondering van de afvalstoffen genoemd in voorschrift 3.1.4, moeten in daartoe geschikte containers zijn opgeslagen.
- 3.1.4 Champignonvoetjes en/of andere champignonresten moeten worden bewaard in gesloten containers danwel in afgesloten kunststof zakken.
- 3.1.5 Na elke teeltperiode moet de afgewerkte compost in afgedekte containers worden afgevoerd uit de inrichting.
- 3.1.6 Het is verboden slib, uit de bezinkinrichting en uit andere delen van de bedrijfsriolering op of in de bodem te brengen. Het slib dient als bedrijfsafvalstof uit de inrichting te worden afgevoerd.
- 3.1.7 Bedrijfsafvalstoffen moeten op gezette tijden, doch tenminste éénmaal per maand, uit de inrichting worden afgevoerd. Het afvoeren moet zodanig geschieden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden.
- 3.1.8 Het is verboden op het terrein der inrichting bedrijfsafvalstoffen op of in de bodem te brengen of te verbranden.

#### **3.2 Chemische afvalstoffen**

- 3.2.1 De ongereinigde ledige verpakkingen van bestrijdingsmiddelen moet worden beschouwd als chemisch afval en moeten behandeld worden als volle verpakking.
- 3.2.2 Indien verpakkingen van bestrijdingsmiddelen gereinigd worden, dient het vrijkomende afvalwater gebruikt te worden voor de toepassing van het bestrijdingsmiddel.
- 3.2.3 Chemische afvalstoffen moeten zo vaak als nodig, doch minimaal 2x per jaar uit de inrichting worden afgevoerd naar de daartoe geëigende verwerkingsinrichting.
- 3.2.4 Van iedere afgifte van chemisch afval moet op het bedrijf een bewijs ter inzage aanwezig zijn.

### **4. Bodembescherming**

- 4.1 Schadelijke stoffen moeten zodanig worden bewaard en worden gebezigd dat geen verontreiniging van de bodem optreedt.
- 4.2 Het is verboden slib, uit de bezinkinrichting en uit andere delen van de bedrijfsriolering op of in de bodem te brengen. Het slib dient als bedrijfsafvalstof uit de inrichting te worden afgevoerd.
- 4.3 Het is verboden op het terrein der inrichting bedrijfsafvalstoffen op of in de bodem te brengen of te verbranden.



- 4.4 Het rioleringsstelsel (incl. de bezinkinrichting), de compostplaat en de afvoergoot hierlangs, dienen vloeistof dicht te zijn.
- 4.5 Het is verboden vloeistoffen definitief in de bodem te brengen, met uitzondering van oppervlaktewater, hemelwater of drinkwater, indien daaraan geen verontreinigende stoffen zijn toegevoegd, de concentratie verontreinigende stoffen niet door een bewerking van het water is toegenomen en waaraan geen warmte is toegevoegd.
- 4.6 Indien door wat voor reden dan ook verontreiniging of aantasting van de bodem en/of het grondwater met stoffen optreedt of is opgetreden danwel wordt vermoed, moet degene die de inrichting drijft:
- deze verontreiniging terstond melden aan burgemeester en wethouders;
  - maatregelen treffen om verdere verontreiniging, aantasting en de directe gevolgen daarvan voor de bodem en/of grondwater te voorkomen;
  - direct na de onder a bedoelde melding een bodem- /grondwateronderzoek uit laten voeren naar de aard en omvang van de verontreiniging. De resultaten hiervan dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 3 maanden daarna, te worden overgelegd aan burgemeester en wethouders;
  - de opgetreden verontreiniging van bodem en/of grondwater, overeenkomstig de aanwijzing van burgemeester en wethouders, verwijderen of behandelen;
  - het voornemen om tot bodemsanering over te gaan ten minste één maand voordat de sanering plaatsvindt, melden aan Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland. Bij deze melding moeten gegevens worden verstrekt omtrent de resultaten van met het oog op de sanering verricht onderzoek en het tijdstip waarop met de sanering zal worden aangevangen. Van een sanering moet aan burgemeester en wethouders uiterlijk na 3 maanden een evaluatierapport overgelegd worden. Uit het evaluatierapport dient o.a. te blijken dat de bodem en/of grondwater op een afdoende wijze zijn gesaneerd.

## 5. Brandpreventie en brandbestrijding

- 5.1 Teneinde een begin van brand effectief te kunnen bestrijden, moet(en) op of nabij de op de hinderwettekening aangegeven plaats(en) een doelmatig draagbaar blustoestel met een inhoud van min. 6 kg of een op de waterleiding aangesloten slanghaspel met rubberslang en straalpijp aanwezig zijn.
- 5.2 Blustoestellen moeten steeds onbelemmerd bereikt kunnen worden, te allen tijde tot onmiddellijk gebruik gereed zijn en in goede staat van onderhoud verkeren. Draagbare blustoestellen, slanghaspels en andere brandblusmiddelen of brandbestrijdingsinstallaties moeten jaarlijks door een deskundige worden gecontroleerd op hun deugdelijkheid. Van elke uitgevoerde controle moet aantekening worden gemaakt op een bij het apparaat ter inzage aanwezige registratiekaart.
- 5.3 Het onderhoud van draagbare blustoestellen moet overeenkomstig NEN 2559 geschieden.
- 5.4 Slanghaspels moeten overeenkomen met het gestelde in de norm NEN 3211, uitgave 1974. De benodigde druk in de waterleiding, vóór de toevoerafsluiter, bij geopende afsluiter, moet ten minste 150 kPa en mag ten hoogste 1000 kPa bedragen. De waterleidinginstallatie, waarop brandslangen zijn aangesloten, moet één leidingstelsel vormen met de installatie van de drinkwatervoorziening. Deze gecombineerde installatie wordt doeltreffend geacht indien zij is goedgekeurd door de Directeur van het watertoeleverende bedrijf.
- 5.5 Een tot de inrichting behorend gebouw moet van een zodanige brandwerende constructie zijn dat, gelet op de verwachten vuurbelasting en in aanmerking nemende de in het gebouw aanwezige toestellen en stoffen, de daarin uitgevoerde werkzaamheden en de binnen het gebouw aanwezige brandpreventieve en brandrepressieve voorzieningen alsmede de brandbestrijdingsmogelijkheden van de plaatselijke brandweer, in geval van brand overslag daarvan naar niet tot de inrichting behorende gebouwen wordt voorkomen.



## **6. Geluid- en trillinghinder**

- 6.1** Het equivalente geluidsniveau (LAeq), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen, werktuigen en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en/of activiteiten, mag nabij een gevel van woningen van derden en van andere gebouwen met een geluidsgevoelige bestemming niet meer bedragen dan het referentieniveau ter plaatse, met dien verstande dat het equivalente geluidsniveau (LAeq) niet meer mag bedragen dan:
- 45 dB(A) tussen 07.00 - 19.00 uur;
  - 40 dB(A) tussen 19.00 - 23.00 uur;
  - 35 dB(A) tussen 23.00 - 07.00 uur;
- 6.2** Onverminderd het gestelde in voorschrift 6.1 mogen incidentele verhogingen van geluidsniveaus, gemeten in meterstand "fast", voor zover deze een gevolg zijn van de in de inrichting aanwezige toestellen, werktuigen en installaties, alsmede van de in de inrichting verrichte werkzaamheden, niet groter zijn dan 10 dB boven de getalwaarde van de in voorschrift 6.1 toegelaten equivalente geluidsniveaus.
- 6.3** De piekwaarde, nabij de gevel van woning van derden vermeld onder voorschrift 6.1, veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen, werktuigen en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden mag gemeten in de meterstand "fast" ten hoogste bedragen:
- 70 dB(A) in de periode gelegen tussen 07.00 - 19.00 uur
  - 65 dB(A) in de periode gelegen tussen 19.00 - 23.00 uur
  - 60 dB(A) in de periode gelegen tussen 23.00 - 07.00 uur
- 6.4** Indien controle op, danwel de berekening van, de in voorschriften 6.1, 6.2 en 6.3 vastgestelde geluidsniveaus plaatsvindt, moet dit geschieden overeenkomstig de "Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai, IL-HR-13-01" van maart 1981, uitgave Ministerie van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Ook de beoordeling van de meetresultaten moet overeenkomstig deze handleiding plaatsvinden.
- 6.5** In de inrichting mogen behoudens bij calamiteiten, tussen 19.00 en 07.00 uur, alsmede op zondagen en algemeen erkende feestdagen, geen voor de omgeving hinderlijke of geraasmakende werkzaamheden worden verricht; zoals laad- en losactiviteiten met vrachtwagens, het reinigen van de stellingen en de kweekcellen, danwel ledigen of vullen van de kweekcellen.
- 6.6** De uitlaatroosters van het ventilatiesysteem moeten voorzien zijn van kunststof lamellen.
- 6.7** Motorvoertuigen die moeten worden geladen of gelost op het open terrein van de inrichting, mogen slechts gedurende het op- en afrijden van de inrichting de motor ingeschakeld hebben. Gedurende het laden en/of lossen moet een eventuele autoradio van de vrachtwagen zodanig zijn afgesteld dat deze buiten de inrichting niet hoorbaar is.
- 6.8** Het warmdraaien van motoren van vrachtwagens op het open terrein van de inrichting mag uitsluitend het leveren van remlucht ten doel hebben en mag niet eerder beginnen dan vijf minuten voor het vertrek van de auto.
- 6.9** Het laden en/of lossen van produkten mag voor de omgeving geen overlast (inclusief verkeer) veroorzaken.



## **7. Opslag en gebruik van bestrijdingsmiddelen**

- 7.1 Voor de opslag en het gebruik van bestrijdingsmiddelen is het Bestrijdingsmiddelenbesluit van toepassing.
- 7.2 Bestrijdingsmiddelen en hun ongereinigde ledige verpakking mogen uitsluitend worden opgeslagen in een daartoe bestemde kast.
- 7.3 In deze kast mag maximaal 25 kg en 25 liter bestrijdingsmiddelen opgeslagen zijn.
- 7.4 Vloeibare en vaste bestrijdingsmiddelen moeten zodanig zijn opgeslagen dat deze bij een eventuele lekkage niet met elkaar in contact kunnen komen.
- 7.5 De kast moet van deugdelijke constructie zijn, doelmatig zijn ingericht, doelmatig geventileerd, in goede staat van onderhoud en in zindelijke toestand verkeren.
- 7.6 De vloer en wanden van de kast moeten een vloeistofdichte bak vormen, met een zodanige inhoud dat zij de gehele in de kast aanwezige voorraad vloeibare bestrijdingsmiddelen, bij bijvoorbeeld lek raken van de verpakking, moet kunnen bevatten.
- 7.7 De toegangsdeur van de kast moet met een deugdelijk slot zijn afgesloten.
- 7.8 De buitenzijde van de toegangsdeur moet voorzien zijn van de duidelijk leesbaar opschriften "Bestrijdingsmiddelen" en "Verboden toegang voor onbevoegden", een verbodsignaal betreffende vuur, open vlam en roken verboden en een pictogram van een doodshoofd.
- 7.9 Bestrijdingsmiddelen moeten droog, koel en buiten invloed van zonnestraling worden opgeslagen. Beschadiging van de verpakking moet worden voorkomen.
- 7.10 Als bestrijdingsmiddelen zijn slechts toegestaan die middelen die ingevolge de Bestrijdingsmiddelenwet zijn toegelaten.
- 7.11 Bestrijdingsmiddelen mogen uitsluitend worden gebruikt zoals is aangegeven op het etiket onder het hoofdstuk: "Wettelijke gebruiksvoorschriften".
- 7.12 De ongereinigde ledige verpakkingen van bestrijdingsmiddelen moet worden beschouwd als chemisch afval en moeten behandeld worden als volle verpakking.
- 7.13 Bestrijdingsmiddelen en reinigingsmiddelen mogen niet met elkaar in contact komen.
- 7.14 In de kast mag geen elektrische installatie, o.a. verlichting, aanwezig zijn.

## **8. Opslag en gebruik van chloorbleekloog**

- 8.1 De voorraad chloorbleekloog moet worden bewaard in reservoirs, welke zijn vervaardigd van of zijn bekleed met een kunststof, die bestand is tegen chloorbleekloog.
- 8.2 Alle reservoirs moeten zijn voorzien van een opschrift waaruit duidelijk blijkt welke stof zich in het reservoir bevindt.
- 8.3 De reservoirs moeten zo zijn uitgevoerd, dat daarin geen overdruk kan ontstaan.
- 8.4 De reservoirs moeten zijn opgesteld in afzonderlijke daarvoor bestemde koele ruimten, waarin zo mogelijk zonlicht wordt geweerd. In de opslagruimte mogen geen zuren of zuurreagerende stoffen zijn opgeslagen en mogen geen stookinstallaties of andere warmte-afgeevende apparaten zijn opgesteld.



- 8.5 De opslagruimte mag slechts toegankelijk zijn voor daartoe bevoegde personen. Op alle toegangen tot de opslagruimte moet dit door middel van een duidelijk leesbaar opschrift: " Verboden voor onbevoegden" zijn aangegeven.
- 8.6 Reservoirs moeten op de plaats waar ze zijn opgesteld zijn omgeven door een verhoogde rand van een zodanige hoogte dat een vloeistofdichte bak word gevormd, welke bak tenminste de inhoud van het grootste reservoir kan bevatten. De vloer en de rand van de bak moeten vloeistofdicht zijn uitgevoerd en bestand zijn tegen de inwerking van chloorbleekloog.  
Binnen de bak mogen geen andere vloeistoffen zijn opgeslagen.
- 8.7 De opslagruimte en de ruimte waarin chloorbleekloog wordt gedoseerd moeten doelmatig op het buitenlucht zijn geventileerd.
- 8.8 In de opslagruimte moet een aansluiting op de waterleiding aanwezig zijn, waarop een slang is aangesloten.
- 8.9 Alle leidingen en appendages moeten bestand zijn tegen de inwerking van chloorbleekloog.
- 8.10 Doseerpompen voor het verpompen van chloorbleekloog moeten in of boven een opvangbak zijn geplaatst.
- 8.11 De doseerpompen mogen alleen worden gebruikt voor het verpompen van chloorbleekloog.





gemeente maasdriel

---

AANVRAAG HINDERWETVERGUNNING

VOORSTEL VOOR VERGUNNINGVERLENING.

---

Onderwerp:

Voorgenomen het verzoek, ingekomen op 30 maart 1992, van de heer H.H. Ackermans, Wertsteeg 28 te Kerkdriel, om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning ingevolge de Hinderwet voor een champignonkwekerij in/op voornoemd perceel, kadastraal bekend gemeente Maasdriel, sectie P4, nummers 518 en 521;

overwegende, dat een aanvraag voor een uitbreiding/wijziging van de inrichting gedurende een maand ter inzage heeft gelegen, hiertegen zijn geen bezwaren ingebracht;

overwegende dat in overleg met de aanvrager de bovengenoemde aanvraag voor uitbreidings-/wijzigingsvergunning is gewijzigd in een aanvraag voor een revisievergunning, inhoudende dat een geheel nieuwe vergunning wordt verleend voor de gehele inrichting;

dat de reden voor deze wijziging lag in het feit dat de oude vergunning van 12 februari 1986 onvoldoende toereikend is en de betreffende voorschriften dienden te worden geactualiseerd;

dat ten aanzien van de te volgen procedure de verkorte procedure kan worden gevolgd omdat tegen de aanvraag om uitbreiding/wijziging geen bezwaren zijn ingebracht, zodat verwacht mag worden dat tegen de revisievergunning eveneens geen bezwaren zullen worden ingebracht;

overwegende, dat het Districtshoofd der Arbeidsinspectie en de Regionaal Inspecteur van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiëne geen opmerkingen hebben gemaakt naar aanleiding van de aan hen toegezonden bescheiden;

overwegende, dat gevaar, schade en/of hinder ten opzichte van de omgeving voldoende kan worden beperkt c.q. voorkomen middels het stellen van voorwaarden;

dat ten aanzien van de bodembescherming geen nul-situatie onderzoek is opgenomen omdat een dergelijk voorschrift bij het normaal afronden van de uitbreiding/wijzigingsvergunning een dergelijk voorschrift niet zou zijn opgenomen en daarnaast bij de afspraak met de aanvrager tot het omzetten van de aanvraag in een revisie-vergunning is aangegeven dat deze omzetting geen enkele consequenties zou hebben voor de inrichting; er zouden niet meer verplichtingen worden opgelegd (zie brief van 26 juli 1993;




gelet op artikel 4, eerste lid en artikel 7 van de Hinderwet, juncto hoofdstuk 3 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne;



**Advies:**

Overgaan tot publicatie van de Ontwerp-beschikking. Indien er geen bezwaren worden ingediend, of anderszins zich complicaties voordoen, na de publicatie overgaan tot de definitieve vergunning-verlening onder bijbehorende voorwaarden.

Datum: 10 november 1993

Opmerkingen portefeuillehouder:	PARAAF VOOR AKKOORD	
	Opsteller J. van Creij	
	Hoofd afdeling Grondgebiedzaken	
	Portefeuillehouder	 11-11-93

3219\BW\ont.besl

403





**gemeente maasdriel**

Afdeling Grondgebiedzaken  
sectie VROM  
Postbus 10.000  
5330 GA Kerkdriel  
Bezoekadres: Kerkstraat 45  
tel.nr : 04183 - 2294  
fax.nr : 04183 - 4145

Aan : de Regionale Inspectie  
van de Volksgezondheid  
voor de Milieuhygiëne,  
Postbus 9013,  
6800 DR Arnhem. ✓

Uw kenmerk: Uw brief van:

Ons kenmerk:

Datum: 2 augustus 1993

Onderwerp: Wet milieubeheer

12681/GGZ 8326/GGZ

7486/GGZ 14051/GGZ

13826/GGZ

VERZ: 2 aug. 1993

Het bijgevoegde wordt U zonder begeleidend schrijven toegezonden:

met het verzoek om advies/commentaar m.b.t. nrs. 1 t/m 3.

volgens afspraak met dhr./mevr. ....

ter kennisneming m.b.t. nrs 2 en 3.

ter verdere behandeling

om te behouden

naar aanleiding van uw brief/tel. d.d. ....

ter aanvulling en terugzending aan .....

ten behoeve van de vergadering/bespreking op .....

bijlage s.v.p. retour

- toelichting: 1. Verzoek om herziening c.q. gedeeltelijke intrekking van de aan de firma J.A. van de Pitte verleende vergunning;  
2. Aanvraag Wm-vergunning Peffer b.v.;  
3. Aanvraag Wm-vergunning G.N. Hooijmans b.v.;  
4. Aanvraag Wm-vergunning, melding rioolozingsituatie en ontvangstbevestiging Stichting Nautilus;  
5. Wijziging aanvraag dhr. H.H. Ackermans, Wertsteeg 28, Kerkdriel;

Afdeling Grondgebiedzaken,

H.M. Damme.

Bijlagen: diversen ✓





gemeente maasdriel

Aan: de heer H.H. Ackermans

Wertsteeg 28

5331 PE Kerkdriel ✓

Uw kenmerk:  
--

Uw brief van:  
--

Ons kenmerk:  
7486/GGZ

KERKDRIEL, 26 juli 1993  
VERZONDEN: 28-7-93

Onderwerp:  
hinderwetvergunning

Geachte heer Ackermans, ✓

Met verwijzing naar het gesprek dat u in april jl. heeft gehad met de heer Van Creij, juridisch medewerker milieu, met betrekking tot uw aanvraag om een uitbreidingsvergunning, berichten wij u het volgende.

In eerdergenoemd gesprek is aangegeven, dat uw huidige bedrijfssituatie en de voor u geldende voorschriften, verbonden aan de op 12 februari 1986 verleende hinderwetvergunning, aanleiding zijn om uw aanvraag om een uitbreidingsvergunning, gedateerd 30 maart 1992, nogmaals te bezien.

Gezien het summiere aantal voorschriften van uw huidige vergunning verdient het de voorkeur de huidige voorschriften te vervangen door nieuwe voorschriften die beter aansluiten bij de tegenwoordige milieunormen. Deze voorschriften houden niet in, dat er meer verplichtingen op uw bedrijf worden gelegd. In deze voorschriften worden uw verplichtingen, waaraan u nu reeds moet voldoen op grond van de geldende milieuwetgeving, duidelijker omschreven. Deze nieuwe voorschriften zijn u reeds uitgereikt tijdens meergenoemd gesprek. Met het oog op het van kracht worden van de nieuwe voorschriften is het noodzakelijk dat uw bestaande aanvraag gewijzigd wordt in een aanvraag om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning. Naar aanleiding van eerdervermeld gesprek gaan wij ervan uit, dat u accoord gaat met de voorgestelde wijziging, zodat wij uw aanvraag als een aanvraag om een revisievergunning zullen gaan afhandelen.

Bijl. ✓

Correspondentieadres:  
Gemeente Maasdriel,  
Postbus 10000  
5330 GA Kerkdriel  
Tel. 04183 - 2294  
Fax 04183 - 4145

Het gemeentehuis te Kerkdriel is iedere werkdag geopend van 9.00 - 12.00 uur.  
Afdeling bevolking tevens iedere donderdagavond van 18.00 - 20.00 uur.  
Rabobank Kerkdriel, reknr.: 12.51.05.096  
Postbank 83 33 07



Mochten er ten aanzien van het bovenstaande nog vragen bij u bestaan, verzoeken wij u contact op te nemen met de medewerkers milieu van de afdeling Grondgebiedzaken.


Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Maasdiel,  
de secretaris, de burgemeester,

J.P.M. v.d. Ven.

J.E.A. Haas.


Beh. ambtenaar: dhr. H.M. Damme

T: C: 

Label: NW/WP/RD0403.BR3



GEMEENTE



MAASDRIEL

Totaal Arb. inspectie  
H.H. Ackermans

Afdeling Grondgebiedzaken  
sectie R.O./Milieu  
5330 GA Kerkdriel  
Bezoekadres: Mgr. Zwijzenplein 2  
tel.nr : 04183 - 2294  
fax.nr : 04183 - 4145

Aan : de Regionale Inspectie  
van de Volksgezondheid  
voor de Milieuhygiëne,  
Postbus 9013,  
6800 DR Arnhem. ✓

Uw kenmerk: Uw brief van:

Ons kenmerk:

Datum:

Onderwerp: Hinderwet ✓

~~10888~~ IGGZ  
7486

24/09/92  
- - -

Het bijgevoegde wordt U zonder begeleidend schrijven toegezonden:

met het verzoek om advies/commentaar

volgens afspraak met dhr./mevr. \_\_\_\_\_

ter kennisneming

ter verdere behandeling

om te behouden

naar aanleiding van uw brief/tel. d.d. \_\_\_\_\_

ter aanvulling en terugzending aan \_\_\_\_\_

ten behoeve van de vergadering/bespreking op \_\_\_\_\_

bijlage s.v.p. retour

toelichting: Kennising aanvraag Hw-vergunning  
Moleneind 7, Alem; Werksteeg 28, Kerkdriel; H.H. Ackermans  
St. Annaweg 7; Provinciale weg 33 en 36, Veldkriel.

Afdeling Grondgebiedzaken,

P.  
P.J.A. van Creij.

Bijlagen: diversen





Onderwerp:  
Kennisgeving aanvraag hinderwetvergunning.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Maasdriel maken bekend dat er een aanvraag voor een hinderwetvergunning is ingediend door:  
de heer H.H. Ackermans,  
Wertsteeg 28,  
5331 PE Kerkdriel.

Het gaat om een verzoek, ingekomen op 30 maart 1992, om een vergunning ingevolge de Hinderwet tot het uitbreiden/wijzigen van een champignonkwekerij in/op voornoemd perceel, kadastraal bekend gemeente Maasdriel, sectie P, nummers 518 en 521.

**Inzage.**

Het verzoek om vergunning met bijbehorende bescheiden liggen van 23 september tot en met 22 oktober 1992 ter inzage bij de afdeling Grondgebiedzaken in het gemeentehuis, Mgr. Zwijsenplein 2 te Kerkdriel op werkdagen van 09.00 uur tot 12.00 uur, alsmede buiten deze uren na telefonische afspraak.

**Bezwaar.**

Iedereen kan tot en met 22 oktober 1992 schriftelijk gemotiveerde bezwaren indienen tegen de vergunningaanvraag.

Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Maasdriel, Postbus 10.000, 5330 GA Kerkdriel. Men kan daarbij verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Mondelinge bezwaren kunnen worden ingebracht op een openbare zitting op 15 oktober 1992 om 09.00 uur bij de afdeling Grondgebiedzaken, Mgr. Zwijsenplein 2 te Kerkdriel. Op deze openbare zitting wordt gelegenheid gegeven tot een gedachtenwisseling over deze aanvraag.

Maasdriel, 22 september 1992,

Burgemeester en wethouders van Maasdriel,  
de secretaris, de burgemeester,


A blue ink signature of J.P.M. van de Ven, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

J.P.M. van de Ven

A blue ink signature of J.E.A. Haas, featuring a long, wavy horizontal line with a vertical stroke crossing it.

J.E.A. Haas





192

145

216

213

214

519

WATERLOOP 225

541

527

WERTSTEEG

492

526

477

219

220

524

521

518

457

212

458

523

522

515

236

50

KIVIETS-

146

246

WATERLOOP 220

147

283

372

353

281


304

562

388

387





192

45

214

216

520

527

526

219

220

524

521

528

525

457

212

458

223

523

522

501

246

WATERLOOP 280

KIVIETS-

148

47

353

281

288


372

394

562



GEMEENTE



MAASDRIEL

Taa: Arb. inspectie  
H.H. Ackermans  
J.A.M. v. Bors  
R.H.J. de Graauw

Afdeling Grondgebiedzaken  
sectie R.O./Milieu  
5330 GA Kerkdriel  
Bezoekadres: Mgr. Zwijzenplein 2  
tel.nr : 04183 - 2294  
fax.nr : 04183 - 4145

Aan : de Regionale Inspectie  
van de Volksgezondheid  
voor de Milieuhygiëne,  
Postbus 9013,  
6800 DR Arnhem. ✓

Uw kenmerk: Uw brief van:

Ons kenmerk:

Datum: 10 aug '92  
232910p

Onderwerp: Hinderwet

74061GGZ

Het bijgevoegde wordt U zonder begeleidend schrijven toegezonden:

- met het verzoek om advies/commentaar
- volgens afspraak met dhr./mevr. \_\_\_\_\_
- ter kennisneming
- ter verdere behandeling
- om te behouden
- naar aanleiding van uw brief/tel. d.d. \_\_\_\_\_
- ter aanvulling en terugzending aan \_\_\_\_\_
- ten behoeve van de vergadering/bespreking op \_\_\_\_\_
- bijlage s.v.p. retour
- toelichting: H.H. Ackermans  
Wertskeeg 20  
5331 PE Kerkdriel

Afdeling Grondgebiedzaken,

P.J.A. van Greijl. 10.

Bijlagen: diversen



**AANVRAAG HINDERWETVERGUNNING**

**Nummer: 403**

Datum: 30 juli 1992

---

Aanvrager: H.H. Ackermans  
Wertsteeg 28  
Kerkdriel

---

Aanvraag ingekomen: 30 maart 1992

---

Betreft: Uitbreiding/wijziging  
Soort inrichting: champignonteeltbedrijf

Kadastraal bekend: P4 ~~349-350-251~~ 510-521

Adres: Wetsteeg 28

---

Bouw- en Woningtoezicht accoord: Ja / Nee

datum:.....

Opmerkingen:

Paraaf:


---

Ruimtelijke Ordening accoord: Ja / Nee

datum:.....

Opmerkingen:

Paraaf:





R.H.J. de Graauw

Wertssteeg 30


5331 PE kerkdruel.

J.A.M. v Oers.

Kewitsham 76.

5333 GE floenza druel.





# GEMEENTE MAASDRIEL

26.02.92. :

Centrale Peter.  
Nieuwe aanvraagform.  
uitgereikt. Dient  
aanvraag zsm in.

Aan: de heer H.H. Ackermans,  
Molenstraat 6,  
5321 GR Hedel.

Hg.

Uw kenmerk:

Uw brief van:

Ons kenmerk:  
7486/GGZ

KERKDRIEL 9 december 1991  
VERZONDEN: 11 DEC. 1991

Onderwerp: aanvraag hinderwetvergunning

Geachte heer Ackermans,

Refererend aan onze brief d.d. 14 maart 1991 merken wij het volgende op. Volgens onze informatie is op 12 februari 1986 een hinderwetvergunning verleend voor het oprichten en in werking hebben van uw champignonkwekerij op het perceel Wertsteeg 28 te Kerkdriel. Op uw bedrijf zijn inmiddels uitbreidingen c.q. wijzigingen gerealiseerd, waarbij door u verzuimd is de daarvoor benodigde hinderwetvergunning bij ons aan te vragen. Door middel van eerdergenoemde brief bent u aangeschreven een hinderwetvergunning aan te vragen. Aanvraagformulieren ten behoeve van een hinderwetvergunning zijn u daarbij toegezonden. Helaas bleef een reactie uwerzijds achterwege. Thans stellen wij u nog één keer in de gelegenheid bedoelde vergunning bij ons aan te vragen. U dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na de datum van verzending van deze brief, de aanvraagformulieren volledig ingevuld en vergezeld van een tekening van de bedrijfssituatie (schaal 1:100) in viervoud, aan ons te retourneren.

Wellicht ten overvloede merken wij nog op dat het uitbreiden c.q. wijzigen van een hinderwetplichtig bedrijf zonder de beschikking te hebben over de benodigde hinderwetvergunning, wettelijk niet toegestaan is. Wij raden u dan ook nadrukkelijk aan binnen de gestelde termijn genoemde hinderwetvergunning bij ons aan te vragen. Indien reactie van uw kant wederom achterwege blijft zullen wij niet schromen gebruik te maken van de ons ter beschikking staande wettelijke middelen. Bij vragen of ingeval u niet meer in het bezit bent van de aan u toegezonden aanvraagformulieren, verzoeken wij u contact op te nemen met de heer H.P. van Haalen of de heer A.H.M. ter Grote van de sectie R.O./Milieu van onze gemeente (tel. 04183-2294).

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Maasdriel,  
de secretaris, de burgemeester,

Bijl.:

J.P.M. v.d. Ven.


J.E.A. Haas.

Correspondentieadres:  
Beh. ambt. : de heer A.H.M. ter Grote  
1/wp\403. b Postbus 10000 5330 GA Kerkdriel  
Tel. 04183-2294  
Fax 04183-4145

Gemeentehuis te Kerkdriel is iedere werkdag geopend van 9.00-12.00 uur.  
Afd. bevolking tevens iedere donderdagavond van 18.00-21.00 uur.  
Rabobank Kerkdriel, rek.nr.: 12.51.05.096  
Postbank 833307



i.a.a. f.v.



# GEMEENTE MAASDRIEL

403

cham. kwekerij;  
HW-verg. d.d.  
12/02/86

Aan: de heer H.H. Ackermans,

Wertssteeg 28, Molenstr. 6

5331 PE Kerkdriel. 5321 GR Hedel

adres inschrijving: Wertssteeg 28  
5331 PE Kerkdr.

Uw kenmerk:

Uw brief van:

Ons kenmerk:

KERKDRIEL 14 maart 1991

4486 /GGZ

VERZONDEN: 19 MAART 1991

Onderwerp: aanvraag hinderwetvergunning.

Geachte heer,

Ons is gebleken dat uw bedrijf een uitbreiding c.q. wijziging ondergaan heeft dan wel op korte termijn zal ondergaan. Ingevolge de Hinderwet bent u verplicht ten behoeve van een uitbreiding dan wel een wijziging van uw bedrijf hiervoor een hinderwetvergunning bij ons aan te vragen. Wij schrijven u dan ook bij deze aan voornoemde vergunning door middel van bijgaande aanvraagformulieren bij ons aan te vragen. U dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na de datum van verzending van deze brief, de bijgevoegde aanvraagformulieren volledig ingevuld en vergezeld van een tekening van de bedrijfssituatie (schaal 1:100) in viervoud, aan ons te retourneren. Bij indiening van de aanvraag om een hinderwetvergunning dienen de verschuldigde leges ad f. 160,- door u te worden betaald. Te uwer informatie delen wij u mede dat bovengenoemd bedrag louter aanvraagkosten betreft. Zodra de vergunning is verleend en verdere gegevens bekend zijn, zal een definitieve berekening plaatsvinden, waarbij de al betaalde aanvraagkosten verrekend zullen worden. Ten overvloede merken wij nog op dat het ontplooiën van hinderwetplichtige activiteiten zonder de beschikking te hebben over een toereikende hinderwetvergunning wettelijk niet toegestaan is. Bij het achterwege blijven van de van u verlangde activiteiten, zullen wij dan ook niet schromen gebruik te maken van de middelen die ons door de wet geboden worden, om een en ander af te dwingen.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Maasdriel,  
de secretaris, de burgemeester,

Bijl.:

J.P.M. v.d. Ven.

J.E.A. Haas.

Beh. ambt.: de heer T. ter Grote

T:

C: *TE*

2/wp/ackermans

Correspondentieadres:  
Gemeente Maasdriel  
Postbus 10000 5330 GA Kerkdriel  
Tel. 04183-2294  
Fax 04183-4145

Het gemeentehuis te Kerkdriel is iedere werkdag geopend van 9.00-12.00 uur.  
Afd. bevolking tevens iedere donderdagavond van 18.00-21.00 uur.  
Rabobank Kerkdriel, rek.nr.: 12.51.05.096  
Postbank 833307



# Milieucontrols



- kerndiel  
 - computerplaat  
 - met leegruimen voor dubbele driefase ± 0,5 m.

1011-25000  
 Controlelijst t.b.v.  
 Besluit Tuinbouwbedrijven met bedekte teelt  
 van de gemeente Maasdriel

Bedrijfsgegevens		Stamkaart: 0403
Soort bedrijf	- champignonkweekers	SBI-code: 0128
Naam	- <del>van der Linden H.H.</del> Ackermans	
Adres	- Werkberg 28	
Postcode en plaatsnaam	- 5931 PE - Kerndiel	
Telefoon	- 04183 - 2640	
Bezoekdatum	- 1 mei 1995	
Contact persoon	- H.H. Ackermans	Bezocht door: FH

1. Vergunningen/meldingen Wet milieubeheer

Datum vergunning Wet milieubeheer - 30-3-'92 aanvraag uitbreiding/wijziging champignonkweekbedrijf  
 Datum melding(en) - '93 bez. afgegeven (20-12-1993)  
 Overige milieuvergunningen -  
 Rioolozingsvergunning -

2. Plaats waar het bedrijf is of zal worden gevestigd.

Adres en telefoonnummer - nie boven.  
 Postcode en Plaatsnaam -

4. Gegevens met betrekking tot het van toepassing zijn van het Besluit

2 CV krimp linnen kerndiel  
 stoomkeel 150.000 kcal

	Ja	Nee
4.1 Hebben gasturbines of gasturbine-installaties en installaties ten behoeve van ruimteverwarming of warmwatervoorziening een groter nominaal vermogen dan 7,5 MW per installatie;	0	φ
4.2 Worden voor ruimteverwarming of warmwatervoorziening andere brandstoffen dan gas, gasolie, petroleum of lichte stookolie gebruikt;	0	φ
4.3 Wordt voor de aandrijving van een elektrische generator of gascompressor in een installatie voor warmtekrachtkoppeling onderscheidelijk in een warmtepompinstallatie, zuigermotor, gasturbine of gasturbine-installatie een andere brandstof gebruikt dan gasolie of aardgas dan wel een mengsel van deze brandstoffen gebruikt;	0	φ
4.4 Wordt een zuigermotor als bedoeld onder vraag 4.3 of een ketelinstallatie gebruikt voor het onderzoeken, beproeven of demonstreren van experimentele verbrandingstechnieken of technieken ter bestrijding van de uitworp van zwaveldioxide, stikstofoxiden of stof;	0	φ
4.5 Vinden er activiteiten plaats zoals bedoeld in Bijlage I, categorie 21, behorende bij het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer;	0	φ
4.6 Vindt behandeling van bloembollen of knollen plaats door middel van begassing met bestrijdingsmiddelen;	0	φ
4.7 a) Is er een tank met een opslagcapaciteit > 16.000 liter voor de opslag van vloeibare CO <sub>2</sub> ; b) Ligt de opslagcapaciteit van de tank voor opslag van vloeibare CO <sub>2</sub> tussen 10.000 en 16.000 liter en bedraagt de afstand tot woningen van derden tenminste 25 meter;	0	φ
4.8 Worden andere nitraathoudende kunstmeststoffen bewaard dan die van de klasse C als gedefinieerd in richtlijn no 1 van de Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen (CPR), getiteld Nitraathoudende meststoffen, vervoer en opslag;	0	φ
4.9 Wordt elektriciteit voor elektrische installaties anders opgewekt dan met behulp van zonne-energie dan wel betrokken van openbare-electriciteitsbedrijven, behoudens bij het gebruik van noodstroomvoorzieningsinstallaties of van met aardgas of gasolie gestookte warmtekrachtkoppelingeninstallaties;	0	φ
4.10 Vindt ondergrondse bewaring van gas- of lichte stookolie in stalen of kunstof tanks plaats met een opslagcapaciteit > 50.000 liter;	0	φ



Nadere uitleg cq informatie !

**\* Vraag 4.1**

7,5 MW = 7500 kW = 7.500.000 W

**\* Vraag 4.2**

Bijv. Steenkool ?

**\* Vraag 4.5**

Bijv. Laboratoria, dieren verblijven, opslagruimten of kassen aanwezig zijn, die bestemd zijn voor:

1. genetische modificatie van organismen
2. het voor onderwijs, onderzoek, ontwikkeling of niet-industriële en niet-commerciële doeleinden kweken, opslaan, toepassen, voorhanden hebben, vervoeren, zich ontdoen van of vernietigen van genetische gemodificeerde organismen in hoeveelheden van niet meer dan 10 liter cultuurvloeistof per eenheid of in hoeveelheden die niet om andere redenen zijn te beschouwen als kleinschalig.

**\* Vraag 4.11**

K1 vloeistoffen; - Benzine/ Aceton/ Methanol/ Tolueen  
K2 vloeistoffen; - Trioxaan/ Chloorbenzeen/ Azijnzuur/ Hexanon

**\* Vraag 5.1**

Categorie I = - Aanééngesloten woonbebouwing/gebouwen voor(semi)permanente bewoning,  
- Hotel/Motel,  
- Gebouwen of terreinen bestemd voor verblijfsrecreatie

Categorie II = - Woningen van derden, niet behorende tot agrarisch bedrijf  
- Restaurant

Categorie III = - Woningen van derden behorende tot agrarisch bedrijf



- |  | Ja | Nee                              |
|--|----|----------------------------------|
| 4.11 Vindt bewaring plaats van K1- of K2-vloeistoffen in boven- of ondergrondse tanks, behoudens de bovengrondse bewaring van petroleum in één of meer tanks met een gezamenlijke inhoud van ten hoogste 2500 liter; | 0  | <input checked="" type="radio"/> |
| Zo ja, hoeveel is de inhoud: .....liter/m <sup>3</sup>   |    |                                  |
| Bovengronds/Ondergronds ? (doorhalen wat niet van toepassing is)   |    |                                  |
| 4.12 Vindt bovengrondse bewaring plaats van afgewerkte olie in vaatwerk > 1500 liter;  | 0  | <input checked="" type="radio"/> |
| 4.13 Is op het bewaren van butaan of propaan het Besluit opslag propaan milieubeheer niet van toepassing;  | 0  | <input checked="" type="radio"/> |
| 4.14 Zijn meer dan 400 kg bestrijdingsmiddelen in de zin van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 aanwezig;   | 0  | <input checked="" type="radio"/> |
| Welke bestrijdingsmiddel(en) wordt(en) gebruikt ? <i>Diermen, Dorex, Sporen, devis, Dacoline.</i>  |    |                                  |
| 4.15 Vindt aflevering van brandstoffen plaats ten behoeve van tractiedoeleinden anders dan aan eigen motorvoertuig;  | 0  | <input checked="" type="radio"/> |
| 4.16 Vindt opslag plaats van vloeibare kunstmeststoffen met een capaciteit > 24.000 liter;   | 0  | <input checked="" type="radio"/> |
| 4.17 Vindt verven van bloemen plaats;  | 0  | <input checked="" type="radio"/> |
| 4.18 Wordt bij de teelt van champignons gebruik gemaakt van een andere dan <u>geënte</u> of <u>doorgroeide</u> compost;  | 0  | <input checked="" type="radio"/> |
| 4.19 Is per transportmiddel, dat door LPG wordt aangedreven een reserve-wisselreservoir voor de opslag van LPG aanwezig die een capaciteit heeft > 150 liter waterinhoud;  | 0  | <input checked="" type="radio"/> |

- |     |  |                              |   |                                  |
|-----|--|------------------------------|---|----------------------------------|
| 5.1 | Moet het bedrijf opgericht worden en is de afstand naar  | object categorie I < 50 m;   | 0 | 0                                |
|     |  | object categorie II < 15 m;  | 0 | 0                                |
|     |  | object categorie III < 10 m; | 0 | 0                                |
| 5.2 | Is het een <u>bestaand</u> bedrijf en is de afstand naar | object categorie I < 25 m;   | 0 | <input checked="" type="radio"/> |
|     |  | object categorie II < 10 m;  | 0 | <input checked="" type="radio"/> |
|     |  | object categorie III < 10 m; | 0 | <input checked="" type="radio"/> |

#### CHAMPIGNONKWEKERIJEN

- |     |   |                            |   |                                  |
|-----|---|----------------------------|---|----------------------------------|
| 6.1 | Is het teeltoppervlak groter dan 4000 m <sup>2</sup> ;        | 5 cellen                   | 0 | <input checked="" type="radio"/> |
|     | Totale teeltoppervlak is: .....m <sup>2</sup>                 | 180 m <sup>2</sup> per cel |   |                                  |
|     | Gebruikt teeltoppervlak is: .....m <sup>2</sup> /.....maanden |                            |   |                                  |



Indien één van bovenstaande vragen 4.1 t/m 6.1 met "JA" is beantwoord, dan is het "Besluit tuinbouwbedrijven met bedekte teelt milieubeheer" niet van toepassing. Dat houdt in dat voor de inrichting een milieuvergunning is vereist. Deze dient aangevraagd te worden bij de gemeente.

#### NADERE INFORMATIE BETREFFENDE HET TUINBOUWBEDRIJF BEDEKTE TEELT m.b.t. CHAMPIGNONSKWEKERIJEN

- |     |   |  |                            |                                  |
|-----|---|--|----------------------------|----------------------------------|
| 7.1 | Wordt hout gebruikt voor stellingen en kweekbedden ?  |  | 0                          | <input checked="" type="radio"/> |
| 7.2 | Ligt de inrichting in een Grondwaterbeschermingsgebied ?  |  | 0                          | <input checked="" type="radio"/> |
| 7.3 | Ligt de opslagplaats voor compost/champost op minder dan 50 meter van categorie I en II objecten; |  | 0                          | <input checked="" type="radio"/> |
| 7.4 | Vocht wordt van de compostplaat afgevoerd   | <input checked="" type="radio"/> op de gemeentelijke riolering;              |                            |                                  |
|     |   | <input type="radio"/> op andere wijze; nl.....                               |                            |                                  |
| 7.5 | Welke riooltechnische voorziening is getroffen ?  | <input checked="" type="radio"/> - Bezinkput (Maten; Z.O.Z) 30m <sup>3</sup> |                            |                                  |
|     |   | <input type="radio"/> - Zeefbocht  |                            |                                  |
|     |   | <input type="radio"/> - Pomp   |                            |                                  |
|     |   | <input type="radio"/> - Geen   |                            |                                  |
| 7.6 | Vindt koeling plaats middels;   | <input type="radio"/> - Koelmiddel   |                            |                                  |
|     |   | <input checked="" type="radio"/> - Gebruik grondwater                        | 15000 m <sup>3</sup> /jaar |                                  |

- |     |            |                            |                                |  |
|-----|------------|----------------------------|--------------------------------|--|
| 8.1 | Afvoer van | - Champignonvoetjes        | via/naar                       | <i>Reynsley chemical</i>                                   |
|     |            | - Slib <i>4 x per jaar</i> | .....m <sup>3</sup> ± 30       | <i>Geb. de Baas Herwijnen 1 x per jaar op eigen grond.</i> |
|     |            | - Champost <i>650</i>      | .....m <sup>3</sup> /.....jaar | <i>Waanhoek</i>  |
- 26 containers (kelien kleine) ± 25 m<sup>3</sup>*





$$\frac{1.5}{1.6} \text{ g.0 m}^3$$

- A = 1.5 m.
- B = 1.6 m.
- C = 1 m.
- D = 1 m.
- E =      m.





gemeente maasdriel

Aan: de heer H.H. Ackermans

Wertsteeg 28

5331 PE Kerkdriel ✓

Uw kenmerk:  
--

Uw brief van:  
--

Ons kenmerk:  
19019 /GGZ

KERKDRIEL, 3 mei 1995  
VERZONDEN: 8-5-95

Onderwerp:  
Inventarisatie champignonkwekerijen

Geachte heer Ackermans, ✓

Op 1 mei 1995 heeft een medewerker milieu van de afdeling Grondgebiedzaken een bezoek gebracht aan uw bedrijf, gelegen aan de wertsteeg 28 te Kerkdriel. Doel van dit bezoek was om een indruk te krijgen van de huidige bedrijfssituatie en tevens is nagegaan of uw bedrijf in de nabije toekomst onder de werkingssfeer van het "Besluit Tuinbouwbedrijven met bedekte teelt milieubeheer" kan gaan vallen. Dit besluit bevindt zich momenteel in de ontwerpfase.

Naar aanleiding van dit bezoek delen wij u het volgende mede.

De champignonkwekerij aan de Wertsteeg 28 te Kerkdriel zal onder de werkingssfeer van het "Besluit Tuinbouwbedrijven met bedekte teelt milieubeheer" kunnen gaan vallen. Wij verzoeken u dan ook om na het in werking treden van dit besluit een melding te doen.

Tijdens het bezoek is geconstateerd dat de compostplaat niet vloeistofdicht is uitgevoerd. Na de inwerkingtreding van het "Besluit Tuinbouwbedrijven met bedekte teelt milieubeheer" gelden de bij dit Besluit behorende voorschriften. Op grond van het Besluit dient een compostplaat vloeistofdicht te zijn. Dit betekent dat de compostplaat drie jaar na de inwerkingtreding van het Besluit vloeistofdicht dient te worden uitgevoerd.

Tevens wordt verwezen naar de zorgplicht op grond van artikel 13 Wet bodembescherming. Dit artikel benadrukt de verantwoordelijkheid van een ieder om zorgvuldig met de bodem om te gaan.

Op 20 december 1993 is u een uitbreidingsvergunning verleend voor de bouw van 2 champignoncellen. Tijdens het bezoek is geconstateerd dat slechts één cel is gerealiseerd. Mocht u voornemens zijn tot de bouw van de zesde cel, dient u in het kader van het Besluit de gemeente hiervan in kennis te stellen.

Bijl.:

Correspondentieadres:  
Gemeente Maasdriel,  
Postbus 10000  
5330 GA Kerkdriel  
Tel. 04183 - 2294  
Fax 04183 - 4145  
Bezoekadres:  
Kerkstraat 45, Kerkdriel

Het gemeentehuis te Kerkdriel is iedere werkdag geopend van 9.00 - 12.00 uur.  
Afdeling bevolking tevens iedere donderdagavond van 18.00 - 20.00 uur.  
Rabobank Kerkdriel, reknr.: 12.51.05.096  
Postbank 83 33 07




De bezinkput bevat een drijfslag ter dikte van een halve meter. De drijfslag dreigt de riolering in te stromen, wat extra slijtage en storing van de pompen tot gevolg heeft.

U heeft laten weten opdracht te hebben gegeven de bezinkput te laten leegzuigen. Binnen een termijn van 2 weken na verzenden van deze brief dient de bezinkput te zijn leeg gezogen, zodat ook de toestroom van de drijfslag naar het riool is beëindigd. Wij vertrouwen op uw volledige medewerking.

Mocht u naar aanleiding van het voorgaande vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u zich richten tot de heer F. Hettinga, medewerker milieu van de afdeling Grondgebiedzaken.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Maasdriel,  
namens dezen,  
het hoofd van de afdeling Grondgebiedzaken,



R.G.A.M. Glaudemans.

Beh. ambtenaar: de heer F. Hettinga

T: C: *MWD* *FH*

nwluit\FH-403AC.CHA



## Intern controleformulier

Label : NW/WP/FH-403AC.CHA

Paraaf chef :

In afschrift aan:

Extern :  
Intern :

Bijlagen :