

GEMEENTE KERKWIJK

Beschikking.

Burgemeester en wethouders van Kerkwijk;

gelezen het verzoek, d.d. 20 december 1989, ingekomen op 13 februari 1990, van de heer F.A.A. Janssen, Molenstraat 56, 5315 AB Kerkwijk om een vergunning ingevolge de Hinderwet tot het oprichten en in werking houden van een inrichting ten behoeve van de verhuur, handel en reparatie van grondverzet- en landbouwmachines op het perceel Molenstraat 56 te Kerkwijk, kadastraal bekend gemeente Kerkwijk, sectie C, nr. 627;

o v e r w e g e n d e :

dat de procedure overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 3 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne is uitgevoerd;

dat het verzoek om vergunning, overeenkomstig artikel 12 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne, op 29 maart 1990 is bekendgemaakt;

dat het houden van een openbare zitting overeenkomstig het bepaalde in artikel 22, lid 1, van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne achterwege is gelaten;

dat binnen de daarvoor wettelijk bepaalde periode geen bezwaren zijn ingekomen;

dat overigens geen bezwaren en/of adviezen naar aanleiding van het verzoek om vergunning zijn ingekomen;

dat de inmiddels opgestelde ontwerp-beschikking, waaraan voorschriften zijn verbonden, overeenkomstig artikel 24 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne is bekendgemaakt op 31 mei 1990;

dat binnen de daarvoor wettelijk bepaalde periode geen bezwaren en/of adviezen naar aanleiding van de ontwerp-beschikking zijn ingekomen;

gelet op de Hinderwet en de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne;

b e s l u i t e n /


de gevraagde vergunning te verlenen overeenkomstig de bij deze beschikking aangehechte en als zodanig gewaarmerkte bescheiden.

Kerkwijk, 17 juli 1990.

Burgemeester en wethouders van Kerkwijk,
de secretaris, de burgemeester,



(H.J. van den Berg)



(H.G. de Kort)

Dict.: MJS.


Typ. : RdG.

Coll.: 

Voorschriften, behorende bij en deulitmakende van het besluit van burgemeester en wethouders van Kerkwijk d.d.

17 JUL 1990
waarbij aan de heer F.A.A. Janssen, Molenstraat 56 te Kerkwijk, een vergunning krachtens de Hinderwet is verleend ten behoeve van het oprichten en in werking hebben van een inrichting ten behoeve van de verhuur, handel en reparatie van grondverzet- en landbouwmachines op het perceel Molenstraat 56 te Kerkwijk.

De secretaris,


(H.J. van den Berg)

Algemene voorschriften.

1. De gehele inrichting, met inbegrip van het open terrein, moet steeds schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
2. De elektrische installatie moet zodanig zijn dat geen storing optreedt in de radio- en/of televisieontvangst.
3. Afvalstoffen dienen op zodanige wijze te zijn opgeslagen, dat zij door welke oorzaak dan ook niet buiten de inrichting kunnen geraken.
4. Chemische afvalstoffen en afgewerkte olie moeten worden verzameld in goed afsluitbare vloeistofdichte vaten boven een vloeistofdichte bak.
5. Chemische afvalstoffen en afgewerkte olie moeten zo vaak als nodig doch minimaal 2x per jaar uit de inrichting worden afgevoerd naar de daartoe geëigende verwerkingsinrichtingen.
6. Van iedere afgifte van chemisch afval en afgewerkte olie moet op het bedrijf een bewijs ter inzage zijn.
7. Naast de afvalstoffen, genoemd in het "Stoffen- en processenbesluit "Wet Chemische Afvalstoffen" moeten de onderstaande afvalstoffen als chemisch afval beschouwd worden:
 - oliefilters
 - brandstoffilters
 - asbesthoudende remblokken en -koppelingsplaten
 - zaagsel of korrels met olieprodukten
 - vervuilde poetsdoeken die niet gereinigd worden
 - oude accu's.
8. Het is verboden op het terrein der inrichting afvalstoffen te verbranden, te doen uitvloeien of te begraven.
9. Indien door wat voor reden dan ook verontreiniging van de bodem en/of het grondwater met stoffen optreedt of is opgetreden danwel wordt vermoed, moet degene die de inrichting drijft:
 - a. deze verontreiniging terstond melden aan burgemeester en wethouders;
 - b. maatregelen treffen om verdere verontreiniging van de bodem en/of het grondwater te voorkomen;
 - c. direkt na de onder a. bedoelde melding een bodem-/grondwateronderzoek uit te laten voeren naar de aard en omvang van de verontreiniging. De resultaten hiervan dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 3 maanden daarna, te worden overgelegd aan burgemeester en wethouders;
 - d. de opgetreden verontreiniging van bodem en/of grondwater overeenkomstig de aanwijzing van burgemeester en wethouders te verwijderen of te behandelen;
 - e. van een sanering zoals bedoeld onder d. aan burgemeester en wethouders uiterlijk na 3 maanden een evaluatierapport overleggen. Uit het evaluatierapport dient o.a. te blijken dat de bodem en/of het grondwater op een afdoende wijze zijn gesaneerd.

10. Het equivalente geluidsniveau (LAeq), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen, motorvoertuigen en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden mag nabij een gevel van woningen van derden niet meer bedragen dan:
 - 45 dB(A) tussen 07.00 - 19.00 uur
 - 40 dB(A) tussen 19.00 - 23.00 uur
 - 35 dB(A) tussen 23.00 - 07.00 uur
11. Onverminderd het gestelde in voorschrift 10 mogen incidentele verhogingen van geluidsniveaus, gemeten in meterstand fast, voor zover deze een gevolg zijn van de in de inrichting aanwezige toestellen, installaties, alsmede van de in de inrichting verrichte werkzaamheden, niet groter zijn dan 10 dB boven de getalwaarde van de in voorschrift 10 toegelaten equivalente geluidsniveaus.
12. Indien controle op, danwel de berekening van, de in voorschriften 10 en 11 vastgestelde geluidsniveaus plaatsvindt, moet dit geschieden overeenkomstig de "Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai, IL-HR-13-01" van maart 1981, uitgave ministerie van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Ook de beoordeling van de meetresultaten moet overeenkomstig deze handleiding plaatsvinden.
13. Op het open terrein van de inrichting mogen:
 - a. geen lawaaimakende werkzaamheden worden verricht,
 - b. geen goederen worden opgeslagen tegen een erfscheiding van een aangrenzend perceel; de goederen moeten hiervan ten minste 50 cm worden vrijgehouden.
14. Van een motorvoertuig mag op het open terrein van de inrichting de motor slechts zijn ingeschakeld:
 - gedurende het manoeuvreren en het op- en afrijden van de inrichting,
 - ten behoeve van het warmdraaien vóór het wegrijden, gedurende de tijd die, ingevolge voorschriften/richtlijnen van de fabrikant van het betreffende motorvoertuig, hiervoor vereist is,
 - indien dit noodzakelijk is om het voertuig te kunnen laden of lossen.
15. Deuren en ramen moeten tijdens het verrichten van lawaaimakende werkzaamheden gesloten worden gehouden. Zij mogen dan slechts voor het onmiddellijk doorlaten van personen of goederen zijn geopend.
16. De binnen de inrichting gebezigde motorvoertuigen behoren te zijn uitgerust met een voor de motorvoertuigen goed functionerende geluidemper.
17. Van de kunstmatige verlichting van de inrichting mogen directe lichtstralen nabij woningen van derden niet waarneembaar zijn.
18. Degene die de inrichting drijft is overigens gehouden te doen en na te laten hetgeen redelijkerwijs gevegd kan worden om gevaar en schade dan wel hinder buiten de inrichting te voorkomen of te beperken.

Voorschriften betreffende de werkplaats en de wasplaats.

1. Het is in de inrichting verboden:
 - a. vluchtige stoffen, oliën of vetten op het open terrein te laten uitvloeien,
 - b. olie en accuzuur anders te bewaren dan in vloeistofdicht vaatwerk,
 - c. vluchtige vloeistoffen, waarvan het onderste ontvlammingspunt lager dan 21°C (K 1-klasse) is gelegen, te gebruiken voor reinigingsdoeleinden,
 - d. werkzaamheden te verrichten, waarbij vuur wordt gebruikt aan of in de onmiddellijke nabijheid van een brandstofreservoir en andere delen van een motorvoertuig, die brandstof bevatten, zodra brandstof uitstroomt moeten de werkzaamheden, waarbij vuur wordt gebruikt, onmiddellijk worden gestaakt en moet het vuur worden gedoofd,
 - e. anders dan in daartoe bestemde brandstofreservoirs meer dan 10 l benzine aanwezig te hebben, de benzine moet zijn geborgen in goed gesloten metalen bussen.
2. In de werkplaats en de opslagruimte is het verboden:
 - a. open vuur aanwezig te hebben anders dan voor het verrichten van las- en slijpwerkzaamheden,
 - b. brandstofreservoirs van motorvoertuigen bij te vullen.
3. In de inrichting mogen geen voertuigen worden geplet of gestapeld.
4. In de inrichting mogen geen voertuigen of onderdelen ervan worden uitgebrand.
5. In de inrichting mogen geen verfspuitwerkzaamheden worden verricht.
6. De vloeren van de werkplaats en de opslagruimte moeten van een onbrandbare, oliebestendige en vloeistofdichte constructie zijn.
7. De werkplaats moet rechtstreeks op de buitenlucht zijn geventileerd door middel van openingen, aangebracht in de wanden nabij de vloer. Toegen afvoeropeningen van de ventilatielucht moeten zodanig ten opzichte van elkaar zijn aangebracht dat een goede dwarsventilatie is gewaarborgd. De openingen mogen niet afsluitbaar zijn.
8. Bij het proefdraaien van een verbrandingsmotor moet over de uitlaat een metalen pijp worden geschoven waaraan een flexibele slang is bevestigd. Het uiteinden van deze slang moet op een mechanische geventileerde leiding zijn aangesloten. De capaciteit van de ventilator moet zo zijn gekozen dat de luchtsnelheid ter plaatse van de aansluiting met het ventilatiekanaal ten minste 10 m/s bedraagt. De dampen moeten worden afgevoerd tot ten minste 0,5 m boven het dak.
9. In de inrichting mag geen ander kunstlicht worden gebruikt dan elektrisch licht.

10. Het wassen van motorvoertuigen of motoren mag alleen plaatsvinden op de daarvoor bestemde wasplaats en moet op zodanige wijze geschieden, dat zich geen nevel ten gevolge van het reinigen buiten de perceelsgrenzen kan verspreiden. De vloer waarop het wassen of ~~de~~conserveren plaatsvindt moet vloeistofdicht zijn en van onbrandbaar materiaal zijn vervaardigd; de vloer moet afwaterend zijn gelegd naar één of meer schrobputten, die middels voorzieningen zijn aangesloten op de bedrijfsriolering.
11. Oliën, vetten, modder en regenwater van de vloeren van de werkplaats, de opslagruimte en de wasplaats mogen niet naar buiten of over de rand van de vloeren worden geveegd of geschrobd.

Voorschriften betreffende de opslag van dieselolie in een bovengrondse tank met een maximale inhoud van 3000 liter.

1. In de tank mag slechts dieselolie worden opgeslagen, waarvan het vlampunt bepaald volgens de methode Pensky-Martens, bij 101,325 kPa hoger dan 55° is gelegen.
2. De stijfheid en de sterkte van de tank moeten voldoende zijn om schadelijke vervorming als gevolg van overdruk bij vulling of overvulling te voorkomen, terwijl de dichtheid onder alle omstandigheden moet zijn verzekerd.
3. De tank moet een cilindrische vorm hebben en zijn vervaardigd van gewalst staal, dat ten minste voldoet aan de eisen voor Fe 360, volgens Euronorm 25-72, tabel 2. De dikte van de voor de tankwand gebruikte plaat moet ten minste 3 mm bedragen. De bodems moeten bol zijn en zodanig gevormd, dat de bevestigingsnaad van de bodem aan de romp in het cilindrische deel van de tank is aangebracht. De bodems moeten ten minste even sterk zijn als de romp van de tank. Alle lassen moeten doorgelast zijn en overigens voldoen aan de eisen van goed vakmanschap.
4. De tank moet zijn voorzien van afsluitbare openingen, waardoor het inwendige wandoppervlak kan worden onderzocht.
5. De ondersteunende constructie van de tank moet uit onbrandbaar materiaal bestaan. Op plaatsen waar kans op verzakking bestaat dient een doelmatige fundatie te worden aangebracht.
6. De tank moeten zijn omgeven door een vloeistofdichte omwalling of muur van zodanige hoogte, dat een bak ontstaat met een inhoud tenminste gelijk aan de inhoud van de tank en indien mogelijk aangebracht op ten minste 1 m afstand van de tank. Deze omwalling of muur moet voldoende sterk zijn om weerstand te kunnen bieden aan de als gevolg van een lekkage optredende vloeistofdruk.
7. De bodem binnen de omwalling of muur moet vloeistofdicht zijn.
8. De doorvoer van leidingen door de omwalling of muur moet vloeistofdicht zijn. De leidingen moeten zodanig zijn uitgevoerd, dat bij een zetting van de tank geen beschadiging van de leidingen of de tank kan plaatsvinden. Buiten de omwalling of muur moeten de leidingen tegen mechanische beschadiging zijn beschermd.
9. De tank moet zijn voorzien van een vloeistofstandaanwijzer of peilinrichting en een ontluchtingspijp met een inwendige middellijn van ten minste 38 mm. De ontluchtingspijp moet in de buitenlucht, op ten minste 3 meter boven de begane grond, uitmonden. De ontluchtingspijp moet tegen inregenen zijn beschermd.

10. In elke aansluiting op de tank beneden het hoogste vloeistofniveau, moet zo dicht mogelijk bij de tankwand een stalen afsluiter zijn geplaatst. deze moet zodanig zijn uitgevoerd, dat duidelijk is te zien of de afsluiter is geopend, dan wel is gesloten.
11. Het uitwendige van de tank en de leidingen moeten deugdelijk tegen corrosie zijn beschermd, bijvoorbeeld door een oppervlaktebehandeling en het direct daarna aanbrengen van een doelmatige verf.
12. De gehele installatie van de tank en de leidingen moet vloeistofdicht zijn, hetgeen voor het in gebruik nemen of na een grote reparatie ten overstaan van een daartoe aangewezen ambtenaar, door een beproeving moet worden aangetoond. De beproeving moet geschieden door de tank af te persen met een overdruk van 30 kPa met lucht of van 200 kPa met water. Bij het persen mag gedurende ten minste 15 minuten geen drukverlaging optreden. Bij een beproeving met lucht moet op de tank een U-vormige, open pijp met waterkolom, als veiligheid zijn aangebracht.
13. De tank moet ten minste eenmaal per 8 jaar bijvoorbeeld ultrasonisch worden gemeten.
14. De tank moet ten minste eenmaal per 16 jaar inwendig geheel worden geïnspecteerd. De inwendige inspectie mag alleen geschieden als er geen gevaar voor brand of explosie bestaat.
15. Bij meting van plaatdikte moeten, gelijkmatig over de omtrek van de tank, ten minste 4 metingen worden verricht. Bovendien moeten alle stompen van 100 mm en groter worden gemeten en de overige stompen visueel worden gecontroleerd.
16. Indien uit de meetgegevens blijkt, dat de tank zodanig is aangetast, dat op een punt, op welke plaats dan ook, de plaatdikte is gereduceerd met een dikte gelijk of groter dan de zogenaamde corrosietoeslag, moet de tank onmiddellijk buiten bedrijf worden gesteld.
17. Van elke beproeving, meting of inwendige inspectie moeten de feiten en gegevens worden vastgelegd in een logboek of kaartsysteem, dat te allen tijde aan de door Burgemeester en Wethouders aangewezen ambtenaar moet kunnen worden overgelegd.
18. Indien aan de tank ingrijpende werkzaamheden moeten worden verricht of wanneer onderzoek uitwijst, dat de sterkte van de tank is aangetast, moet dit aan de Burgemeester en Wethouders worden gemeld.
19. Het vullen van de tank moet geschieden door middel van een aan de vulleiding gekoppelde losslang en met zodanige voorzorgen, dat lekken en morsen van vloeistof wordt voorkomen.
20. De tank mag slechts voor 95% worden gevuld.
21. Onmiddellijk nadat de vloeistof in de tank is overgebracht en de losslang is afgekoppeld, moet de vulleiding met een goed sluitende dop of een afsluiter worden afgesloten.
22. De tank moet op een deugdelijke wijze tegen aanrijden beschermd zijn.

Voorschriften met betrekking tot het aftappen van dieselolie door middel van een elektrische pomp

1. De pomp moet in de buitenlucht op een vloeistofdichte vloer zijn opgesteld.
2. De pomp moet zodanig zijn geplaatst en de afleverslang moet zodanig zijn bemeten, dat de aflevering aan het voertuig nimmer kan plaatsvinden binnen 1 m afstand van een tank.
3. De pomp moet zodanig zijn ingericht, dat hetzij slechts gedurende een daartoe strekkende opzettelijke bediening van de vulafsluiter vloeistof uit de pomp kan stromen, hetzij de aflevering van vloeistof automatisch stopt als het reservoir, waaraan wordt afgeleverd, vrijwel is gevuld. In het laatste geval moeten aan de vulafsluiter voorzieningen zijn getroffen, waardoor deze sluit bij een lichte schok, bijvoorbeeld ten gevolge van vallen.
4. Indien geen toezicht wordt gehouden, moet de pomp zijn afgesloten, zodat onbevoegden deze niet in werking kunnen stellen.
5. Bij het plotseling sluiten van de vulafsluiter moet een eventueel optredende drukstoot kunnen worden opgevangen.
6. De elektrische installatie in en aan de pomp moet voldoen aan de bepalingen van de Veiligheidsvoorschriften NEN 1010, uitgave 1962 en de aanvullende bepalingen voor ruimten met beperkt gasontploffingsgevaar (aanvulling NEN 1010, uitgave 1975). Het elektrische materiaal moet voldoen aan de bepalingen, vermeld in NEN 3125, uitgave 1969. De aanvullende bepalingen van NEN 1010 zijn niet van toepassing voor het bovenste deel van de pompkast waarin het telwerk is aangebracht, mits zich in dit deel van de pompkast geen leidingen of onderdelen met vloeistof bevinden, die bij lekkage gevaar kunnen opleveren. Voor de elektrische installatie in het voorgaande bedoelde bovenste deel van de pompkast, geldt dat het elektrisch materiaal bij normaal bedrijf geen vonkende delen mag bezitten, noch delen met een temperatuur die gevaar voor ontploffing opleveren.
7. Op de hoofdschakelaar, waarmede de elektrische installatie in en aan de pompkast kan worden uitgeschakeld moeten de schakelstanden duidelijk zijn aangegeven. Bij deze schakelaar moet duidelijk zijn vermeld, dat deze dient voor de pomp.
8. Behalve de in het vorige voorschrift genoemde hoofdschakelaar moet voor het in- en uitschakelen van de elektromotor van de pomp bovendien in of aan de pompkast een schakelaar zijn aangebracht.
9. Aan de pompkast mogen geen wandcontactdozen zijn aangebracht, terwijl aan de vulafsluiter of aan de afleverslang, geen elektrische schakelaar aanwezig mag zijn.
10. De pompkast moet voldoende zijn geventileerd. De uitsparing in de pompkast, waarin de vulafsluiter van de afleverslang in ruststand wordt geborgen, moet gasdicht van het inwendige van de pompkast zijn afgesloten.

11. Het afleveren van vloeistof is verboden, indien daarbij wordt gerookt of enigerlei vuur of open kunstlicht aanwezig is, of de motor van het voertuig, waaraan de vloeistof wordt afgeleverd, in werking is.
12. Op of bij de pomp moet, met duidelijk leesbare letters het opschrift zijn aangebracht: "VOERTUIGMOTOR AFZETTEN" "ROKEN EN VUUR VERBODEN"
13. Het is verboden dieselolie af te leveren aan voertuigen die niet behoren tot de inrichting.

Voorschriften betreffende de oliegestookte kachel.

1. Het verwarmingstoestel dat op huisbrandolie en/of petroleum gestookt kan worden, moet zodanig zijn ingericht en worden onderhouden, dat over het gehele regelbereik een nagenoeg rookloze verbranding wordt verkregen, waarbij het roetgehalte van de verbrandingsgassen, behoudens onmiddellijk na het starten van de brander, het roetcijfer 3 - gemeten direkt achter genoemd(e) toestel(len) en bepaald volgens de filterpapiermethode van Bacharach - niet overschrijdt.
2. De verbrandingsgassen van het in het vorige voorschrift bedoeld verwarmingstoestel mag geen afzonderlijke roetdeeltjes bevatten groter dan 0,15 mm en geen samengestelde deeltjes groter dan 0,5 mm.
3. De schoorsteen moet tenminste éénmaal per twee jaren worden geveegd. Verwijderen van afzettingen uit de installatie door zgn. roetblazen is verboden.
4. Op een onder alle omstandigheden bereikbare plaats moeten door middel van een meerpolige schakelaar alle onderdelen van de elektrische installatie spanningsloos gemaakt kunnen worden.
Er moet een duidelijke aanduiding zijn aangebracht, die de stand aangeeft waarin de schakelaar moet worden gebracht om de installatie spanningsloos te maken.
De stookinstallatie mag niet op dezelfde groep zijn aangesloten als die waarop de verlichting is aangesloten.
De elektrische installatie moet zijn uitgevoerd volgens NEN 1010 "Veiligheidsvoorschriften voor laagspanningsinstallaties", uitgave 1962.

Voorschriften betreffende brandblusmiddelen.

1. Op of nabij de op de hinderwettekening aangegeven plaats(en) moet een doelmatig draagbaar blustoestel met een inhoud van min. 6 kg aanwezig zijn.
2. Op of nabij de op de hinderwettekening aangegeven plaats moet een op de waterleiding aangesloten slanghaspel met rubberslang en straalpijp aanwezig zijn.
De slanghaspel moet overeenkomen met het gestelde in de norm NEN 3211, uitgave 1974.
De benodigde druk in de waterleiding, vóór de toevoerafsluiter, bij geopende afsluiter, moet ten minste 150 kPa en mag ten hoogste 1000 kPa bedragen.
De waterleidinginstallatie, waarop brandslangen zijn aangesloten, moet één leidingstelsel vormen met de installatie van de drinkwatervoorziening. Deze gecombineerde installatie wordt doeltreffend geacht indien zij is goedgekeurd door de Directeur van het watertoeleverende bedrijf.
3. Blustoestellen moeten steeds onbelemmerd bereikt kunnen worden, te allen tijde tot onmiddellijk gebruik gereed zijn en in goede staat van onderhoud verkeren.
4. Blustoestellen moeten jaarlijks op deugdelijkheid worden gecontroleerd door een daartoe door Burgemeester en Wethouders bevoegd te achten deskundige.
Van elke uitgevoerde controle moet aantekening worden gemaakt op een bij het apparaat ter inzage aanwezige registratiekaart.

GEMEENTE KERKWIJK



Walderweg 2
5315 AN Kerkwijk
Tel. (0418) 644 644
Fax (0418) 644 645

(Verzend)datum:

Nr.:

Uw brief/Kenmerk:

Inlichtingen:

Doorkiesnr.:

Onderwerp:

De heer F.A.A. Janssen
Molenstraat 56
5315 AB KERKWIJK

09. DEC. 1996

3029

21 november 1996

Grondgebied/M.J. Scheffers

Melding verandering inrichting

Geachte heer Janssen,


Op 17 juli 1990 hebben wij aan u een Hinderwetvergunning (thans Wet milieubeheervergunning) verleend voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting ten behoeve van de verhuur, handel en reparatie van grondverzet- en landbouwmachines op het adres Molenstraat 56 te Kerkwijk.

Voor de verandering van uw bedrijf heeft u op 26 november j.l. een meldingsformulier (artikel 8.19 van de Wet milieubeheer) ingediend. U heeft het voornemen om uw bedrijf uit te breiden met een opslagruimte. Deze ruimte zal gebruikt gaan worden om de grondverzetmachines - die momenteel buiten staan - binnen te kunnen stallen. Van de voorgenomen wijziging kan naar onze mening redelijkerwijs worden aangenomen dat deze geen gevolgen heeft voor de aard en omvang van de nadelige gevolgen van het milieu, die de inrichting veroorzaakt.

Gezien het vorenstaande hebben wij besloten de door u gedane melding te accepteren.

Volledigheidshalve wijzen wij u erop, dat de voorschriften verbonden aan de Wet milieubeheervergunning, d.d. 17 juli 1990, ook gelden voor de uitbreiding van uw bedrijf met een opslagruimte.

Op grond van het bepaalde in het Inrichtingen- en vergunningbesluit milieubeheer dient uw melding te worden bekendgemaakt in een krant. Bijgaand treft u een exemplaar aan van de publicatie, die op donderdag 12 december 1996 zal worden bekendgemaakt in het weekblad "De Toren".

Bijl.: -1-
Coll.: 
janssen.brf

Postbank 866.705
Postbank legeskas
40.10.436
Rabobank Zaltbommel
37.43.67.698

Tenslotte doen wij u bijgaand een exemplaar retour toekomen van het door u ingediende en door ons geaccepteerde meldingsformulier plus tekening retour toekomen.


Wij vertrouwen erop u met het vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Kerkwijk,
de secretaris, de burgemeester,


N.A. de Groot


H.G. de Kort


c.c.: - Technische Dienst Bommelerwaard



klinker bestrating

TECHNISCHE DIENST
BOMMELERWAARD
Ingekome 27 NOV. 1996
Nr. 96.13.707

Behoort bij besluit/brief van
Burgemeester en wethouders van
Kerkwijk d.d. - 3 DEC. 1996
De Secretaris



Situatie Kerkwijk
schaal 1 : 2500
sectie C nr 627

Opdrachtgever: Dhr. F. A. A. Jansen Molenstraat 56 te Kerkwijk	schaal: 1 : 2500 datum: 21 - 11 - 1996
Betreft: Plan voor het bouwen van een bedrijfs - ruimte t.p.v. het bestaande	get: gew: gew:
Bouwbedrijf Kraay bv. Heust nr 18 Well. Ammerzoden tel 073 599-1221	blad nr: aantal bladen:

HINDERWET verzoek vergunning – tevens beschrijving (art. 5)

In vijfvoud (1e t/m 5e ex.) indienen!

Beheert bij besluit van
Burgemeester en wethouders van
Kerkwijk d.d. 17-7-1990
De Secretaris

stempel
datum van ontvangst

GEM. KERKWIJK	
INGEK.	3 FEB. 1990
AFD.	AZ
B.W.	17-7-1990
RAAD	
CIE.	

Burgemeester en wethouders
van de gemeente **Kerkwijk**

datum: 20-12-1989

naam van verzoeker Janssen, Franciscus A.A.	
---	--

straat en huisnummer (evt. telefoonnummer) Molenstraat 56 04184-245	gemeente/postcode 5315 A.B. Kerkwijk
---	--

- * verzoekt vergunning tot het
 - oprichten en in werking hebben van
 - uitbreiden of wijzigen van
 - veranderen van de gebezigde werkwijzen in
 - de hieronder omschreven inrichting
 - de hieronder omschreven inrichting voor een termijn van²
- * verzoekt in verband met de uitbreiding/wijziging van de inrichting, voor welke reeds vergunning werd verleend, een *nieuwe*, de gehele hieronder omschreven inrichting omvatende, vergunning (art. 6a)¹

aard van de inrichting ³ Verhuur en Handel Grondverzetmachines + reparaties machines t.b.v. landbouw

plaats waar de inrichting is of zal worden gevestigd straat en nummer (evt. telefoonnummer) en gemeente van vestiging/ postcode zie boven	kadastrale ligging gemeente Kerkwijk	sectie C	nummer(s) 627
---	---	--------------------	-------------------------

opgaaf van hetgeen in de inrichting zal worden verricht, vervaardigd of verzameld ⁴ reparatie en onderhoud grondverzet + landbouwmachines	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">TECHNISCHE DIENST BOMMELERWAARD</td> </tr> <tr> <td colspan="2">27 DEC. 1989</td> </tr> <tr> <td>Nr.</td> <td>9534</td> </tr> </table>	TECHNISCHE DIENST BOMMELERWAARD		27 DEC. 1989		Nr.	9534
TECHNISCHE DIENST BOMMELERWAARD							
27 DEC. 1989							
Nr.	9534						

*Aankruisen wat van toepassing is!

Zie voor de noten de toelichting behorende bij dit formulier.

Zie verder ommezijde

opgaaf van de aan te wenden beweegkracht⁵

nummers zie tekening:

- 1) compressor (geluidgedempt) vermogen 10 KW
- 2) kolomboormachine ,, 1,5 KW
- 3) lastrafo ,, 6 KW
- 4) slijpmachine ,, 1,5 KW
- 5) ijzerzaagmachine ,, 1,5 KW
- 7+8) aandrijfmoter elect. deuren ,, 1,5 KW
- 9) dieselpomp ,, 1,5 KW

GEM. KERKWIJK
INGEK. 4 FEB. 1980
A.F.D.
B.W.
RAAD
CIE

nadere gegevens⁶

nummers zie tekening:

- 6) *oliekachet 44kw blower 1kw*
Gevelkachels kantoor/kantine ; aftakking van c.v.-woonhuis (35kw)
 - 10) afzuiging d.m.v. ventilatiekoker met ventilator *1kw p.st.*
 - 11) *hogedrukspuit 8kw.*
- wasplaats voorzien van prefab goot met slibvangput + olieafscheider; capaciteiten nader te bepalen

brandblusmiddelen zie tekening

sectiedeuren voorzien van valbreukbeveiliging

transportbewegingen: *10 x dieplader per week.*
20 x grondverzetmachine } per dag.
landbouw machine }

toekomstige ontwikkelingen⁷

idem als bestaande situatie

Vraag zo nodig voorlichting aan het gemeentebestuur welke andere vergunningen u nog behoeft voor het in bedrijf stellen van uw inrichting.

handtekening verzoeker

Bij de aanvraag over te leggen:

een bouwkundige plattegrondtekening in *viervoud*, schaal niet kleiner dan 1 : 250, doch bij voorkeur 1 : 100, de uit- en inwendige samenstelling van de inrichting en toebehoren aangevende. In bijzondere gevallen kan worden toegestaan dat met een kleinere schaal genoegzaam wordt genomen (art. 2, lid 4, Hinderbesluit)

(Deze tekening dateren en ondertekenen)

Joel Joon

Ter voorkoming van terugzending of niet-ontvankelijkverklaring van dit verzoek verdient *nauwkeurige* invulling ervan aanbeveling. Tekening en beschrijving tezamen moeten een volledig beeld van de inrichting c.q. de uitbreiding of wijziging daarvan opleveren. Bij onvoldoende ruimte eventueel vervoegen op afzonderlijke vellen in viervoud. Deze ook ondertekenen!

Aan

De T.D. Bommelerwaard,
Van Heemstraweg (West) 11,
5301 PA Zaltbommel.

begeleitend schrijven

hinderwet

gemeente Kerkwijk	datum 22-12-1989	nummer MS
-------------------	------------------	-----------

Betreft vergunningsaanvraag van de heer F.A.A. Janssen
voor de inrichting aan Molenstraat 56 te Kerkwijk

Bijgaand zenden wij u

- aanvraag voor een vergunning
- voornemen tot verlenging beslissingstermijn
- niet-ontvankelijk verklaring
- kennisgeving terinzagelegging aanvraag
- ontwerpbeschikking
- kennisgeving terinzagelegging ontwerpbeschikking
- ingekomen advies/adviezen/bezwaarschrift(en)') inzake de aanvraag/de ontwerpbeschikking')
 - met verzoek zijn/haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken
 - zonder gevolgen voor de ontwerpbeschikking
 - met gevolg dat een nieuwe ontwerpbeschikking wordt opgesteld
- verslag openbare zitting/zitting op verzoek')
- beschikking
- kennisgeving terinzagelegging beschikking
- mededeling Nederlandse Staatscourant
 - u kunt beroep instellen bij de Kroon als ware de beschikking geweigerd
- ter publikatie in
- met het verzoek ter zake advies uit te brengen.

Namens *burgemeester en wethouders.*

M.J. Scheffers .

aankruisen wat van toepassing is
') doorhalen wat niet van toepassing is



GEMEENTEBESTUUR VAN KERKWIIJK

CORRESPONDENTIEADRES: WALDERWEG 2, 5315 AN KERKWIIJK

Tel. Gemeentehuis 04184 - 491
Postgros Comptabele 866 705
Zakrelatie
Rabobank Zaltbommel rek. 37.43.67.698
Rabobank Ammerzoden rek. 32.60.34.838
S.N.G. 's-Gravenhage rek. 26.50.04.492
Postgros Beheerder legeskas
Jans. Kerkwijk 40 10 436

AAN:

De heer F.A.A. Janssen,
Molenstraat 56,
5315 AB Kerkwijk.

No

Kerkwijk, 22 december 1989.

Onderwerp:

Verzonden:

Hinderwet.

Geachte heer,

Wij hebben uw concept-aanvraag om vergunning krachtens de Hinderwet ten behoeve van advisering en vooroverleg toegezonden aan de Technische Dienst "Bommelerwaard". Een medewerker van deze Dienst zal uw bedrijf bezoeken en zonodig tezamen met u de bescheiden doornemen en op juistheid controleren.



Deze handelwijze wordt gevolgd om te voorkomen dat u een aanvraag indient, die later - bijvoorbeeld tijdens de officiële procedure - niet in orde blijkt te zijn, met alle nare gevolgen van dien.

Eveneens zal door de Technische Dienst "Bommelerwaard" de hoogte van de leges worden vastgesteld, overeenkomstig de in de Legesverordening genoemde normen.

Zodra de concept-aanvraag accoord is bevonden kan het definitieve verzoek om vergunning bij ons worden ingediend.

Mocht u omtrent het vorenstaande nadere inlichtingen wensen, dan kunt u te allen tijde met ons contact opnemen.

Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van Kerkwijk,
de secretaris, de wnd. burgemeester,


(H.J. van den Berg)  (H.G. de Kort)

Bijl.
Dict.
Typ.
Coll.

ACB.
GP


**TECHNISCHE DIENST
"BOMMELERWAARD"**

v. Heemstraweg (West) 11
5301 PA Zaltbommel
Telefoon 04180 - 15005
Telefax 04180 - 16510

Zaltbommel
Postbus 10003
5300 DA Zaltbommel

12 FEB. 1990

Aan:

No. 9534/Pburg/CK
Onderwerp: Concept-aanvraag Hinderwet-
vergunning F.A.A. Janssen,
Molenstraat 56 te Kerkwijk.

het College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente
KERKWIKJ

Bijlagen

GEM. KERKWIKJ	
INGEK.	13. FEB. 1990
AFD.	AS Sch.
B.W.	
RAAD	
CIE.	

Met terugzending van de concept-aanvraag van F.A.A. Janssen voor een hinderwetvergunning inzake het oprichten en in werking hebben van een inrichting ten behoeve van verhuur, handel en reparatie van grondverzet- en landbouwmachines aan de Molenstraat 56 te Kerkwijk, bericht ik u het volgende.

- I. De aanvraag is met dhr. F.A.A. Janssen besproken. Een verslag van dit gesprek is bijgevoegd.
- II. Aan de verlening van de Hinderwetvergunning adviseer ik u de navolgende voorschriften te verbinden.
 - A. Algemene voorschriften.
Zie bijlage 1.
 - B. Voorschriften m.b.t. de werkplaats en de wasplaats.
Zie bijlage 2.
 - C. Voorschriften m.b.t. de opslag van dieselolie in een bovengrondse tank met een maximale inhoud van 3000 liter.
Zie bijlage 3.
 - D. Voorschriften m.b.t. het aftappen van dieselolie d.m.v. een elektrische pomp.
Zie bijlage 4.
 - E. Voorschriften betreffende de oliegestookte kachel.
Zie bijlage 5.
 - F. Voorschriften betreffende brandblusmiddelen.
Zie bijlage 6.
- III. De berekening van de te heffen leges (totaal f 829,95) is weergegeven op bijlage 7.

de directeur,



ing. P.G. de Jong.

Coll.: *A*
Bijl.: 18

HINDERWET
VERSLAG VOOROVERLEG

gemeente Kerkwijk

datum 23 januari 1990

nr.

Aanvrager : dhr. F.A.A. Janssen
Adres : Molenstraat 56
Postcode + woonplaats: 5315 AB Kerkwijk
Soort inrichting Verhuur, handel en reparatie van grondverzet-/landbouwmachines

Adres Molenstraat 56
Postcode + woonplaats. 5315 AB Kerkwijk

Betreft:

het oprichten of in werking hebben

het uitbreiden of wijzigen

het veranderen van de werkwijze

een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning

Deelnemers: dhr. Janssen
dhr. Pijnenburg (T.D.)

In het overleg zijn de volgende afspraken gemaakt:

- Om te komen tot een ontvankelijke aanvraag wordt door opsteller van dit verslag
- op de aanvraagformulieren aangegeven
 - . het aantal transportbewegingen van en naar het bedrijf per dag/week
 - . de hogedrukspuit (8 KW) t.b.v. het schoonspuiten van machines
 - . de thermische vermogens van de stookinstallaties.
 - op de bijbehorende hinderwettekening de kadastrale situatie gecompleteerd.

Besproken zijn o.a. de hinderaspecten die voortvloeien uit de bovengenoemde transportbewegingen en de gevoerde buitenverlichting.

De lozing van bedrijfsafvalwater op de gemeentelijke riolering zal nader geregeld worden in het kader van de gemeentelijke rioleringsverordeningen. Hiertoe zal dhr. Janssen, vóór de daadwerkelijke uitvoering van de wasplaats stukken indienen.

ondertekening



P.C. Pijnenburg.

TECHNISCHE DIENST "BOMMELERWAARD"

No.: 9534/Pburg/CK

Onderwerp: F.A.A. Janssen, Molenstraat 56, Kerkwijk.

Legesberekening.

A. Tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 2 van de Hinderwet	f 110,25
B. Voor de opgestelde krachtwerktuigen met een gezamenlijk vermogen van ca. 29 KW	f 287,05
C. Voor de verwarmingsinstallaties met een gezamenlijk nominaal vermogen van ca. 79 KW	f 41,60
D. Voor de bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen met een totale inhoud van 3600 liter	f 131,05
E. Voor het hebben van een inrichting als bedoeld in categorie XV artikel I Hinderbesluit met een bedrijfsoppervlakte van ca. 280 m ²	<u>f 260,--</u>
Totaal	f 829,95 =====

No: 9534/Pburg/CK

Onderwerp: F.A.A. Janssen, Molenstraat 56, Kerkwijk.

Algemene voorschriften.

1. De gehele inrichting, met inbegrip van het open terrein, moet steeds schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
2. De elektrische installatie moet zodanig zijn dat geen storing optreedt in de radio- en/of televisieontvangst.
3. Afvalstoffen dienen op zodanige wijze te zijn opgeslagen, dat zij door welke oorzaak dan ook niet buiten de inrichting kunnen geraken.
4. Chemische afvalstoffen en afgewerkte olie moeten worden verzameld in goed afsluitbare vloeistofdichte vaten boven een vloeistofdichte bak.
5. Chemische afvalstoffen en afgewerkte olie moeten zo vaak als nodig doch minimaal 2x per jaar uit de inrichting worden afgevoerd naar de daartoe geëigende verwerkingsinrichtingen.
6. Van iedere afgifte van chemisch afval en afgewerkte olie moet op het bedrijf een bewijs ter inzage zijn.
7. Naast de afvalstoffen, genoemd in het "Stoffen- en processenbesluit "Wet Chemische Afvalstoffen" moeten de onderstaande afvalstoffen als chemisch afval beschouwd worden:
 - oliefilters
 - brandstoffilters
 - asbesthoudende remblokken en -koppelingsplaten
 - zaagsel of korrels met olieprodukten
 - vervuilde poetsdoeken die niet gereinigd worden
 - oude accu's.
8. Het is verboden op het terrein der inrichting afvalstoffen te verbranden, te doen uitvloeien of te begraven.
9. Indien door wat voor reden dan ook verontreiniging van de bodem en/of het grondwater met stoffen optreedt of is opgetreden danwel wordt vermoed, moet degene die de inrichting drijft:
 - a. deze verontreiniging terstond melden aan burgemeester en wethouders;
 - b. maatregelen treffen om verdere verontreiniging van de bodem en/of het grondwater te voorkomen;
 - c. direkt na de onder a. bedoelde melding een bodem-/grondwateronderzoek uit te laten voeren naar de aard en omvang van de verontreiniging. De resultaten hiervan dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 3 maanden daarna, te worden overgelegd aan burgemeester en wethouders;
 - d. de opgetreden verontreiniging van bodem en/of grondwater overeenkomstig de aanwijzing van burgemeester en wethouders te verwijderen of te behandelen;
 - e. van een sanering zoals bedoeld onder d. aan burgemeester en wethouders uiterlijk na 3 maanden een evaluatierapport overleggen. Uit het evaluatierapport dient o.a. te blijken dat de bodem en/of het grondwater op een afdoende wijze zijn gesaneerd.

10. Het equivalente geluidsniveau (LAeq), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen, motorvoertuigen en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden mag nabij een gevel van woningen van derden niet meer bedragen dan:
 - 45 dB(A) tussen 07.00 - 19.00 uur
 - 40 dB(A) tussen 19.00 - 23.00 uur
 - 35 dB(A) tussen 23.00 - 07.00 uur
11. Onverminderd het gestelde in voorschrift 10 mogen incidentele verhogingen van geluidsniveaus, gemeten in meterstand fast, voor zover deze een gevolg zijn van de in de inrichting aanwezige toestellen, installaties, alsmede van de in de inrichting verrichte werkzaamheden, niet groter zijn dan 10 dB boven de getalwaarde van de in voorschrift 10 toegelaten equivalente geluidsniveaus.
12. Indien controle op, danwel de berekening van, de in voorschriften 10 en 11 vastgestelde geluidsniveaus plaatsvindt, moet dit geschieden overeenkomstig de "Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai, IL-HR-13-01" van maart 1981, uitgave ministerie van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Ook de beoordeling van de meetresultaten moet overeenkomstig deze handleiding plaatsvinden.
13. Op het open terrein van de inrichting mogen:
 - a. geen lawaaimakende werkzaamheden worden verricht,
 - b. geen goederen worden opgeslagen tegen een erfscheiding van een aangrenzend perceel; de goederen moeten hiervan ten minste 50 cm worden vrijgehouden.
14. Van een motorvoertuig mag op het open terrein van de inrichting de motor slechts zijn ingeschakeld:
 - gedurende het manoeuvreren en het op- en afrijden van de inrichting,
 - ten behoeve van het warmdraaien vóór het wegrijden, gedurende de tijd die, ingevolge voorschriften/richtlijnen van de fabrikant van het betreffende motorvoertuig, hiervoor vereist is,
 - indien dit noodzakelijk is om het voertuig te kunnen laden of lossen.
15. Deuren en ramen moeten tijdens het verrichten van lawaaimakende werkzaamheden gesloten worden gehouden. Zij mogen dan slechts voor het onmiddellijk doorlaten van personen of goederen zijn geopend.
16. De binnen de inrichting gebezigde motorvoertuigen behoren te zijn uitgerust met een voor de motorvoertuigen goed functionerende geluiddemper.
17. Van de kunstmatige verlichting van de inrichting mogen directe lichtstralen nabij woningen van derden niet waarneembaar zijn.
18. Degene die de inrichting drijft is overigens gehouden te doen en na te laten hetgeen redelijkerwijs gevegd kan worden om gevaar en schade dan wel hinder buiten de inrichting te voorkomen of te beperken.

Voorschriften betreffende de werkplaats en de wasplaats.

1. Het is in de inrichting verboden:
 - a. vluchtige stoffen, oliën of vetten op het open terrein te laten uitvloeien,
 - b. olie en accuzuur anders te bewaren dan in vloeistofdicht vaatwerk,
 - c. vluchtige vloeistoffen, waarvan het onderste ontvlammingspunt lager dan 21^oC (K 1-klasse) is gelegen, te gebruiken voor reinigingsdoeleinden,
 - d. werkzaamheden te verrichten, waarbij vuur wordt gebruikt aan of in de onmiddellijke nabijheid van een brandstofreservoir en andere delen van een motorvoertuig, die brandstof bevatten, zodra brandstof uitstroomt moeten de werkzaamheden, waarbij vuur wordt gebruikt, onmiddellijk worden gestaakt en moet het vuur worden gedoofd,
 - e. anders dan in daartoe bestemde brandstofreservoirs meer dan 10 l benzine aanwezig te hebben, de benzine moet zijn geborgen in goed gesloten metalen bussen.
2. In de werkplaats en de opslagruimte is het verboden:
 - a. open vuur aanwezig te hebben anders dan voor het verrichten van las- en slijpwerkzaamheden,
 - b. brandstofreservoirs van motorvoertuigen bij te vullen.
3. In de inrichting mogen geen voertuigen worden geplet of gestapeld.
4. In de inrichting mogen geen voertuigen of onderdelen ervan worden uitgebrand.
5. In de inrichting mogen geen verfspuitwerkzaamheden worden verricht.
6. De vloeren van de werkplaats en de opslagruimte moeten van een onbrandbare, oliebestendige en vloeistofdichte constructie zijn.
7. De werkplaats moet rechtstreeks op de buitenlucht zijn geventileerd door middel van openingen, aangebracht in de wanden nabij de vloer. Toe- en afvoeropeningen van de ventilatielucht moeten zodanig ten opzichte van elkaar zijn aangebracht dat een goede dwarsventilatie is gewaarborgd. De openingen mogen niet afsluitbaar zijn.
8. Bij het proefdraaien van een verbrandingsmotor moet over de uitlaat een metalen pijp worden geschoven waaraan een flexibele slang is bevestigd. Het uiteinden van deze slang moet op een mechanische geventileerde leiding zijn aangesloten. De capaciteit van de ventilator moet zo zijn gekozen dat de luchtsnelheid ter plaatse van de aansluiting met het ventilatiekanaal ten minste 10 m/s bedraagt. De dampen moeten worden afgevoerd tot ten minste 0,5 m boven het dak.
9. In de inrichting mag geen ander kunstlicht worden gebruikt dan elektrisch licht.

10. Het wassen van motorvoertuigen of motoren mag alleen plaatsvinden op de daarvoor bestemde wasplaats en moet op zodanige wijze geschieden, dat zich geen nevel ten gevolge van het reinigen buiten de perceelsgrenzen kan verspreiden. De vloer waarop het wassen ~~of deconserveren~~ plaatsvindt moet vloestofdicht zijn en van onbrandbaar materiaal zijn vervaardigd; de vloer moet afwaterend zijn gelegd naar één of meer schrobputten, die middels voorzieningen zijn aangesloten op de bedrijfsriolering.
11. Oliën, vetten, modder en regenwater van de vloeren van de werkplaats, de opslagruimte en de wasplaats mogen niet naar buiten of over de rand van de vloeren worden geveegd of geschrobd.

Voorschriften betreffende de opslag van dieselolie in een bovengrondse tank met een maximale inhoud van 3000 liter.

1. In de tank mag slechts dieselolie worden opgeslagen, waarvan het vlampunt bepaald volgens de methode Pensky-Martens, bij 101,325 kPa hoger dan 55° is gelegen.
2. De stijfheid en de sterkte van de tank moeten voldoende zijn om schadelijke vervorming als gevolg van overdruk bij vulling of overvulling te voorkomen, terwijl de dichtheid onder alle omstandigheden moet zijn verzekerd.
3. De tank moet een cilindrische vorm hebben en zijn vervaardigd van gewalst staal, dat ten minste voldoet aan de eisen voor Fe 360, volgens Euronorm 25-72, tabel 2. De dikte van de voor de tankwand gebruikte plaat moet ten minste 3 mm bedragen. De bodems moeten bol zijn en zodanig gevormd, dat de bevestigingsnaad van de bodem aan de romp in het cilindrische deel van de tank is aangebracht. De bodems moeten ten minste even sterk zijn als de romp van de tank. Alle lassen moeten doorgelast zijn en overigens voldoen aan de eisen van goed vakmanschap.
4. De tank moet zijn voorzien van afsluitbare openingen, waardoor het inwendige wandoppervlak kan worden onderzocht.
5. De ondersteunende constructie van de tank moet uit onbrandbaar materiaal bestaan. Op plaatsen waar kans op verzakking bestaat dient een doelmatige fundatie te worden aangebracht.
6. De tank moeten zijn omgeven door een vloeistofdichte omwalling of muur van zodanige hoogte, dat een bak ontstaat met een inhoud tenminste gelijk aan de inhoud van de tank en indien mogelijk aangebracht op ten minste 1 m afstand van de tank. Deze omwalling of muur moet voldoende sterk zijn om weerstand te kunnen bieden aan de als gevolg van een lekkage optredende vloeistofdruk.
7. De bodem binnen de omwalling of muur moet vloeistofdicht zijn.
8. De doorvoer van leidingen door de omwalling of muur moet vloeistofdicht zijn. De leidingen moeten zodanig zijn uitgevoerd, dat bij een zetting van de tank geen beschadiging van de leidingen of de tank kan plaatsvinden. Buiten de omwalling of muur moeten de leidingen tegen mechanische beschadiging zijn beschermd.
9. De tank moet zijn voorzien van een vloeistofstandaanwijzer of peilinrichting en een ontluhtingspijp met een inwendige middellijn van ten minste 38 mm. De ontluhtingspijp moet in de buitenlucht, op ten minste 3 meter boven de begane grond, uitmonden. De ontluhtingspijp moet tegen inregenen zijn beschermd.

10. In elke aansluiting op de tank beneden het hoogste vloeistofniveau, moet zo dicht mogelijk bij de tankwand een stalen afsluiter zijn geplaatst. deze moet zodanig zijn uitgevoerd, dat duidelijk is te zien of de afsluiter is geopend, dan wel is gesloten.
11. Het uitwendige van de tank en de leidingen moeten deugdelijk tegen corrosie zijn beschermd, bijvoorbeeld door een oppervlaktebehandeling en het direct daarna aanbrengen van een doelmatige verf.
12. De gehele installatie van de tank en de leidingen moet vloeistofdicht zijn, hetgeen voor het in gebruik nemen of na een grote reparatie ten overstaan van een daartoe aangewezen ambtenaar, door een beproeving moet worden aangetoond. De beproeving moet geschieden door de tank af te persen met een overdruk van 30 kPa met lucht of van 200 kPa met water. Bij het persen mag gedurende ten minste 15 minuten geen drukverlaging optreden. Bij een beproeving met lucht moet op de tank een U-vormige, open pijp met waterkolom, als veiligheid zijn aangebracht.
13. De tank moet ten minste eenmaal per 8 jaar bijvoorbeeld ultrasonisch worden gemeten.
14. De tank moet ten minste eenmaal per 16 jaar inwendig geheel worden geïnspecteerd. De inwendige inspectie mag alleen geschieden als er geen gevaar voor brand of explosie bestaat.
15. Bij meting van plaatdikte moeten, gelijkmatig over de omtrek van de tank, ten minste 4 metingen worden verricht. Bovendien moeten alle stempelen van 100 mm en groter worden gemeten en de overige stempelen visueel worden gecontroleerd.
16. Indien uit de meetgegevens blijkt, dat de tank zodanig is aangetast, dat op een punt, op welke plaats dan ook, de plaatdikte is gereduceerd met een dikte gelijk of groter dan de zogenaamde corrosietoets, moet de tank onmiddellijk buiten bedrijf worden gesteld.
17. Van elke beproeving, meting of inwendige inspectie moeten de feiten en gegevens worden vastgelegd in een logboek of kaartstelsel, dat te allen tijde aan de door Burgemeester en Wethouders aangewezen ambtenaar moet kunnen worden overgelegd.
18. Indien aan de tank ingrijpende werkzaamheden moeten worden verricht of wanneer onderzoek uitwijst, dat de sterkte van de tank is aangetast, moet dit aan de Burgemeester en Wethouders worden gemeld.
19. Het vullen van de tank moet geschieden door middel van een aan de vullleiding gekoppelde loslang en met zodanige voorzorgen, dat lekken en morsen van vloeistof wordt voorkomen.
20. De tank mag slechts voor 95% worden gevuld.
21. Onmiddellijk nadat de vloeistof in de tank is overgebracht en de loslang is afgekoppeld, moet de vullleiding met een goed sluitende dop of een afsluiter worden afgesloten.
22. De tank moet op een deugdelijke wijze tegen aanrijden beschermd zijn.

No: 9534/Pburg/CK

Onderwerp: F.A.A. Janssen, Molenstraat 56, Kerkwijk.

Voorschriften met betrekking tot het aftappen van dieselolie door middel van een elektrische pomp

1. De pomp moet in de buitenlucht op een vloeistofdichte vloer zijn opgesteld.
2. De pomp moet zodanig zijn geplaatst en de afleverslang moet zodanig zijn bemeten, dat de aflevering aan het voertuig nimmer kan plaatsvinden binnen 1 m afstand van een tank.
3. De pomp moet zodanig zijn ingericht, dat hetzij slechts gedurende een daartoe strekkende opzettelijke bediening van de vulafsluiter vloeistof uit de pomp kan stromen, hetzij de aflevering van vloeistof automatisch stopt als het reservoir, waaraan wordt afgeleverd, vrijwel is gevuld. In het laatste geval moeten aan de vulafsluiter voorzieningen zijn getroffen, waardoor deze sluit bij een lichte schok, bijvoorbeeld ten gevolge van vallen.
4. Indien geen toezicht wordt gehouden, moet de pomp zijn afgesloten, zodat onbevoegden deze niet in werking kunnen stellen.
5. Bij het plotseling sluiten van de vulafsluiter moet een eventueel optredende drukstoot kunnen worden opgevangen.
6. De elektrische installatie in en aan de pomp moet voldoen aan de bepalingen van de Veiligheidsvoorschriften NEN 1010, uitgave 1962 en de aanvullende bepalingen voor ruimten met beperkt gasontploffingsgevaar (aanvulling NEN 1010, uitgave 1975). Het elektrische materiaal moet voldoen aan de bepalingen, vermeld in NEN 3125, uitgave 1969. De aanvullende bepalingen van NEN 1010 zijn niet van toepassing voor het bovenste deel van de pompkast waarin het telwerk is aangebracht, mits zich in dit deel van de pompkast geen leidingen of onderdelen met vloeistof bevinden, die bij lekkage gevaar kunnen opleveren. Voor de elektrische installatie in het voorgaande bedoelde bovenste deel van de pompkast, geldt dat het elektrisch materiaal bij normaal bedrijf geen vonkende delen mag bezitten, noch delen met een temperatuur die gevaar voor ontploffing opleveren.
7. Op de hoofdschakelaar, waarmee de elektrische installatie in en aan de pompkast kan worden uitgeschakeld moeten de schakelstanden duidelijk zijn aangegeven. Bij deze schakelaar moet duidelijk zijn vermeld, dat deze dient voor de pomp.
8. Behalve de in het vorige voorschrift genoemde hoofdschakelaar moet voor het in- en uitschakelen van de elektromotor van de pomp bovendien in of aan de pompkast een schakelaar zijn aangebracht.
9. Aan de pompkast mogen geen wandcontactdozen zijn aangebracht, terwijl aan de vulafsluiter of aan de afleverslang, geen elektrische schakelaar aanwezig mag zijn.
10. De pompkast moet voldoende zijn geventileerd. De uitsparing in de pompkast, waarin de vulafsluiter van de afleverslang in ruststand wordt geborgen, moet gasdicht van het inwendige van de pompkast zijn afgesloten.

11. Het afleveren van vloeistof is verboden, indien daarbij wordt gerookt of enigerlei vuur of open kunstlicht aanwezig is, of de motor van het voertuig, waaraan de vloeistof wordt afgeleverd, in werking is.
12. Op of bij de pomp moet, met duidelijk leesbare letters het opschrift zijn aangebracht: "VOERTUIGMOTOR AFZETTEN" "ROKEN EN VUUR VERBODEN"
13. Het is verboden dieselolie af te leveren aan voertuigen die niet behoren tot de inrichting.

Voorschriften betreffende de oliegestookte kachel.

1. Het verwarmingstoestel dat op huisbrandolie en/of petroleum gestookt kan worden, moet zodanig zijn ingericht en worden onderhouden, dat over het gehele regelbereik een nagenoeg rookloze verbranding wordt verkregen, waarbij het roetgehalte van de verbrandingsgassen, behoudens onmiddellijk na het starten van de brander, het roetcijfer 3 - gemeten direkt achter genoemd(e) toestel(len) en bepaald volgens de filterpapiermethode van Bacharach - niet overschrijdt.
2. De verbrandingsgassen van het in het vorige voorschrift bedoeld verwarmingstoestel mag geen afzonderlijke roetdeeltjes bevatten groter dan 0,15 mm en geen samengestelde deeltjes groter dan 0,5 mm.
3. De schoorsteen moet tenminste éénmaal per twee jaren worden geveegd. Verwijderen van afzettingen uit de installatie door zgn. roetblazen is verboden.
4. Op een onder alle omstandigheden bereikbare plaats moeten door middel van een meerpelige schakelaar alle onderdelen van de elektrische installatie spanningsloos gemaakt kunnen worden.
Er moet een duidelijke aanduiding zijn aangebracht, die de stand aangeeft waarin de schakelaar moet worden gebracht om de installatie spanningsloos te maken.
De stookinstallatie mag niet op dezelfde groep zijn aangesloten als die waarop de verlichting is aangesloten.
De elektrische installatie moet zijn uitgevoerd volgens NEN 1010 "Veiligheidsvoorschriften voor laagspanningsinstallaties", uitgave 1962.

Voorschriften betreffende brandblusmiddelen.

1. Op of nabij de op de hinderwettekening aangegeven plaats(en) moet een doelmatig draagbaar blustoestel met een inhoud van min. 6 kg aanwezig zijn.
2. Op of nabij de op de hinderwettekening aangegeven plaats moet een op de waterleiding aangesloten slanghaspel met rubberslang en straalpijp aanwezig zijn.
De slanghaspel moet overeenkomen met het gestelde in de norm NEN 3211, uitgave 1974.
De benodigde druk in de waterleiding, vóór de toevoerafsluiter, bij geopende afsluiter, moet ten minste 150 kPa en mag ten hoogste 1000 kPa bedragen.
De waterleidinginstallatie, waarop brandslangen zijn aangesloten, moet één leidingstelsel vormen met de installatie van de drinkwatervoorziening. Deze gecombineerde installatie wordt doeltreffend geacht indien zij is goedgekeurd door de Direkteur van het watertoeleverende bedrijf.
3. Blustoestellen moeten steeds onbelemmerd bereikt kunnen worden, te allen tijde tot onmiddellijk gebruik gereed zijn en in goede staat van onderhoud verkeren.
4. Blustoestellen moeten jaarlijks op deugdelijkheid worden gecontroleerd door een daartoe door Burgemeester en Wethouders bevoegd te achten deskundige.
Van elke uitgevoerde controle moet aantekening worden gemaakt op een bij het apparaat ter inzage aanwezige registratiekaart.



GEMEENTEBESTUUR VAN KERKWIJK

CORRESPONDENTIEADRES: WALDERWEG 2, 5315 AN KERKWIJK

Tel. Gemeentehuis 04184 - 491
Postgiro Comptabele 866 705
Bankrelatie
Rabo-bank Zaltbommel rek. 37 43 67 698
Rabo-bank Ammerzoden rek. 32 60 34 838
B.N.G. 's-Gravenhage rek. 28 50 04 432
Postgiro Beheerder legeskas
gem. Kerkwijk 40 10 436

AAN:
de heer F.A.A. Janssen,
Molenstraat 56,
5315 AB Kerkwijk.

No

Kerkwijk, 15 februari 1990.

Onderwerp

Verzonden, 21 februari 1990.

Bewijs van ontvangst.

Geachte heer,

Naar aanleiding van uw verzoek om vergunning krachtens de Hinderwet en gelet op het bepaalde in artikel 7, eerste lid, van de Wet Algemene Bepalingen Milieuhygiëne, delen wij u mede op 13 februari 1990 dit verzoek ontvangen te hebben, via de Technische Dienst "Bommelerwaard" te Zaltbommel.

Dit verzoek heeft betrekking op:

~~de~~ het oprichten of in werking hebben van een
0 het uitbreiden of wijzigen van een
0 het veranderen van de gebezigde werkwijzen in een
0 een nieuwe, de gehele inrichting omvattende,
~~vergunning ten behoeve van een~~ inrichting ten behoeve van verhuur,
handel en reparatie van grondverzet- en landbouwmachines
~~de~~/op het perceel Molenstraat 56 te Kerkwijk.

Tevens delen wij u mee, dat de hoogte van de leges voor onderhavige procedure door de Technische Dienst "Bommelerwaard" vastgesteld is op f 829,95 .
Wij verzoeken u dit bedrag over te maken op postgiro-nr. 40.10.436, t.n.v. beheerder Legeskas gemeente Kerkwijk. Na ontvangst van dit bedrag zal uw aanvraag verder in behandeling worden genomen.

Mocht u omtrent het vorenstaande nog vragen hebben, dan kunt u zich te allen tijde wenden tot de afdeling algemene zaken ter secretarie, telefoon nr. 04184-491, toestel 12.

Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van Kerkwijk,
de secretaris, de burgemeester,

Bijl.:
Dict.:
Typ.:
Coll.:
1.
ACB.
GP
LA

(H.J. van den Berg) (H.G. de Kort)



GEMEENTEBESTUUR VAN KERKWIJK

CORRESPONDENTIEADRES: WALDERWEG 2, 5315 AN KERKWIJK

Tel. Gemeentehuis 04184 - 491
Postgiro Comptabele 866 705
Bankrelatie
Rabo-bank Zaltbommel rek. 37.43.67.698
Rabo-bank Ammerzoden rek. 32.60.34.838
B.N.G. 's-Gravenhage rek. 28.50.04.492
Postgiro Beheerder legeskas
gem. Kerkwijk 40 10 436

Aan:

De Inspecteur van de Volksgezondheid,
Postbus 9013,
6800 DR Arnhem.

No

Kerkwijk, 15 februari 1990.

Onderwerp

Verzonden: 21 februari 1990.

Uitvoering van de Hinderwet.

Geachte heer,

Ter voldoening aan het gestelde in artikel 7, lid 2, van de Wet Algemene Bepalingen Milieuhygiëne, zenden wij u hierbij een aanvraag om vergunning krachtens de Hinderwet van :

naam : dhr. F.A.A. Janssen

adres : Molenstraat 56

woonplaats : 5315 AB Kerkwijk

Dit verzoek heeft betrekking op :

~~001~~ het oprichten of in werking hebben van een

0 het uitbreiden of wijzigen van een

0 het veranderen van de gebezigde werkwijzen in een

0 een nieuwe, de gehele inrichting omvattende

vergunning ten behoeve van een

een inrichting ten behoeve van verhuur, handel en reparatie van grondverzet- en landbouwmachines

~~na~~ op het perceel Molenstraat 56 te Kerkwijk.

Kortheidshalve verwijzen wij u naar de bijlage(n).

Bijl.: div.
Dict.: JB
Typ.: AdP
Coll.:

Hoogachtend ,

Burgemeester en Wethouders van Kerkwijk,
de secretaris, de burgemeester,



GEMEENTEBESTUUR VAN KERKWIKJ

CORRESPONDENTIEADRES: WALDERWEG 2. 5315 AN KERKWIKJ

Tel. Gemeentehuis 04184 - 491
Postgiro Comptabele 866 705
Bankrelatie
Rabo-bank Zaltbommel rek. 37 43 67 698
Rabo-bank Ammerzoden rek. 32 60 34 838
B.N.G. s-Gravenhage rek. 28 50 04 492
Postgiro Beheerder legeskas
gem. Kerkwijk 40 10 436

Aan:
Het Districtshoofd van de Arbeids-
inspectie in het 7e district,
Postbus 7001,
3430 JA Nieuwegein.

No

Kerkwijk. 15 februari 1990.

Onderwerp

Verzonden: 21 februari 1990.

Uitvoering van de Hinderwet.

Geachte heer,

Ter voldoening aan het gestelde in artikel 7, lid 2, van de Wet Algemene Bepalingen Milieuhygiëne, zenden wij u hierbij een aanvraag om vergunning krachtens de Hinderwet van :

naam : dhr. F.A.A. Janssen

adres : Molenstraat 56

woonplaats : 5315 AB Kerkwijk

Dit verzoek heeft betrekking op :

- het oprichten of in werking hebben van een
 - het uitbreiden of wijzigen van een
 - het veranderen van de gebezigde werkwijzen in een
 - een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning ten behoeve van een
- een inrichting ten behoeve van verhuur, handel en reparatie van grondverzet- en landbouwmachines
~~dit~~ op het perceel Molenstraat 56 te Kerkwijk.

Kortheidshalve verwijzen wij u naar de bijlage(n).

Bijl.: div.
Dict.: JB.
Typ.: AdP.
Coll.:

Hoogachtend ,

Burgemeester en Wethouders van Kerkwijk,
de secretaris, de burgemeester,



GEMEENTEBESTUUR VAN KERKWIJK

CORRESPONDENTIEADRES: WALDERWEG 2, 5315 AN KERKWIJK

Tel. Gemeentehuis 04184 - 491
Postig no. Corntabelle 866 705
Bankrekening
Rabobank Zaanbommel rek. 07 43 67 898
Rabobank Ammerlaan rek. 33 80 34 838
B.N.O.'s Gravenhage rek. 23 50 04 492
Rechtspraak Beheerder legeskas
gem. Kerkwijk 40 10 435

AAN:

De heer F.A.A. Janssen,
Molenstraat 56,
5315 AB Kerkwijk.

No.

Kerkwijk 26 maart 1990.

Onderwerp

Verzonden:

Hinderwet.

Geachte heer,

Ter voldoening aan het gestelde in artikel 13, lid 2, van de Wet Algemene Bepalingen Milieuhygiëne, delen wij u mede, dat uw verzoek om vergunning krachtens de Hinderwet openbaar bekend zal worden gemaakt in een plaatselijk verschijnend weekblad.

Eén exemplaar van de publicatie zal voorts één dezer dagen door of namens de gemeentebode in of nabij uw inrichting worden aangebracht.

Deze publicatie mag eerst na het verstrijken van de daarin genoemde termijn door u worden verwijderd.

Tevens wordt een publicatie aangebracht op één of meer gemeentelijke publicatieborden.

Uw aanvraag wordt, tezamen met de daarbij behorende bescheiden, ter inzage gelegd gedurende de periode, die in de publicatie is opgenomen.

Wij verwijzen u korthedshalve naar bijgaand afschrift van de afkondiging, waarbij wij u tevens wijzen op de mogelijkheid aanwezig te zijn op de te houden openbare zitting.

Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van Kerkwijk,
de secretaris, de burgemeester,


(H.J. van den Berg)


(H.G. de Kort)

Bijl:
Dict:
Typ:
Coll:

1.
ACB.
GP




GEMEENTEBESTUUR VAN KERKWIKJ

CORRESPONDENTIEADRES: WALDERWEG 2 5315 AN KERKWIKJ

Tel. Gemeentehuis 74184 - 491
Reuring Comptabele 866 705
Bankrekening
Rabobank Zutphen rek. 07 43 67 688
Rabobank Ammerzoden rek. 02 90 34 934
B.N.G. s-Gravenhage rek. 08 00 04 492
Kantoor Gemeenteraad
Postbus 4, 5310 AA Kerkwijk

Aan:

De Inspecteur van de Volksgezondheid,
Postbus 9013,
6800 DR Arnhem.

No.

Kerkwijk 26 maart 1990.

Onderwerp

Verzonden

Hinderwet.

Geachte heer,

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 13, lid 2, van de Wet Algemene Bepalingen Milieuhygiëne, delen wij u mede, dat openbare kennisgeving zal plaatsvinden van het verzoek, waarvan u een publicatie aantreft.

Kortheidshalve verwijzen wij u naar de bijlage.

Hoogachtend,

Burgemeester en Wethouders van Kerkwijk,
de secretaris, de burgemeester,

(H.J. van den Berg)

(H.G. de Kort)

Bijl. 1.
Dict JB
Typ ACP.
Coll



GEMEENTEBESTUUR VAN KERKWIJK

CORRESPONDENTIEADRES: WALDERWEG 2, 5315 AN KERKWIJK

Tel. Gemeentehuis 04184 - 491
Postgiro Comptabele 866 705
Bankrelatie
Rabobank Zuidoost rek. 37 43 67 698
Rabobank Ammerzoden rek. 32 60 34 838
B.N.G.'s-Gravenhage rek. 29 50 04 492
Postgiro Beheerder IJgekkas
van Kerkwijk 40 10 435

Aan:
Het Districtshoofd van de Arbeids-
inspectie in het 7e district,
Postbus 7001,
3430 JA Nieuwegein.

№

Kerkwijk, 26 maart 1990.

Onderwerp

Verzonden:

Hinderwet.


Geachte heer,


Overeenkomstig het bepaalde in artikel 13, lid 2, van de Wet Algemene Bepalingen Milieuhygiëne, delen wij u mede, dat openbare kennisgeving zal plaatsvinden van het verzoek, waarvan u een publicatie aantreft.

Kortheidshalve verwijzen wij u naar de bijlage.

Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van Kerkwijk,
de secretaris, de burgemeester,


(H. J. van den Berg)


(H. G. de Kort)

Bijl. 1.
Dict. ACB.
Typ. GvH.
Coll. 

GEMEENTE KERKWIJK

B E K E N D M A K I N G H I N D E R W E T

Burgemeester en Wethouders van Kerkwijk maken bekend dat op 13 februari 1990 een verzoek is ingekomen om vergunning krachtens de Hinderwet van de heer F.A.A. Janssen, Molenstraat 56, Kerkwijk om vergunning tot het oprichten en in werking hebben van een inrichting ten behoeve van de verhuur, handel en reparatie van grondverzet- en landbouwmachines op het perceel Molenstraat 56 te Kerkwijk.

De aanvraag en andere bijbehorende stukken liggen vanaf 30 maart 1990 tot 30 april 1990 ter inzage op de secretarie der gemeente Kerkwijk, Walderweg 1 te Kerkwijk, op werkdagen tussen 08.30 uur en 12.00 uur, alsmede op donderdagen van 18.00 uur tot 21.00 uur (na telefonische afspraak 04184-491 tst 34).

Desgewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven.

Gemotiveerde bezwaren kunnen tot 30 april 1990 schriftelijk bij ons worden ingediend.


Degene, die een bezwaarschrift indient, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Dat verzoek moet tegelijk, in een apart schrijven, met het indienen van een bezwaarschrift bij ons worden ingediend.

Er zal geen openbare zitting worden gehouden. Degenen die daarom verzoeken zullen tot 23 april 1990 in de gelegenheid worden gesteld gemotiveerde bezwaren mondeling in te brengen, waarbij dan tevens gelegenheid zal worden geboden tot een gedachtenwisseling over de aanvraag tussen het bevoegd gezag, de aanvrager en de overige aanwezigen. Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de gemeente Kerkwijk (tel. 04184-491 tst 34).


De aandacht wordt er op gevestigd, dat degenen die bezwaren hebben ingebracht op bovenstaande wijze en een ieder die aantoot daartoe redelijkerwijs niet in staat geweest te zijn, in de gelegenheid zullen worden gesteld bezwaren tegen de ontwerp-beschikking in te dienen.

Kerkwijk, 29 maart 1990.

Burgemeester en Wethouders voornoemd,
de secretaris, de burgemeester,




(H.J. van den Berg)



(H.G. de Kort)

Dict: MJS

Typ : EvK

Coll: 

GEMEENTE KERKWIJK

B E K E N D M A K I N G H I N D E R W E T

Burgemeester en Wethouders van Kerkwijk maken bekend dat op 13 februari 1990 een verzoek is ingekomen om vergunning krachtens de Hinderwet van de heer F.A.A. Janssen, Molenstraat 56, Kerkwijk om vergunning tot het oprichten en in werking hebben van een inrichting ten behoeve van de verhuur, handel en reparatie van grondverzet- en landbouwmachines op het perceel Molenstraat 56 te Kerkwijk.

De aanvraag en andere bijbehorende stukken liggen vanaf 30 maart 1990 tot 30 april 1990 ter inzage op de secretarie der gemeente Kerkwijk, Walderweg 1 te Kerkwijk, op werkdagen tussen 08.30 uur en 12.00 uur, alsmede op donderdagen van 18.00 uur tot 21.00 uur (na telefonische afspraak 04184-491 tst 34).

Desgewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven.

Gemotiveerde bezwaren kunnen tot 30 april 1990 schriftelijk bij ons worden ingediend.

Degene, die een bezwaarschrift indient, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Dat verzoek moet tegelijk, in een apart schrijven, met het indienen van een bezwaarschrift bij ons worden ingediend.

Er zal geen openbare zitting worden gehouden. Degenen die daarom verzoeken zullen tot 23 april 1990 in de gelegenheid worden gesteld gemotiveerde bezwaren mondeling in te brengen, waarbij dan tevens gelegenheid zal worden geboden tot een gedachtenwisseling over de aanvraag tussen het bevoegd gezag, de aanvrager en de overige aanwezigen. Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de gemeente Kerkwijk (tel. 04184-491 tst 34).

De aandacht wordt er op gevestigd, dat degenen die bezwaren hebben ingebracht op bovenstaande wijze en een ieder die aantoonbaar daartoe redelijkerwijs niet in staat geweest te zijn, in de gelegenheid zullen worden gesteld bezwaren tegen de ontwerp-beschikking in te dienen.

Kerkwijk, 29 maart 1990.

Burgemeester en Wethouders voornoemd,
de secretaris, de burgemeester,
(H.J. van den Berg) (H.G. de Kort)

Dict: MJS

Typ : EvK

Coll: *ll*

HINDERWET openbare kennisgeving verzoek om vergunning

Op de secretarie van de gemeente Kerkwijk, Walderweg 2 ligt vanaf 30-03-

1990

heden op werkdagen van 08.30 tot 12.00 uur en van -- tot -- uur, alsmede op donderdagen van 18.00 tot 21.00 uur (na telefonische afspraak 04184-491 tst 34) ter inzage een verzoek met bijlagen van

naam verzoeker

de heer F.A.A. Janssen

straat en huisnummer

Molenstraat 56

gemeente/postcode

5315 AB Kerkwijk

om vergunning tot

het oprichten en in werking hebben van een inrichting ten behoeve van de verhuur, handel en reparatie van grondverzet- en landbouwmachines

datum verzoek

13-02-1990

adres van de inrichting

Molenstraat 56

kadastraal gemeente

Kerkwijk

sectie

c

nummer(s)

627

Gemotiveerde BEZWAREN tegen het verlenen van de vergunning kunnen door een ieder gedurende een maand na de dagtekening van deze kennisgeving SCHRIFTELIJK worden ingediend bij het gemeentebestuur. De ingekomen bezwaarschriften worden mede ter inzage gelegd. Een ieder kan ook MONDELING in persoon of bij gemachtigde BEZWAREN inbrengen.

* op een openbare zitting, waar gelegenheid wordt gegeven tot een gedachtenwisseling te houden op

uur in

* op verzoek tot 23 april 1990.

U gelieve daarvoor een afspraak te maken.

Indien men dat wenst, worden de persoonlijke gegevens van degene die een bezwaarschrift indient niet bekend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk tegelijkertijd met het bezwaarschrift bij het gemeentebestuur worden ingediend.

BEROEP tegen de op het verzoek genomen beschikking kan later, behalve door de aanvrager en de adviseurs, slechts worden ingesteld door degene die binnen de gestelde termijn schriftelijk of mondeling bezwaren heeft ingebracht, tenzij wordt aangetoond dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) bezwaren in te dienen.


* Bij besluit van
verlengd met
van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne.

is de beschikkingstermijn voor de aanvraag
, met toepassing van artikel 43, tweede lid,

datum: 29 maart 1990.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Kerkwijk,

De secretaris,



(H.J. van den Berg)

De burgemeester,



(H.G. de Kort)

* Het aangekruiste geldt.
voor nadere inlichtingen

telefoonnummer
04184-491

toestelnummer
34



GEMEENTEBESTUUR VAN KERKWIKJ

CORRESPONDENTIEADRES: WALDERWEG 2, 5315 AN KERKWIKJ

Tel. Gemeentehuis 04184 - 491
Postgiro Comptabele 866 705
Bankrelatie:
Rabo-bank Zaltbommel rek. 37.43.67.698
Rabo-bank Ammerzoden rek. 32.60.34.838
B.N.G. 's-Gravenhage rek. 28.50.04.492
Postgiro Beheerder legeskas
gem. Kerkwijk 40 10 436

Aan:
Z.O.Z.

No. 721

Onderwerp:

Hinderwet.

Kerkwijk, 25 mei 1990


Verzonden: **31. MEI 1990**

Geachte heer/mevrouw,

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 24, lid 2, sub c, van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne doen wij u hierbij toekomen een exemplaar van de kennisgeving, betreffende het ontwerp van de beschikking inzake de aanvraag om een vergunning ingevolge de Hinderwet van de heer F.A.A. Janssen, Molenstraat 56, 5315 AN Kerkwijk, tot het oprichten en in werking hebben van een inrichting ten behoeve van de verhuur, handel en reparatie van grondverzet- en landbouwmachines op het perceel Molenstraat 56 te Kerkwijk.

Kortheidshalve verwijzen wij u naar het gestelde in bovengenoemde kennisgeving.

Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van Kerkwijk,
de secretaris, de burgemeester,


(H.J. van den Berg)


(H.G. de Kort)

Bijl.:
Dict.: 1
Typ.: MJS
Coll.: EvK
h



Aan:

- 1) De gebruikers van het perceel
Molenstraat 54 te Kerkwijk.

- 2) De gebruikers van het perceel
Molenstraat 54 a te Kerkwijk.

- 3) De gebruikers van het perceel
Molenstraat 52 te Kerkwijk.

00013M.12





GEMEENTEBESTUUR VAN KERKWIKJ

CORRESPONDENTIEADRES: WALDERWEG 2, 5315 AN KERKWIKJ

Tel. Gemeentehuis 04184 - 491
Postgiro Comptabele 866 705
Bankrelatie:
Rabo-bank Zaltbommel rek. 37.43.67.698
Rabo-bank Ammerzoden rek. 32.60.34.838
B.N.G. 's-Gravenhage rek. 28.50.04.492
Postgiro Beheerder legeskas
gem. Kerkwijk 40 10 436

Aan:
Z.O.Z.

No. 720

Onderwerp:

Hinderwet.

Kerkwijk, 25 mei 1990

Verzonden: 31. MEI 1990


Geachte heer,


Ingevolge het bepaalde in artikel 24, lid 1 en lid 4, van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne, doen wij u hierbij een exemplaar toekomen van een ontwerp-beschikking alsmede van de bijbehorende kennisgeving betreffende een aanvraag afkomstig van:

- de heer F.A.A. Janssen, Molenstraat 56, Kerkwijk, om een vergunning ingevolge de Hinderwet tot het oprichten en in werking hebben van een inrichting ten behoeve van de verhuur, handel en reparatie van grondverzet- en landbouwmachines op het perceel Molenstraat 56 te Kerkwijk.

Wij wijzen u erop, dat u tot het einde van de in de kennisgeving genoemde bezwarentermin in de gelegenheid bent advies uit te brengen naar aanleiding van de ontwerp-beschikking.

Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van Kerkwijk,
de secretaris, de burgemeester,


(H.J. van den Berg)


(H.G. de Kort)

Bijl.:
Dict.: div.
Typ.: MJS.
Coll.: EvK.





Aan:
Het Districtshoofd van
de Arbeidsinspectie,
Postbus 7001,
3430 JA Nieuwegein.

De Inspecteur van de
Volksgezondheid,
Postbus 9013,
6800 DR Arnhem.

31 MEI 1980





GEMEENTEBESTUUR VAN KERKWIJK

CORRESPONDENTIEADRES: WALDERWEG 2, 5315 AN KERKWIJK

Tel. Gemeentehuis 04184 - 491
Postgiro Comptabele 866 705
Bankrelatie:
Rabo-bank Zaltbommel rek. 37.43.67.698
Rabo-bank Ammerzoden rek. 32.60.34.838
B.N.G. 's-Gravenhage rek. 28.50.04.492
Postgiro Beheerder legeskas
gem. Kerkwijk 40 10 436

Aan:
De heer F.A.A. Janssen,
Molenstraat 56,
5315 AB Kerkwijk.

No. 719

Kerkwijk, 25 mei 1990

Onderwerp:

Verzonden:

31. MEI 1990

Ontwerp-beschik-
king Hinderwet.

Geachte heer,

Ter voldoening aan het gestelde in artikel 24, lid 1, van de Wet algemene bepalingen Milieuhygiëne doen wij u bijgaand een exemplaar van de ontwerp-beschikking toekomen met betrekking tot uw verzoek om vergunning krachtens de Hinderwet.

Naast de ontwerp-beschikking treft u tevens een aantal voorschriften aan, waarvan wij menen, dat deze aan de definitieve vergunning moeten worden verbonden. Op donderdag 31 mei 1990 zal de ontwerp-beschikking worden bekendgemaakt in het weekblad "De Toren". Tevens wordt de bekendmaking aangebracht op één of meer gemeentelijke publicatieborden.

Indien u zich niet kunt verenigen met de ontwerp-beschikking en/of de daaraan verbonden voorschriften die u, nadat de definitieve vergunning is verleend, moet naleven, dan kunt u hiertegen bij ons een bezwaarschrift indienen. Uit de eveneens bijgaande kennisgeving blijkt binnen welke termijn daartoe de gelegenheid bestaat.

Mocht u omtrent het vorenstaande nadere inlichtingen wensen, dan kunt u contact opnemen met de heer M.J. Scheffers van de afdeling Algemene Zaken, tel nr. (04184-)491, tst. 25.

Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van Kerkwijk,
de secretaris, de burgemeester,


(H.J. van den Berg)


(H.G. de Kort)

Bijl.:
Dict.: div.
Typ.: MJS.
Coll.: EvK.



GEMEENTE KERKWIJK

Kennisgeving

Burgemeester en wethouders van Kerkwijk;

gelet op artikel 24, lid 2, sub c, van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne;

maken bekend dat zij voornemens zijn op de aanvraag van de heer F.A.A. Janssen, Molenstraat 56, 5315 AB Kerkwijk, om een vergunning ingevolge de Hinderwet tot het oprichten en in werking hebben van een inrichting ten behoeve van de verhuur, handel en reparatie van grondverzet- en landbouwmachines op het perceel Molenstraat 56 te Kerkwijk, kadastraal bekend gemeente Kerkwijk, sectie C, nr. 627 positief te beschikken onder diverse voorschriften teneinde gevaar, schade of hinder voor de omgeving te voorkomen;

De ontwerp-beschikking, alsmede de aanvraag en andere terzake zijnde stukken liggen ter secretarie van de gemeente Kerkwijk, afdeling Algemene Zaken, Walderweg 2, Kerkwijk, ter inzage vanaf 1 juni 1990 tot 15 juni 1990, gedurende elke werkdag van 08.30 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur (inzage van de stukken buiten de werktijden is mogelijk na telefonische afspraak, 04184-491, tst 25).


De aanvrager alsmede degenen die bezwaren hebben ingebracht naar aanleiding van de aanvraag en een ieder die aantoon dat hij/zij daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest, kunnen tot bovengenoemde datum gemotiveerde schriftelijke bezwaren inbrengen naar aanleiding van de ontwerp-beschikking.

Degene die een bezwaarschrift indient, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Een dergelijk verzoek dient schriftelijk, tegelijkertijd met het bezwaarschrift, te worden ingediend.


Een bezwaarschrift dient te worden gericht tot ons college.

Kerkwijk, 29 mei 1990.


Burgemeester en Wethouders van Kerkwijk,
de secretaris, de burgemeester,



(H.J. van den Berg)



(H.G. de Kort)

Dict: MJS
Typ : EvK
Coll: 

GEMEENTE KERKWIJK

O N T W E R P - B E S C H I K K I N G .

Burgemeester en wethouders van Kerkwijk;

gelezen het verzoek dd 20 december 1989, ingekomen op 13 februari 1990, van de heer F.A.A. Janssen, Molenstraat 56, 5315 AB Kerkwijk om een vergunning ingevolge de Hinderwet tot het oprichten en in werking hebben van een inrichting ten behoeve van de verhuur, handel en reparatie van grondverzet- en landbouwmachines op het perceel Molenstraat 56 te Kerkwijk, kadastraal bekend gemeente Kerkwijk, sectie C, nr. 627;

overwegende, dat de procedure overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 3 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne is uitgevoerd;

dat het verzoek om vergunning overeenkomstig artikel 12 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne op 29 maart 1990 is bekendgemaakt;

dat het houden van een openbare zitting overeenkomstig het bepaalde in artikel 22, lid 1, van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne achterwege is gelaten;

dat binnen de daarvoor wettelijk bepaalde periode geen bezwaren zijn ingekomen;

dat overigens geen bezwaren en/of adviezen naar aanleiding van het verzoek om vergunning zijn ingekomen;

dat mogelijk door de inrichting te veroorzaken gevaar, schade of hinder daarbuiten voldoende wordt ondervangen door de daartoe aan de ontwerp-beschikking te verbinden voorschriften;

gelet op de Hinderwet en de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne;

b e s l u i t e n :

de gevraagde vergunning in ontwerp te verlenen overeenkomstig de bij deze ontwerp-beschikking aangehechte bescheiden.

Kerkwijk, 29 mei 1990,.

Burgemeester en wethouders van Kerkwijk,
de secretaris, de burgemeester,



(H.J. van den Berg)



(H.G. de Kort)

Dict.: MJS.

Typ. : RdG.

Coll.: *M*

Voorschriften, behorende bij en deelsluitmakende van het besluit van burgemeester en wethouders van Kerkwijk d.d.

waarbij aan de heer F.A.A. Janssen, Molenstraat 56 te Kerkwijk, een vergunning krachtens de Hinderwet is verleend ten behoeve van het oprichten en in werking hebben van een inrichting ten behoeve van de verhuur, handel en reparatie van grondverzet- en landbouwmachines op het perceel Molenstraat 56 te Kerkwijk.

De secretaris,

(H.J. van den Berg)

Algemene voorschriften.

1. De gehele inrichting, met inbegrip van het open terrein, moet steeds schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
2. De elektrische installatie moet zodanig zijn dat geen storing optreedt in de radio- en/of televisieontvangst.
3. Afvalstoffen dienen op zodanige wijze te zijn opgeslagen, dat zij door welke oorzaak dan ook niet buiten de inrichting kunnen geraken.
4. Chemische afvalstoffen en afgewerkte olie moeten worden verzameld in goed afsluitbare vloeistofdichte vaten boven een vloeistofdichte bak.
5. Chemische afvalstoffen en afgewerkte olie moeten zo vaak als nodig doch minimaal 2x per jaar uit de inrichting worden afgevoerd naar de daartoe geëigende verwerkingsinrichtingen.
6. Van iedere afgifte van chemisch afval en afgewerkte olie moet op het bedrijf een bewijs ter inzage zijn.
7. Naast de afvalstoffen, genoemd in het "Stoffen- en processenbesluit "Wet Chemische Afvalstoffen" moeten de onderstaande afvalstoffen als chemisch afval beschouwd worden:
 - oliefilters
 - brandstoffilters
 - asbesthoudende remblokken en -koppelingsplaten
 - zaagsel of korrels met olieprodukten
 - vervuilde poetsdoeken die niet gereinigd worden
 - oude accu's.
8. Het is verboden op het terrein der inrichting afvalstoffen te verbranden, te doen uitvloeien of te begraven.
9. Indien door wat voor reden dan ook verontreiniging van de bodem en/of het grondwater met stoffen optreedt of is opgetreden danwel wordt vermoed, moet degene die de inrichting drijft:
 - a. deze verontreiniging terstond melden aan burgemeester en wethouders;
 - b. maatregelen treffen om verdere verontreiniging van de bodem en/of het grondwater te voorkomen;
 - c. direkt na de onder a. bedoelde melding een bodem-/grondwateronderzoek uit te laten voeren naar de aard en omvang van de verontreiniging. De resultaten hiervan dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 3 maanden daarna, te worden overgelegd aan burgemeester en wethouders;
 - d. de opgetreden verontreiniging van bodem en/of grondwater overeenkomstig de aanwijzing van burgemeester en wethouders te verwijderen of te behandelen;
 - e. van een sanering zoals bedoeld onder d. aan burgemeester en wethouders uiterlijk na 3 maanden een evaluatierapport overleggen. Uit het evaluatierapport dient o.a. te blijken dat de bodem en/of het grondwater op een afdoende wijze zijn gesaneerd.

10. Het equivalente geluidsniveau (LAeq), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen, motorvoertuigen en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden mag nabij een gevel van woningen van derden niet meer bedragen dan:
 - 45 dB(A) tussen 07.00 - 19.00 uur
 - 40 dB(A) tussen 19.00 - 23.00 uur
 - 35 dB(A) tussen 23.00 - 07.00 uur
11. Onverminderd het gestelde in voorschrift 10 mogen incidentele verhogingen van geluidsniveaus, gemeten in meterstand fast, voor zover deze een gevolg zijn van de in de inrichting aanwezige toestellen, installaties, alsmede van de in de inrichting verrichte werkzaamheden, niet groter zijn dan 10 dB boven de getalwaarde van de in voorschrift 10 toegelaten equivalente geluidsniveaus.
12. Indien controle op, danwel de berekening van, de in voorschriften 10 en 11 vastgestelde geluidsniveaus plaatsvindt, moet dit geschieden overeenkomstig de "Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai, IL-HR-13-01" van maart 1981, uitgave ministerie van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Ook de beoordeling van de meetresultaten moet overeenkomstig deze handleiding plaatsvinden.
13. Op het open terrein van de inrichting mogen:
 - a. geen lawaaimakende werkzaamheden worden verricht,
 - b. geen goederen worden opgeslagen tegen een erfscheiding van een aangrenzend perceel; de goederen moeten hiervan ten minste 50 cm worden vrijgehouden.
14. Van een motorvoertuig mag op het open terrein van de inrichting de motor slechts zijn ingeschakeld:
 - gedurende het manoeuvreren en het op- en afrijden van de inrichting,
 - ten behoeve van het warmdraaien vóór het weggrijden, gedurende de tijd die, ingevolge voorschriften/richtlijnen van de fabrikant van het betreffende motorvoertuig, hiervoor vereist is,
 - indien dit noodzakelijk is om het voertuig te kunnen laden of lossen.
15. Deuren en ramen moeten tijdens het verrichten van lawaaimakende werkzaamheden gesloten worden gehouden. Zij mogen dan slechts voor het onmiddellijk doorlaten van personen of goederen zijn geopend.
16. De binnen de inrichting gebezigde motorvoertuigen behoren te zijn uitgerust met een voor de motorvoertuigen goed functionerende geluiddemper.
17. Van de kunstmatige verlichting van de inrichting mogen directe lichtstralen nabij woningen van derden niet waarneembaar zijn.
18. Degene die de inrichting drijft is overigens gehouden te doen en na te laten hetgeen redelijkerwijs gevegd kan worden om gevaar en schade dan wel hinder buiten de inrichting te voorkomen of te beperken.

Voorschriften betreffende de werkplaats en de wasplaats.

1. Het is in de inrichting verboden:
 - a. vluchtige stoffen, oliën of vetten op het open terrein te laten uitvloeien,
 - b. olie en accuzuur anders te bewaren dan in vloeistofdicht vaatwerk,
 - c. vluchtige vloeistoffen, waarvan het onderste ontvlammingspunt lager dan 21°C (K 1-klasse) is gelegen, te gebruiken voor reinigingsdoeleinden,
 - d. werkzaamheden te verrichten, waarbij vuur wordt gebruikt aan of in de onmiddellijke nabijheid van een brandstofreservoir en andere delen van een motorvoertuig, die brandstof bevatten, zodra brandstof uitstroomt moeten de werkzaamheden, waarbij vuur wordt gebruikt, onmiddellijk worden gestaakt en moet het vuur worden gedoofd,
 - e. anders dan in daartoe bestemde brandstofreservoirs meer dan 10 l benzine aanwezig te hebben, de benzine moet zijn geborgen in goed gesloten metalen bussen.
2. In de werkplaats en de opslagruimte is het verboden:
 - a. open vuur aanwezig te hebben anders dan voor het verrichten van las- en slijpwerkzaamheden,
 - b. brandstofreservoirs van motorvoertuigen bij te vullen.
3. In de inrichting mogen geen voertuigen worden geplet of gestapeld.
4. In de inrichting mogen geen voertuigen of onderdelen ervan worden uitgebrand.
5. In de inrichting mogen geen verfspuitwerkzaamheden worden verricht.
6. De vloeren van de werkplaats en de opslagruimte moeten van een onbrandbare, oliebestendige en vloeistofdichte constructie zijn.
7. De werkplaats moet rechtstreeks op de buitenlucht zijn geventileerd door middel van openingen, aangebracht in de wanden nabij de vloer. Toegen afvoeropeningen van de ventilatielucht moeten zodanig ten opzichte van elkaar zijn aangebracht dat een goede dwarsventilatie is gewaarborgd. De openingen mogen niet afsluitbaar zijn.
8. Bij het proefdraaien van een verbrandingsmotor moet over de uitlaat een metalen pijp worden geschoven waaraan een flexibele slang is bevestigd. Het uiteinden van deze slang moet op een mechanische geventileerde leiding zijn aangesloten. De capaciteit van de ventilator moet zo zijn gekozen dat de luchtsnelheid ter plaatse van de aansluiting met het ventilatiekanaal ten minste 10 m/s bedraagt. De dampen moeten worden afgevoerd tot ten minste 0,5 m boven het dak.
9. In de inrichting mag geen ander kunstlicht worden gebruikt dan elektrisch licht.

10. Het wassen van motorvoertuigen of motoren mag alleen plaatsvinden op de daarvoor bestemde wasplaats en moet op zodanige wijze geschieden, dat zich geen nevel ten gevolge van het reinigen buiten de perceelsgrenzen kan verspreiden. De vloer waarop het wassen of ~~deconserveren~~ plaatsvindt moet vloeistofdicht zijn en van onbrandbaar materiaal zijn vervaardigd; de vloer moet afwaterend zijn gelegd naar één of meer schrobputten, die middels voorzieningen zijn aangesloten op de bedrijfsriolering.
11. Oliën, vetten, modder en regenwater van de vloeren van de werkplaats, de opslagruimte en de wasplaats mogen niet naar buiten of over de rand van de vloeren worden geveegd of geschrobd.

Voorschriften betreffende de opslag van dieselolie in een bovengrondse tank met een maximale inhoud van 3000 liter.

1. In de tank mag slechts dieselolie worden opgeslagen, waarvan het vlampunt bepaald volgens de methode Pensky-Martens, bij 101,325 kPa hoger dan 55° is gelegen.
2. De stijfheid en de sterkte van de tank moeten voldoende zijn om schadelijke vervorming als gevolg van overdruk bij vulling of overvulling te voorkomen, terwijl de dichtheid onder alle omstandigheden moet zijn verzekerd.
3. De tank moet een cilindrische vorm hebben en zijn vervaardigd van gewalst staal, dat ten minste voldoet aan de eisen voor Fe 360, volgens Euronorm 25-72, tabel 2. De dikte van de voor de tankwand gebruikte plaat moet ten minste 3 mm bedragen. De bodems moeten bol zijn en zodanig gevormd, dat de bevestigingsnaad van de bodem aan de romp in het cilindrische deel van de tank is aangebracht. De bodems moeten ten minste even sterk zijn als de romp van de tank. Alle lassen moeten doorgelast zijn en overigens voldoen aan de eisen van goed vakmanschap.
4. De tank moet zijn voorzien van afsluitbare openingen, waardoor het inwendige wandoppervlak kan worden onderzocht.
5. De ondersteunende constructie van de tank moet uit onbrandbaar materiaal bestaan. Op plaatsen waar kans op verzakking bestaat dient een doelmatige fundatie te worden aangebracht.
6. De tank moeten zijn omgeven door een vloeistofdichte omwalling of muur van zodanige hoogte, dat een bak ontstaat met een inhoud tenminste gelijk aan de inhoud van de tank en indien mogelijk aangebracht op ten minste 1 m afstand van de tank. Deze omwalling of muur moet voldoende sterk zijn om weerstand te kunnen bieden aan de als gevolg van een lekkage optredende vloeistofdruk.
7. De bodem binnen de omwalling of muur moet vloeistofdicht zijn.
8. De doorvoer van leidingen door de omwalling of muur moet vloeistofdicht zijn. De leidingen moeten zodanig zijn uitgevoerd, dat bij een zetting van de tank geen beschadiging van de leidingen of de tank kan plaatsvinden. Buiten de omwalling of muur moeten de leidingen tegen mechanische beschadiging zijn beschermd.
9. De tank moet zijn voorzien van een vloeistofstandaanwijzer of peilinrichting en een ontluchtingspijp met een inwendige middellijn van ten minste 38 mm. De ontluchtingspijp moet in de buitenlucht, op ten minste 3 meter boven de begane grond, uitmonden. De ontluchtingspijp moet tegen inregenen zijn beschermd.

10. In elke aansluiting op de tank beneden het hoogste vloeistofniveau, moet zo dicht mogelijk bij de tankwand een stalen afsluiter zijn geplaatst. deze moet zodanig zijn uitgevoerd, dat duidelijk is te zien of de afsluiter is geopend, dan wel is gesloten.
11. Het uitwendige van de tank en de leidingen moeten deugdelijk tegen corrosie zijn beschermd, bijvoorbeeld door een oppervlaktebehandeling en het direct daarna aanbrengen van een doelmatige verf.
12. De gehele installatie van de tank en de leidingen moet vloeistofdicht zijn, hetgeen voor het in gebruik nemen of na een grote reparatie ten overstaan van een daartoe aangewezen ambtenaar, door een beproeving moet worden aangetoond. De beproeving moet geschieden door de tank af te persen met een overdruk van 30 kPa met lucht of van 200 kPa met water. Bij het persen mag gedurende ten minste 15 minuten geen drukverlaging optreden. Bij een beproeving met lucht moet op de tank een U-vormige, open pijp met waterkolom, als veiligheid zijn aangebracht.
13. De tank moet ten minste eenmaal per 8 jaar bijvoorbeeld ultrasonisch worden gemeten.
14. De tank moet ten minste eenmaal per 16 jaar inwendig geheel worden geïnspecteerd. De inwendige inspectie mag alleen geschieden als er geen gevaar voor brand of explosie bestaat.
15. Bij meting van plaatdikte moeten, gelijkmatig over de omtrek van de tank, ten minste 4 metingen worden verricht. Bovendien moeten alle stompen van 100 mm en groter worden gemeten en de overige stompen visueel worden gecontroleerd.
16. Indien uit de meetgegevens blijkt, dat de tank zodanig is aangetast, dat op een punt, op welke plaats dan ook, de plaatdikte is gereduceerd met een dikte gelijk of groter dan de zogenaamde corrosietoeslag, moet de tank onmiddellijk buiten bedrijf worden gesteld.
17. Van elke beproeving, meting of inwendige inspectie moeten de feiten en gegevens worden vastgelegd in een logboek of kaartstelsel, dat te allen tijde aan de door Burgemeester en Wethouders aangewezen ambtenaar moet kunnen worden overgelegd.
18. Indien aan de tank ingrijpende werkzaamheden moeten worden verricht of wanneer onderzoek uitwijst, dat de sterkte van de tank is aangetast, moet dit aan de Burgemeester en Wethouders worden gemeld.
19. Het vullen van de tank moet geschieden door middel van een aan de vulleiding gekoppelde losslang en met zodanige voorzorgen, dat lekken en morsen van vloeistof wordt voorkomen.
20. De tank mag slechts voor 95% worden gevuld.
21. Onmiddellijk nadat de vloeistof in de tank is overgebracht en de losslang is afgekoppeld, moet de vulleiding met een goed sluitende dop of een afsluiter worden afgesloten.
22. De tank moet op een deugdelijke wijze tegen aanrijden beschermd zijn.

Voorschriften met betrekking tot het aftappen van dieselolie door middel van een elektrische pomp

1. De pomp moet in de buitenlucht op een vloeistofdichte vloer zijn opgesteld.
2. De pomp moet zodanig zijn geplaatst en de afleverslang moet zodanig zijn bemeten, dat de aflevering aan het voertuig nimmer kan plaatsvinden binnen 1 m afstand van een tank.
3. De pomp moet zodanig zijn ingericht, dat hetzij slechts gedurende een daartoe strekkende opzettelijke bediening van de vulafsluiter vloeistof uit de pomp kan stromen, hetzij de aflevering van vloeistof automatisch stopt als het reservoir, waaraan wordt afgeleverd, vrijwel is gevuld. In het laatste geval moeten aan de vulafsluiter voorzieningen zijn getroffen, waardoor deze sluit bij een lichte schok, bijvoorbeeld ten gevolge van vallen.
4. Indien geen toezicht wordt gehouden, moet de pomp zijn afgesloten, zodat onbevoegden deze niet in werking kunnen stellen.
5. Bij het plotseling sluiten van de vulafsluiter moet een eventueel optredende drukstoot kunnen worden opgevangen.
6. De elektrische installatie in en aan de pomp moet voldoen aan de bepalingen van de Veiligheidsvoorschriften NEN 1010, uitgave 1962 en de aanvullende bepalingen voor ruimten met beperkt gasontploffingsgevaar (aanvulling NEN 1010, uitgave 1975). Het elektrische materiaal moet voldoen aan de bepalingen, vermeld in NEN 3125, uitgave 1969. De aanvullende bepalingen van NEN 1010 zijn niet van toepassing voor het bovenste deel van de pompkast waarin het telwerk is aangebracht, mits zich in dit deel van de pompkast geen leidingen of onderdelen met vloeistof bevinden, die bij lekkage gevaar kunnen opleveren. Voor de elektrische installatie in het voorgaande bedoelde bovenste deel van de pompkast, geldt dat het elektrisch materiaal bij normaal bedrijf geen vonkende delen mag bezitten, noch delen met een temperatuur die gevaar voor ontploffing opleveren.
7. Op de hoofdschakelaar, waarmede de elektrische installatie in en aan de pompkast kan worden uitgeschakeld moeten de schakelstanden duidelijk zijn aangegeven. Bij deze schakelaar moet duidelijk zijn vermeld, dat deze dient voor de pomp.
8. Behalve de in het vorige voorschrift genoemde hoofdschakelaar moet voor het in- en uitschakelen van de elektromotor van de pomp bovendien in of aan de pompkast een schakelaar zijn aangebracht.
9. Aan de pompkast mogen geen wandcontactdozen zijn aangebracht, terwijl aan de vulafsluiter of aan de afleverslang, geen elektrische schakelaar aanwezig mag zijn.
10. De pompkast moet voldoende zijn geventileerd. De uitsparing in de pompkast, waarin de vulafsluiter van de afleverslang in ruststand wordt geborgen, moet gasdicht van het inwendige van de pompkast zijn afgesloten.

11. Het afleveren van vloeistof is verboden, indien daarbij wordt gerookt of enigerlei vuur of open kunstlicht aanwezig is, of de motor van het voertuig, waaraan de vloeistof wordt afgeleverd, in werking is.
12. Op of bij de pomp moet, met duidelijk leesbare letters het opschrift zijn aangebracht: "VOERTUIGMOTOR AFZETTEN" "ROKEN EN VUUR VERBODEN"
13. Het is verboden dieselolie af te leveren aan voertuigen die niet behoren tot de inrichting.

Voorschriften betreffende de oliegestookte kachel.

1. Het verwarmingstoestel dat op huisbrandolie en/of petroleum gestookt kan worden, moet zodanig zijn ingericht en worden onderhouden, dat over het gehele regelbereik een nagenoeg rookloze verbranding wordt verkregen, waarbij het roetgehalte van de verbrandingsgassen, behoudens onmiddellijk na het starten van de brander, het roetcijfer 3 - gemeten direkt achter genoemd(e) toestel(len) en bepaald volgens de filterpapiermethode van Bacharach - niet overschrijdt.
2. De verbrandingsgassen van het in het vorige voorschrift bedoeld verwarmingstoestel mag geen afzonderlijke roetdeeltjes bevatten groter dan 0,15 mm en geen samengestelde deeltjes groter dan 0,5 mm.
3. De schoorsteen moet tenminste éénmaal per twee jaren worden geveegd. Verwijderen van afzettingen uit de installatie door zgn. roetblazen is verboden.
4. Op een onder alle omstandigheden bereikbare plaats moeten door middel van een meerpelige schakelaar alle onderdelen van de elektrische installatie spanningsloos gemaakt kunnen worden.
Er moet een duidelijke aanduiding zijn aangebracht, die de stand aangeeft waarin de schakelaar moet worden gebracht om de installatie spanningsloos te maken.
De stookinstallatie mag niet op dezelfde groep zijn aangesloten als die waarop de verlichting is aangesloten.
De elektrische installatie moet zijn uitgevoerd volgens NEN 1010 "Veiligheidsvoorschriften voor laagspanningsinstallaties", uitgave 1962.

Voorschriften betreffende brandblusmiddelen.

1. Op of nabij de op de hinderwettekening aangegeven plaats(en) moet een doelmatig draagbaar blustoestel met een inhoud van min. 6 kg aanwezig zijn.
2. Op of nabij de op de hinderwettekening aangegeven plaats moet een op de waterleiding aangesloten slanghaspel met rubberslang en straalpijp aanwezig zijn.
De slanghaspel moet overeenkomen met het gestelde in de norm NEN 3211, uitgave 1974.
De benodigde druk in de waterleiding, vóór de toevoerafsluiter, bij geopende afsluiter, moet ten minste 150 kPa en mag ten hoogste 1000 kPa bedragen.
De waterleidinginstallatie, waarop brandslangen zijn aangesloten, moet één leidingstelsel vormen met de installatie van de drinkwatervoorziening. Deze gecombineerde installatie wordt doeltreffend geacht indien zij is goedgekeurd door de Directeur van het watertoeleverende bedrijf.
3. Blustoestellen moeten steeds onbelemmerd bereikt kunnen worden, te allen tijde tot onmiddellijk gebruik gereed zijn en in goede staat van onderhoud verkeren.
4. Blustoestellen moeten jaarlijks op deugdelijkheid worden gecontroleerd door een daartoe door Burgemeester en Wethouders bevoegd te achten deskundige.
Van elke uitgevoerde controle moet aantekening worden gemaakt op een bij het apparaat ter inzage aanwezige registratiekaart.

GEMEENTE KERKWIJK

Kennisgeving

Burgemeester en wethouders van Kerkwijk;

gelet op artikel 24, lid 2, sub c, van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne;

maken bekend dat zij voornemens zijn op de aanvraag van de heer F.A.A. Janssen, Molenstraat 56, 5315 AB Kerkwijk, om een vergunning ingevolge de Hinderwet tot het oprichten en in werking hebben van een inrichting ten behoeve van de verhuur, handel en reparatie van grondverzet- en landbouwmachines op het perceel Molenstraat 56 te Kerkwijk, kadastraal bekend gemeente Kerkwijk, sectie C, nr. 627 positief te beschikken onder diverse voorschriften teneinde gevaar, schade of hinder voor de omgeving te voorkomen;


De ontwerp-beschikking, alsmede de aanvraag en andere terzake zijnde stukken liggen ter secretarie van de gemeente Kerkwijk, afdeling Algemene Zaken, Walderweg 2, Kerkwijk, ter inzage vanaf 1 juni 1990 tot 15 juni 1990, gedurende elke werkdag van 08.30 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur (inzage van de stukken buiten de werktijden is mogelijk na telefonische afspraak, 04184-491, tst 25).

De aanvrager alsmede degenen die bezwaren hebben ingebracht naar aanleiding van de aanvraag en een ieder die aantoonst dat hij/zij daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest, kunnen tot bovengenoemde datum gemotiveerde schriftelijke bezwaren inbrengen naar aanleiding van de ontwerp-beschikking.


Degene die een bezwaarschrift indient, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Een dergelijk verzoek dient schriftelijk, tegelijkertijd met het bezwaarschrift, te worden ingediend. Een bezwaarschrift dient te worden gericht tot ons college.

Kerkwijk, 29 mei 1990.


Burgemeester en Wethouders van Kerkwijk,
de secretaris, de burgemeester,



(H.J. van den Berg)



(H.G. de Kort)

Dict: MJS
Typ : EvK
Coll: 

GEMEENTE KERKWIJK

O N T W E R P - B E S C H I K K I N G .

Burgemeester en wethouders van Kerkwijk;

gelezen het verzoek dd 20 december 1989, ingekomen op 13 februari 1990, van de heer F.A.A. Janssen, Molenstraat 56, 5315 AB Kerkwijk om een vergunning ingevolge de Hinderwet tot het oprichten en in werking hebben van een inrichting ten behoeve van de verhuur, handel en reparatie van grondverzet- en landbouwmachines op het perceel Molenstraat 56 te Kerkwijk, kadastraal bekend gemeente Kerkwijk, sectie C, nr. 627;

overwegende, dat de procedure overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 3 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne is uitgevoerd;

dat het verzoek om vergunning overeenkomstig artikel 12 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne op 29 maart 1990 is bekendgemaakt;

dat het houden van een openbare zitting overeenkomstig het bepaalde in artikel 22, lid 1, van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne achterwege is gelaten;

dat binnen de daarvoor wettelijk bepaalde periode geen bezwaren zijn ingekomen;

dat overigens geen bezwaren en/of adviezen naar aanleiding van het verzoek om vergunning zijn ingekomen;

dat mogelijk door de inrichting te veroorzaken gevaar, schade of hinder daarbuiten voldoende wordt ondervangen door de daartoe aan de ontwerp-beschikking te verbinden voorschriften;

gelet op de Hinderwet en de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne;

b e s l u i t e n :


de gevraagde vergunning in ontwerp te verlenen overeenkomstig de bij deze ontwerp-beschikking aangehechte bescheiden.

Kerkwijk, 29 mei 1990,.

Burgemeester en wethouders van Kerkwijk,
de secretaris, de burgemeester,




(H.J. van den Berg)



(H.G. de Kort)

Dict.: MJS.

Typ. : RdG.

Coll.: 

GEMEENTE KERKWIK

BEKENDMAKING HINDERWET.

Burgemeester en wethouders van Kerkwijk maken bekend, dat een verzoek is ingekomen om een de gehele inrichting omvattende revisievergunning krachtens de Hinderwet van:

Brinkman B.V., Wouterseweg 10, 2691 PR te 's-Gravenzande t.b.v. een toeleveringsbedrijf voor de Land- en Tuinbouw, annex opslagplaats voor bestrijdingsmiddelen en meststoffen met reparatiewerkplaats, gevestigd aan de Hendrikstraat 25-27 te Gameren, kadastraal bekend gemeente Kerkwijk, sectie P, nr. 353.

De aanvraag en andere bijbehorende stukken liggen vanaf 1 juni 1990 tot 1 juli 1990 ter inzage op de secretarie der gemeente Kerkwijk, op werkdagen tussen 08.30 uur en 12.00 uur, alsmede op donderdagen van 18.00 uur tot 21.00 uur (na telefonische afspraak, nr. 04184-491, tst. 25).

Desgewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven.

Gemotiveerde bezwaren kunnen tot 1 juli 1990 schriftelijk bij ons worden ingediend.

Degene, die een bezwaarschrift indient, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Dat verzoek moet tegelijk, in een apart schrijven, met het indienen van een bezwaarschrift bij ons worden ingediend.

Er zal geen openbare zitting worden gehouden. Degenen die daarom verzoeken zullen tot 22 juni 1990 in de gelegenheid worden gesteld gemotiveerde bezwaren mondeling in te brengen, waarbij dan tevens de gelegenheid zal worden geboden tot een gedachtenwisseling over de aanvraag tussen het bevoegd gezag, de aanvrager en de overige aanwezigen. Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de gemeente Kerkwijk (tel. nr. 04184-491, tst. 25).

De aandacht wordt er op gevestigd, dat degenen die bezwaren hebben ingebracht op bovenstaande wijze en een ieder die aantoonbaar daartoe redelijkerwijs niet in staat geweest te zijn in de gelegenheid zullen worden gesteld bezwaren tegen de ontwerp-beschikking in te dienen.

Tevens wordt bekend gemaakt dat op de secretarie van de gemeente Kerkwijk een ontwerp-beschikking krachtens de Hinderwet ter inzage ligt, die is opgesteld naar aanleiding van een verzoek om vergunning ingevolge deze wet van:

de heer F.A.A. Janssen, Molenstraat 56, 5315 AN Kerkwijk, tot het oprichten en in werking hebben van een inrichting ten behoeve van de verhuur, handel en reparatie van grondverzet- en landbouwmachines op het perceel Molenstraat 56 te Kerkwijk, kadastraal bekend gemeente Kerkwijk, sectie C, nr. 627.

De ontwerp-beschikking en bijbehorende bescheiden liggen ter visie vanaf 1 juni 1990 tot 15 juni 1990 op werkdagen van 08.30 tot 12.00 uur, alsmede op donderdagen van 18.00 tot 21.00 uur (na telefonische afspraak nr. 04184-491, tst. 25).


Het voornemen bestaat de gevraagde vergunning te verlenen onder de bij de ontwerp-beschikking gevoegde voorschriften.


Gemotiveerde bezwaren kunnen tot 15 juni 1990 schriftelijk bij ons worden ingediend door de aanvrager en degenen die reeds eerder bezwaren hebben ingebracht en degenen die hiertoe niet eerder in staat zijn geweest.


Degenen, die een bezwaarschrift indient, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Dat verzoek moet tegelijk, in een apart schrijven, met het indienen van een bezwaarschrift bij ons worden ingediend.

Kerkwijk, 31 mei 1990.

Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, de burgemeester,


(H.J. van den Berg)


(H.G. de Kort)

Dict.: MJS.
Typ.: RdG.
Coll.: 



Kerkwijk

De Toren
31-5-1990

GEMEENTE KERKWIK

BEKENDMAKING HINDERWET

Burgemeester en wethouders van Kerkwijk maken bekend, dat een verzoek is ingekomen om een de gehele inrichting omvattende revisievergunning krachtens de Hinderwet van:

Brinkman B.V., Wouterseweg 10, 2691 PR te 's-Gravenzande t.b.v. een toeleveringsbedrijf voor de land- en tuinbouw, annex opslagplaats voor bestrijdingsmiddelen en meststoffen met reparatiewerkplaats, gevestigd aan de Hendrikstraat 25-27 te Gameren, kadastraal bekend gemeente Kerkwijk, sectie P, nr. 353.

De aanvraag en andere bijbehorende stukken liggen vanaf 1 juni 1990 tot 1 juli 1990 ter inzage op de secretarie der gemeente Kerkwijk, op werkdagen tussen 8.30 uur en 12.00 uur, alsmede op donderdagen van 18.00 uur tot 21.00 uur (na telefonische afspraak, nr. 04184-491, tst. 25).

Desgewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven.

Gemotiveerde bezwaren kunnen tot 1 juli 1990 schriftelijk bij ons worden ingediend.

Degene, die een bezwaarschrift indient, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Dat verzoek moet tegelijk, in een apart schrijven, met het indienen van een bezwaarschrift bij ons worden ingediend.

Er zal geen openbare zitting worden gehouden. Degenen die daarom verzoeken zullen tot 22 juni 1990 in de gelegenheid worden gesteld gemotiveerde bezwaren mondeling in te brengen, waarbij dan tevens de gelegenheid zal worden geboden tot een gedachtenwisseling over de aanvraag tussen het bevoegd gezag, de aanvrager en de overige aanwezigen. Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de gemeente Kerkwijk (tel.nr. 04184-491, tst. 25).

De aandacht wordt er op gevestigd, dat degenen die bezwaren hebben ingebracht op bovenstaande wijze en een ieder die aantoonbaar daartoe redelijkerwijs niet in staat geweest te zijn in de gelegenheid zullen worden gesteld bezwaren tegen de ontwerp-beschikking in te dienen.

Tevens wordt bekend gemaakt dat op de secretarie van de gemeente Kerkwijk een ontwerp-beschikking krachtens de Hinderwet ter inzage ligt, die is opgesteld naar aanleiding van een verzoek om vergunning ingevolge deze wet van:

de heer F.A.A. Janssen, Molenstraat 56, 5315 AN Kerkwijk, tot het oprichten en in werking hebben van een inrichting ten behoeve van de verhuur, handel en reparatie van grondverzet- en landbouwmachines op het perceel Molenstraat 56 te Kerkwijk, kadastraal bekend gemeente Kerkwijk, sectie C, nr. 627.

De ontwerp-beschikking en bijbehorende bescheiden liggen ter visie vanaf 1 juni 1990 tot 15 juni 1990 op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur, alsmede op donderdagen van 18.00 tot 21.00 uur (na telefonische afspraak nr. 04184-491, tst. 25).

Het voornemen bestaat de gevraagde vergunning te verlenen onder de bij de ontwerp-beschikking gevoegde voorschriften.

Gemotiveerde bezwaren kunnen tot 15 juni 1990 schriftelijk bij ons worden ingediend door de aanvrager en degenen die reeds eerder bezwaren hebben ingebracht en degenen die hiertoe niet eerder in staat zijn geweest.

Degene die een bezwaarschrift indient, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Dat verzoek moet tegelijk, in een apart schrijven, met het indienen van een bezwaarschrift bij ons worden ingediend.

Kerkwijk, 31 mei 1990

Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, de burgemeester,
H.J. van den Berg H.G. de Kort

GEMEENTE KERKWIK



Ammer

VRIJSTELLING ARTIKEL 18a VAN DE WET OP DE R

De burgemeester van Ammerzoden maakt bekend dat burgemeester zijn om, met toepassing van artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Verlenen aan:

A.A. Nettenbreijers, Wellsedam 36 te Ammerzoden, voor het aanbrengen van veranderingen van een berging bij de woning Wellsedam 36 te Ammerzoden. Het bouwplan ligt ingaande 5 juni 1990 gedurende veertien dagen op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur voor een ieder ter inzage. Gedurende de hiervoor vermelde termijn van terinzagelegging is een bezwaar van de vrijstelling, als bedoeld in artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Verlenen, als bedoeld in artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Verlenen, in te dienen bij burgemeester en wethouders, postbus 10.

Chemisch afval: depot aan de Gaardenweg geopend op dinsdag 16.30 uur.

Glasinzameling: donderdag 14 en 28 juni 1990 huis-aan-huis.

Gifbak: maandagochtend 11 juni 1990 huis-aan-huis in buitengebied. Vrijdag 15 juni 1990 huis-aan-huis in bebouwd gebied.

Wijziging dienstregeling B

Met ingang van 27 mei 1990 is lijn 166 vanaf Well doorgetrokken naar Kromme Nol bij Wijk en Aalburg. Vanaf dit punt is aansluiting mogelijk op de lijnen van het land van Ammerzoden. Voor meer informatie over de dienstregeling en eventuele wijzigingen in de dienstregeling, zie het matiecentrum: 06-821.21.15.

Besluitenregister burgemeester en

Omschrijving aanvraag	Naam aanvrager	Betreft
Bouwvergunning	M.G.W. Hoffman, Ammerstr. 32	gedeeltelijk veranderende winkel in bistro-rest

Voor nadere inlichtingen, ook omtrent het indienen van bezwaren, zie de informatie op de website van de gemeente Ammerzoden.




Hedel

BEKENDMAKING

Burgemeester en wethouders van Hedel, gelet op artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Verlenen, maken bekend: dat door de aanvrager van de bouwvergunning is vermeld dat de inrichting van de Hinderwet naar aanleiding van de aanvrager van de bouwvergunning, Kerkwijksekeade 6, te Hedel, in werking hebben van een melkrundveehouderij gelegen aan de Kerkwijksekeade 6, te Hedel. De beschikking en alle ter zake zijnde stukken liggen op de secretarie der gemeente Hedel, afd. algemene zaken, ter inzage en wel van elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur. Tevens ligt de beschikking met bijbehorende stukken ter inzage op de secretarie der gemeente Hedel, afd. algemene zaken, indien hiervoor een telefonische afspraak wordt gemaakt met de secretarie der gemeente Hedel.

Ingevolge artikel 44, lid 2, van de Wet op de Ruimtelijke Verlenen staat tot 1 juli 1990 beroep op de beschikking open. De aanvrager:

Vergadering van burgemeester en wethouders van Kerkwijk
op 17 juli 1990.

Beh. door M.J. Scheffers. Par: 

Behandeld stuk d.d. -- afkomstig van A.Z.

Agenda nr. 

Inhoud stuk

Verzoek om vergunning ingevolge de Hinderwet.





Advies :

De heer F.A.A. Janssen, Molenstraat 56, 5315 AR Kerkwijk heeft bij uw college een verzoek ingevolge de Hinderwet ingediend tot het oprichten en in werking hebben van een inrichting t.b.v. de verhuur, handel en reparatie van grondverzet- en landbouwmachines op het perceel Molenstraat 56, te Kerkwijk.

Naar aanleiding van de aanvraag en de later opgestelde ontwerp-beschikking zijn geen bezwaren en/of adviezen ingekomen.

Advies:

Gelet op het vorenstaande adviseer ik uw college de gevraagde vergunning te verlenen, met daaraan verbonden de voorschriften behorende bij de ontwerp-beschikking.

Beslissing	Akk	Bespr	
Burgem.			
Weth.			
Weth.			
Sekretaris			Opm.

paraaf:



GEMEENTEBESTUUR VAN KERKWIIJK

CORRESPONDENTIEADRES: WALDERWEG 2, 5315 AN KERKWIIJK

Fax.nr.: 04184-515.

Tel. Gemeentehuis 04184 - 491

Postgiro Comptabele 866 705

Bankrelatie:

Rabo-bank Zaltbommel rek. 37.43.67.698

Rabo-bank Ammerzoden rek. 32.60.34.838

B.N.G. 's-Gravenhage rek. 28.50.04.492

Postgiro Beheerder legeskas

gem. Kerkwijk 40 10 436

Aan:

De heer F.A.A. Janssen,
Molenstraat 56,
5315 AB Kerkwijk,

No. 1058

Onderwerp:

Hinderwet.

Kerkwijk.

Verzonden: 30 juli 1990.
03. AUG. 1990

Geachte heer,

Naar aanleiding van uw verzoek om vergunning krachtens de Hinderwet delen wij u mede, dat wij in onze vergadering van 17 juli 1990 hebben besloten aan u de gevraagde vergunning te verlenen.

Aan deze vergunning zijn voorschriften verbonden ter voorkoming of beperking van gevaar, schade of hinder buiten uw inrichting. Deze bescheiden, alsmede één exemplaar van uw oorspronkelijk verzoek om vergunning met tekening(en), treft u bijgaand aan.

Te uwer informatie delen wij u nog mede dat, wanneer u zich niet kunt verenigen met de inhoud van deze beschikking, door u vanaf de datum zoals vermeld in bijgaande kennisgeving beroep tegen deze beschikking kan worden ingesteld. Het beroepschrift moet worden gericht en gezonden aan de Raad van State, afdeling voor de geschillen van bestuur, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Mocht u omtrent het vorenstaande nadere inlichtingen wensen, dan kunt u contact opnemen met de afdeling algemene zaken, ter gemeentesecretarie, telefoonnr. 04184-491, toestel 25.

Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van Kerkwijk,
de secretaris, de burgemeester,

(H. J. van den Berg)

(H.G. de Kort)

Bijl.: Div.
Dict.: MJS.
Typ.: RdG.
Coll.:



GEMEENTEBESTUUR VAN KERKWIJK

CORRESPONDENTIEADRES: WALDERWEG 2, 5315 AN KERKWIJK

Fax.nr.: 04184-515.

Tel. Gemeentehuis 04184 - 491
Postgiro Comptabele 866 705
Bankrelatie:
Rabo-bank Zaltbommel rek. 37.43.67.698
Rabo-bank Ammerzoden rek. 32.60.34.838
B.N.G. 's-Gravenhage rek. 28.50.04.492
Postgiro Beheerder legeskas
gem. Kerkwijk 40 10 436

Aan:
Technische Dienst
"Bommelerwaard",
Postbus 10003,
5300 DA Zaltbommel.

No. 1059

Kerkwijk. 30 juli 1990.

Onderwerp:

Verzonden: 03. AUG. 1990

Hinderwet.

Geachte heren,

Bijgaand treft u een afschrift aan van een vergunning krachtens de Hinderwet, alsmede de daaraan verbonden voorschriften en bijbehorende bescheiden, verleend aan:

Naam : de heer F.A.A. Janssen,
Adres : Molenstraat 56,
Woonplaats: 5315 AR Kerkwijk.

Kortheidshalve verwijzen wij u naar de bijlagen.

Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van Kerkwijk,
de secretaris, de burgemeester,

(H.J. van den Berg)

(H.G. de Kort)

Bijl.: div.
Dict.: MJS.
Typ.: RdG.
Coll.:



GEMEENTEBESTUUR VAN KERKWIJK

CORRESPONDENTIEADRES: WALDERWEG 2. 5315 AN KERKWIJK

Fax.nr.: 04184-515.

Tel. Gemeentehuis 04184 - 491

Postgiro Comptabele 866 705

Bankrelatie:

Rabo-bank Zaltbommel rek. 37.43.67.698

Rabo-bank Ammerzoden rek. 32.60.34.838

B.N.G. 's-Gravenhage rek. 28.50.04.492

Postgiro Beheerder legeskas

gem. Kerkwijk 40 10 436

Aan:

Het Districtshoofd van de
Arbeidsinspectie in het 7e district,
Postbus 7001,
3430 JA Nieuwegein.

No. 1060

Onderwerp:

Hinderwet.

Kerkwijk. 30 juli 1990.

Verzonden: 03. AUG. 1990

Geachte heer,

Ter voldoening aan het gestelde in artikel 31 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne, zenden wij u hierbij een afschrift van de genomen beschikking op het verzoek om vergunning krachtens de Hinderwet van de in de beschikking genoemde persoon, alsmede de bij de vergunning gestelde voorschriften.

In de bijgaande bescheiden is o.a. de termijn opgenomen, waarbinnen u een eventueel beroepschrift kunt indienen c.q. schorsing van de vergunning kunt aanvragen en hoe u daarbij dient te handelen.

Kortheidshalve verwijzen wij u naar de bijlagen.

Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van Kerkwijk,
de secretaris, de burgemeester,

(H. J. van den Berg)

(H.G. de Kort)

Bijl.: div.

Dict.: MJS.

Typ.: RdG.

Coll.:



GEMEENTEBESTUUR VAN KERKWIJK

CORRESPONDENTIEADRES: WALDERWEG 2, 5315 AN KERKWIJK

Fax.nr.: 04184-515.

Tel. Gemeentehuis 04184 - 491

Postgiro Comptabele 866 705

Bankrelatie:

Rabo-bank Zaltbommel rek. 37.43.67.698

Rabo-bank Ammerzoden rek. 32.60.34.838

B.N.G. 's-Gravenhage rek. 28.50.04.492

Postgiro Beheerder legeskas

gem. Kerkwijk 40 10 436

Aan:

Rijkspolitie, groep Brakel,
t.a.v. dhr. L. de Vries,
Burg. Hobolaan 11,
5305 CP Zuilichem.

No. 10b1

Onderwerp:

Hinderwet.

Kerkwijk.

Verzonden:

30 juli 1990.

03. AUG. 1990

Geachte heren,

Bijgaand treft u ter kennisneming een kopie aan van een verleende vergunning krachtens de Hinderwet, alsmede de daaraan verbonden voorschriften.

Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van Kerkwijk,
de secretaris, de burgemeester,

(H.J. van den Berg)

(H.G. de Kort)

Bijl.: div.
Dict.: MJS.
Typ.: RdG.
Coll.:
V



GEMEENTEBESTUUR VAN KERKWIKJ

CORRESPONDENTIEADRES: WALDERWEG 2, 5315 AN KERKWIKJ

Fax.nr.: 04184-515.

Tel. Gemeentehuis 04184 - 491

Postgiro Comptabele 866 705

Bankrelatie:

Rabo-bank Zaltbommel rek. 37.43.67.698

Rabo-bank Ammerzoden rek. 32.60.34.838

B.N.G. 's-Gravenhage rek. 28.50.04.492

Postgiro Beheerder legeskas

gem. Kerkwijk 40 10 436

Aan:

De Inspecteur van de
Volksgezondheid,
Postbus 9013,
6800 DR Arnhem.

No. 1062

Kerkwijk, 30 juli 1990.

Onderwerp:

Verzonden: 03. AUG. 1990

Hinderwet.

Geachte heer,

Ter voldoening aan het gestelde in artikel 31 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne, zenden wij u hierbij een afschrift van de genomen beschikking op het verzoek om vergunning krachtens de Hinderwet van de in de beschikking genoemde persoon, alsmede de bij de vergunning gestelde voorschriften.

In de bijgaande bescheiden is o.a. de termijn opgenomen, waarbinnen u een eventueel beroepschrift kunt indienen c.q. schorsing van de vergunning kunt aanvragen en hoe u daarbij dient te handelen.

Kortheidshalve verwijzen wij u naar de bijlagen.

Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van Kerkwijk,
de secretaris, de burgemeester,

(H. J. van den Berg)

(H. G. de Kort)

Bijl.: div.
Dict.: MJS.
Typ: RdG.
Coll:



GEMEENTEBESTUUR VAN KERKWIJK

CORRESPONDENTIEADRES: WALDERWEG 2, 5315 AN KERKWIJK

Fax.nr.: 04184-515.

Tel. Gemeentehuis 04184 - 491

Postgiro Comptabele 866 705

Bankrelatie:

Rabo-bank Zaltbommel rek. 37.43.67.698

Rabo-bank Ammerzoden rek. 32.60.34.838

B.N.G. 's-Gravenhage rek. 28.50.04.492

Postgiro Beheerder legeskas

gem. Kerkwijk 40 10 436

Aan:

De gebruikers van het perceel
Molenstraat 52,
te Kerkwijk.

No. 1065

Kerkwijk, 30 juli 1990.

Onderwerp:

Verzonden: 03.AUG.1990

Hinderwet.

Geachte heer/mevrouw,

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 31, lid 2, sub c, van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne doen wij u hierbij toekomen een exemplaar van de kennisgeving betreffende de beschikking inzake de aanvraag van de heer F.A.A. Janssen, Molenstraat 56, 5315 AN Kerkwijk, tot het oprichten en in werking houden van een inrichting ten behoeve van de verhuur, handel en reparatie van grondverzet- en landbouwmachines op het perceel Molenstraat 56 te Kerkwijk.

Kortheidshalve verwijzen wij u naar het gestelde in bijgaande kennisgeving.

Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van Kerkwijk,
de secretaris, de burgemeester,

(H. J. van den Berg)

(H.G. de Kort)

Bijl.: 1.
Dict.: MJS.
Typ.: RdG.
Coll.: M



GEMEENTEBESTUUR VAN KERKWIJK

CORRESPONDENTIEADRES: WALDERWEG 2, 5315 AN KERKWIJK

Fax.nr.: 04184-515.

Tel. Gemeentehuis 04184 - 491

Postgiro Comptabele 866 705

Bankrelatie:

Rabo-bank Zaltbommel rek. 37.43.67.698

Rabo-bank Ammerzoden rek. 32.60.34.838

B.N.G. 's-Gravenhage rek. 28.50.04.492

Postgiro Beheerder legeskas

gem. Kerkwijk 40 10 436

Aan:

De gebruikers van het perceel
Molenstraat 54,
te Kerkwijk.

No. 1003

Kerkwijk. 30 juli 1990.

Onderwerp:

Verzonden: 03. AUG. 1990

Hinderwet.

Geachte heer/mevrouw,

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 31, lid 2, sub c, van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne doen wij u hierbij toekomen een exemplaar van de kennisgeving betreffende de beschikking van de aanvraag van de heer F.A.A. Janssen, Molenstraat 56, 5315 AN Kerkwijk, tot het oprichten en in werking houden van een inrichting ten behoeve van de verhuur, handel en reparatie van grondverzet- en landbouwmachines op het perceel Molenstraat 56 te Kerkwijk.

Kortheidshalve verwijzen wij u naar het gestelde in bijgaande kennisgeving.

Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van Kerkwijk,
de secretaris, de burgemeester,

(H.J. van den Berg)

(H.G. de Kort)

Bijl.: 1.
Dict.: MJS.
Typ.: RdG.
Coll.:



GEMEENTEBESTUUR VAN KERKWIJK

CORRESPONDENTIEADRES: WALDERWEG 2, 5315 AN KERKWIJK

Fax.nr.: 04184-515.

Tel. Gemeentehuis 04184 - 491

Postgiro Comptabele 866 705

Bankrelatie:

Rabo-bank Zaltbommel rek. 37.43.67.698

Rabo-bank Ammerzoden rek. 32.60.34.838

B.N.G. 's-Gravenhage rek. 28.50.04.492

Postgiro Beheerder legeskas

gem. Kerkwijk 40 10 436

Aan:

De gebruikers van het perceel
Molenstraat 54a,
te Kerkwijk.

No. 1064

Kerkwijk, 30 juli 1990.

Onderwerp:

Verzonden: 03. AUG. 1990

Hinderwet.

Geachte heer/mevrouw,

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 31, lid 2, sub c, van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne doen wij u hierbij toekomen een exemplaar van de kennisgeving betreffende de beschikking inzake de aanvraag van de heer F.A.A. Janssen, Molenstraat 56, 5315 AN Kerkwijk, tot het oprichten en in werking houden van een inrichting ten behoeve van de verhuur, handel en reparatie van grondverzet- en landbouwmachines op het perceel Molenstraat 56 te Kerkwijk.

Kortheidshalve verwijzen wij u naar het gestelde in bijgaande kennisgeving.

Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van Kerkwijk,
de secretaris, de burgemeester,

(H.J. van den Berg)

(H.G. de Kort)

Bijl.: 1.
Dict.: MJS.
Typ.: RdG.
Coll.: W

GEMEENTE KERKWIJK

K E N N I S G E V I N G

Burgemeester en wethouders van Kerkwijk;

gelet op artikel 31, lid 2, sub c, van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne;

maken bekend dat zij op 17 juli 1990 vergunning krachtens de Hinderwet hebben verleend aan de heer F.A.A. Janssen, Molenstraat 56, 5315 AB, Kerkwijk, tot het oprichten en in werking houden van een inrichting ten behoeve van de verhuur, handel en reparatie van grondverzet- en landbouwmachines op het perceel Molenstraat 56, Kerkwijk, kadastraal bekend gemeente Kerkwijk, sectie C, nr. 627.

De beschikking, alsmede de daaraan verbonden voorschriften en de overige bescheiden, liggen ter secretarie van het gemeentehuis Kerkwijk, Walderweg 2, voor een ieder ter inzage en wel vanaf 10 augustus 1990 tot 10 september 1990 op werkdagen tussen 08.30 en 12.00 uur, alsmede op donderdagavonden van 18.00 tot 21.00 uur (na telefonische afspraak, 04184-491 tst. 25).

Ingevolge artikel 44, lid 2, van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne staat tot 10 september 1990 beroep open bij de Afdeling voor de geschillen van Bestuur van de Raad van State voor de aanvrager en geraadpleegde adviseurs, alsmede degenen die reeds eerder bezwaren hebben ingebracht tegen het verlenen van deze vergunning en enige andere belanghebbende, die aantoont dat hij/zij redelijkerwijs niet in staat is geweest eerder bezwaren in te dienen.

Het beroepschrift moet worden gericht en gezonden aan de Afdeling voor de Geschillen van Bestuur van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Tevens bestaat de mogelijkheid te verzoeken om schorsing van de beschikking dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening.


Dit laatste verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de afdeling voor de geschillen van bestuur, voornoemd.

Kerkwijk, 9 augustus 1990.

Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, de burgemeester,



(H.J. van den Berg)



(H.G. de Kort)

Dict.: MJS.

Typ. : RdG.

Coll.: *u*

GEMEENTE KERKWIK

B E K E N D M A K I N G H I N D E R W E T

Burgemeester en wethouders van Kerkwijk maken bekend dat zij op 17 juli 1990 vergunning krachtens de Hinderwet hebben verleend met inachtneming van de bepalingen in de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne aan:

- de heer F.A.A. Janssen, Molenstraat 56, 5315 AB Kerkwijk, tot het oprichten en in werking houden van een inrichting ten behoeve van de verhuur, handel en reparatie van grondverzet- en landbouwmachines op het perceel Molenstraat 56, Kerkwijk, kadastraal bekend gemeente Kerkwijk, sectie C, nr. 627.

De beschikking, alsmede de daaraan verbonden voorschriften en de overige bescheiden, liggen ter secretarie van het gemeentehuis van Kerkwijk, Walderweg 2, voor een ieder ter inzage en wel vanaf 10 augustus 1990 tot 10 september 1990 op werkdagen tussen 08.30 uur en 12.00 uur, alsmede op donderdagavonden van 18.00 uur tot 21.00 uur (na telefonische afspraak, tel. 04184-491, tst. 25).



Ingevolge artikel 44, tweede lid, van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne staat tot 10 september 1990 beroep open bij de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State voor de aanvrager en geraadpleegde adviseurs, alsmede degenen die reeds eerder bezwaren hebben ingebracht tegen het verlenen van deze vergunning en enige andere belanghebbende, die aantoonde dat hij/zij redelijkerwijs niet in staat is geweest eerder bezwaren in te dienen.

Het beroepschrift moet worden gericht en gezonden aan de Raad van State, afdeling voor de geschillen van bestuur, Postbus 20019, 2500 BA 's-Gravenhage.


Tevens bestaat dan de mogelijkheid te verzoeken om schorsing van de beschikking danwel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit laatste verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State, eveneens gevestigd op laatstgenoemd adres.

Kerkwijk, 9 augustus 1990.

Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, de burgemeester,



(H. J. van den Berg) (H. G. de Kort)

Dict. : MJS.
Typ. : RdG.
Coll. : 

TECHNISCHE DIENST
BOMMELERWAARD

Samenwerkingsverband
van de gemeenten:


Ammerzoden, Brakel
Hedel, Heerwaarden,
Kerkwijk, Rossum,
Zaltbommel

voor bouw-, civiel- en
milieutechnische zaken

v. Heemstraweg (West) 11
5301 PA Zaltbommel

Telefoon 0418-515005
Telefax 0418-516510

Postbus 10003
5300 DA Zaltbommel



F.A.A. Jansen

Molenstraat 56

5315 AB KERKWIJK

GEM. KERKWIJK	
INGEK.	12 NOV. 1996
AFD.	G.
B.W.	
RAAD	
CIE.	
ontvangen 26-11-1996	

Onderwerp:

relatie bouwplan met
Wet milieubeheer

Uw kenmerk:

Ons kenmerk:

12.914

Datum:

11 NOV. 1996

Geachte mevrouw/heer,

Door u is een aanvraag om bouwvergunning ingediend voor het uitbreiden van de opslaghal aan de Molenstraat 56 te Kerkwijk. Deze aanvraag vormt aanleiding u te wijzen op de relatie van het gebruik van het bouwwerk met de uitvoeringsvoorschriften ingevolge de Wet milieubeheer.

Door Burgemeester en Wethouders van de gemeente Kerkwijk is d.d. 17-7-1990 voor uw bedrijf een Wet milieubeheervergunning verleend.

Op basis van de bij de aanvraag om bouwvergunning aangereikte gegevens wordt vooralsnog aangenomen dat door realisering van het bouwplan geen nieuwe vergunning noodzakelijk wordt.

Ingevolge artikel 8.19 van de Wet milieubeheer moet echter een "melding verandering inrichting" bij Burgemeester en Wethouders worden ingediend.

Om de bouw- en milieuprocedures gelijktijdig te laten verlopen, verzoek ik u het bijgevoegde meldingsformulier, ingevuld en ondertekend, voorzien van een tekening van het bedrijf (in vijfvoud), binnen een termijn van twee weken, in te dienen op het gemeentehuis te Kerkwijk.

Hoogachtend,

ing. P.G. de Jong,
directeur.


Inlichtingen: ing. J.G.F. de Wijs

Bijlagen: 1

i.a.a. de gemeente Kerkwijk

O: dw
T: dw
C: dw
Label: MB

Archief
6



het College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente
KERKWIK

Onderwerp:

Uw kenmerk:

Ons kenmerk:

Datum:

Wet milieubeheer
art. 8.19
F.A.A. Janssen
Molenstraat 56
Kerkwijk

GEM. KERKWIK
INGEK. 03. DEC. 1996
AFD. <i>G/Sch v.k.a.</i>
X B.W. 17 DEC. 1996
RAAD
CIE.
<i>zie bijgaande brief</i>

13.gog

-2 DEC. 1996

Geacht College,

Naar aanleiding van de bij U ingediende bescheiden betreffende de melding van de verandering van het bedrijf F.A.A. Janssen, Molenstraat 56 te Kerkwijk, bericht ik U het volgende.

Voor het bedrijf is d.d. 17 juli 1990 door u een Wet Milieubeheervergunning (voorheen Hinderwetvergunning) verleend.

Thans is men voornemens het bedrijf uit te breiden met een opslagruimte. Deze ruimte zal gebruikt gaan worden om de voertuigen die momenteel buiten staan, binnen te kunnen stallen.

Van de voorgenomen wijziging van het bedrijf kan mijns inziens redelijkerwijs worden aangenomen dat deze geen gevolgen heeft voor de aard en de omvang van de nadelige gevolgen van het milieu, die de inrichting veroorzaakt.

Gezien het bovenstaande adviseer ik U:

- de melding in het kader van de Wet Milieubeheer voor de verandering van de inrichting te accepteren en het bedrijf F.A.A. Janssen hiervan op de hoogte te stellen.
- een afschrift van de brief incl. een set tekeningen in enkelvoud aan de "inspecteur" toe te zenden.

Hoogachtend,

ing. P.G. de Jong,
directeur.

Inlichtingen: J.G.F. de Wijs

Bijlagen: 15

O: dW
T: dW
C: *[initials]*
Label:

ontv. 26-11-96



WET MILIEUBEHEER

melding verandering inrichting
(art. 8.19 Wet milieubeheer, j.o. 5.19 Inrichtingen en Vergunningenbesluit)

In vijfvoud (1e t/m 5e ex.) indienen!

stempel
datum van ontvangst

Burgemeester en wethouders

Behoort bij besluit/brief van
Burgemeester en wethouders van
Kerkwijk d.d. **3 DEC. 1996**
De Secretaris

van de gemeente

Kerkwijk

TECHNISCHE DIENST
BOMMELERWAARD
Ingekomen: **27 NOV. 1996**
Nr. **96.13.707**

datum: 21.11.1996

naam van de vergunninghouder F.A.A. Janssen <i>Hadjoot</i>	
straat en huisnummer (evt. telefoonnummer) Molenstraat 56 tel. 0418-642245	postcode/woongemeente 5315 AB Kerkwijk

geeft kennis van de*
 uitbreiding(en) wijziging(en)
 van de hieronder omschreven inrichting, waarvoor vergunning(en) ingevolge de Wet Milieubeheer
 is/zijn verleend bij uw besluit van is aangevraagd d.d.

datum en nummer van de vergunning(en) Wet milieubeheer/aanvraag om vergunning**
 Milieuvergunning verleend d.d. 17-7-1990 nr. 1058

De onderhavige uitbreiding/wijziging wordt langs deze weg gelegaliseerd, omdat redelijkerwijze mag worden aangenomen, dat zij geen dan wel uitsluitend gunstige gevolgen heeft voor de milieubelasting (gevaar, schade, hinder e.d.) buiten de inrichting.

aard van de inrichting¹
 Bestaande bouw werkplaats/ opslag
 Nieuwbouw opslag

plaats waar de inrichting is gevestigd straat en nummer (evt. telefoonnummer) en postcode/gemeente van vestiging Molenstraat 56 5315 AB Kerkwijk 0418-642245	opgaaf van hetgeen in de inrichting wordt verricht, vervaardigd of verzameld ² In werkplaats wordt reparatie en onderhoud verricht aan grondverzetmachines Verders opslag grondverzetmachines
---	--

opgaaf van de aard en de omvang van de uitbreiding of wijziging³
 Uitbreiding gelijk aan bestaand pand
 Uitbreiding wordt gebruikt voor opslag van grondverzetmachines.

reden(en), waarom de voorgenomen verandering geen dan wel uitsluitend gunstige gevolgen voor het milieu heeft⁴
 Uitbreiding kan alleen gunstige gevolgen hebben voor het milieu daar straks minder machines buiten staan.

tijdstip realisering voorgenomen verandering⁵
 na verlenen van vergunning

Betreft deze uitbreiding/wijziging het ongedaan maken van een eerder gedane kennisgeving? ja neen

De melding dient ten minste één maand voor de realisering van de verandering te worden gedaan. Ontvangst dan wel bevestiging van deze kennisgeving houdt niet in dat deze terecht is gedaan. Een onjuiste melding kan later aanleiding zijn alsnog een vergunning te verlangen. Een eenmaal gedane melding kan alleen door een vergunning weer ongedaan worden gemaakt.

* Aankruisen wat van toepassing is!
 ** Doorhalen wat niet van toepassing is.
 1 Hier vermelden b.v. herstelwerkplaats, broodbakkerij, garage, restaurant, opslag vuurwerk, tankstation.
 2 Hier aangeven hetgeen in de inrichting wordt verricht, vervaardigd of bewaard.
 3 In de meeste gevallen kan worden volstaan met een duidelijke omschrijving van het object waarop de kennisgeving betrekking heeft.
 Ook aangeven waarom er geen nadelige milieugevolgen zullen optreden.
 4 Het milieu-effect aangeven ten opzichte van de eerder verleende vergunning(en); elke verandering wordt op zich beoordeeld voor wat betreft de milieugevolgen.
 5 De wet verlangt dat elke melding één maand voor de realisering plaatsvindt.

Zie verder ommezijde.

Een vergunning dient dus te worden aangevraagd indien door de verandering der inrichting de aard en/of de omvang van gevaar, schade of hinder in de omgeving toeneemt. Eveneens geldt de vergunningsplicht voor een verandering, bestaande in de terugkeer naar de oorspronkelijke, minder gunstige situatie. Acceptatie van de kennisgeving en het uitblijven van een reactie daarop door het bevoegde gezag, houdt nog niet in dat met de gedane kennisgeving als zodanig of met de aangebrachte verandering der inrichting wordt ingestemd. Indien de kennisgeving te laat, in het geheel niet of ten onrechte is geschied, is het betrokken deel der inrichting in strijd met de wet in werking.

nadere gegevens i.v.m. een volledige beoordeling van de melding (bijv. capaciteit, kwantificering, lager milieubelasting, te treffen milieuvorzieningen, toekomstige ontwikkelingen)¹

De Boodscha
Kerwijk d. 1. 3 Oct. 1988
Burgemeester
Beront de heer

bijlagen

1. Vraag zonodig voorlichting aan het gemeentebestuur of er eventueel nog andere bescheiden nodig zijn voor het vaststellen van de verandering van de aard en de omvang van gevaar, schade of hinder buiten de inrichting, tengevolge van de uitbreiding of wijziging waarvan thans wordt kennisgegeven.

handtekening



niet invullen!

Een exemplaar van deze kennisgeving wordt gezonden aan:*

- inspecteur milieuhygiëne
- directeur materieel defensie
- gedeputeerde staten
-

* het aangekruiste geldt

GEMEENTE KERKWILK

Melding verandering inrichting als bedoeld in artikel 8.19 van de Wet milieubeheer.

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat een melding is ontvangen van de heer F.A.A. Janssen, Molenstraat 56 te Kerkwijk voor het uitbreiden van het bedrijf (grondverzetmachines BV) op voornoemd adres. De uitbreiding omvat een opslagruimte, die gebruikt zal worden om de grondverzetmachines - die momenteel nog buiten staan - binnen te stallen. Van de voorgenomen uitbreiding kan redelijkerwijs worden aangenomen dat deze geen gevolgen heeft voor de aard en omvang van de nadelige gevolgen van het milieu, die de inrichting veroorzaakt. Gezien het vorenstaande hebben burgemeester en wethouders de melding geaccepteerd. De melding met de daarbij behorende bescheiden ligt vanaf vrijdag 13 december 1996 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage op de sector Grondgebied van het gemeentehuis op werkdagen vanaf 09.00 tot 12.00 uur en buiten kantooruren volgens afspraak (0418-644644).

Kerkwijk, 12 december 1996.

Burgemeester en wethouders van Kerkwijk,	
de secretaris,	de burgemeester,
N.A. de Groot	H.G. de Kort